



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy společenského centra Bystre“	2
ÚSEK: Stavební úpravy vnitřní, Stavební úpravy vnější obálky budovy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy vnitřní, Stavební úpravy vnější obálky budovy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB předání ZL TDI OD: Hrušecká stavební spol. s r.o. DATUM: datum skutečného 13.10.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: <u>OSOBNĚ:</u>	
PŘEDMĚT ZMĚNY: vyúčtování prací, které nebyly obsahem soutěžní dokumentace a odečet neprovedených prací. DOTČENÉ MÍSTO: Stavba společenského centra Bystre, ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č. příloha VCP, MP a Rozdílový ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o vyúčtování prací, které bylo nutné na stavbě realizovat pro zdárné dokončení díla, které nebyly obsahem projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr. Jedná se: VCP: Svislé a kompletní konstrukce: - osazení ocelových válcovaných nosníků (ozn. P2) otvoru s ozn. B11 a B12. Úpravy povrchů vnitřní: - pro možnost provedení obkladů bylo nutné zajistit vyrovnaní nerovností stávajících stěn. Dále povrchově upraveny ocelové nosníky (ozn. P2) otvoru s ozn. B11 a B12. Komunikace: - v PD absence podkladních vrstev pro okapový chodník – doplněn podklad ze štěrkodrti frakce 16-32 mm. Bourání konstrukcí: - vybourání zdiva pro otvory B11 a B12, včetně vybourání ŽB věnce nacházejícího se v prostoru otvorů. Dále vybourány kapsy pro uložení nosníků P2. Přesun suti: - náklad vyplývá z přesunu vybouraných materiálů. Doplňující práce na komunikaci: - jedná se o řezání drážky betonové podlahy po odstranění vstupních portálů. Podlahy a podlahové konstrukce: - zapravení drážky v betonové podlaze po odstranění vstupů. Méně práce: Základy a zvláštní zakládání: - v m.č.113 – PD řešila realizaci ŽB základu. Po provedení části zemních prací byl zastižen stávající	



základ, který po vyhodnocení AD GP je dostačující pro realizaci projektovaných prací. Nový základ nebude realizován.

Vodorovné konstrukce:

- po konzultaci s AD GP bylo upuštěno od realizace parotěsné zábrany ve skladbě SDK podhledů,

Úpravy povrchů vnější:

- po konzultaci stavby s AD GP nebyl realizován základní profil zateplení

Podlahy a podlahové konstrukce:

- po odkrytí konstrukce v m. č. 113 byl prověřen stav podkladu, který ze strany AD GP byl vyhodnocen jako kvalitní a z tohoto důvodu bylo upuštěno od realizace mezaninové vrstvy

Izolace tepelné:

- po odkrytí konstrukce v m. č. 113 byl prověřen stav stávajícího izolantu, který ze strany AD GP byl vyhodnocen jako kvalitní a z tohoto důvodu bylo upuštěno od realizace tepelné izolace

Konstrukce zámečnické:

- zadávací projektová dokumentace navrhovala realizaci zavětrování nosníků, které po odkrytí podhledů nebyly součástí konstrukčních prvků střechy

Obklady keramické:

- odpočet plochy obkladů, které při realizaci rozvodů VZT nebyly porušeny.

Elektromontáže:

- na základě rozhodnutí uživatele nebudou realizovány dodávky k světelné rampě v m.č.111. Tyto dodávky budou zajištěny uživatelem stavby.

POKYN VYDAL: Lukáš Cvetek **KRUŠECHA STAVEBNÍ** s.r.o. DATUM: doplnit

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE. POUŽE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

BRKOM, p. Grba Dušan

SPRÁVCE STAVBY:

OL Magistrát města Brna, ing. Zdenek Herodes

26. 10. 2017




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy společenského centra Bystre“	2																
ÚSEK: úpravy vnitřní, Stavební úpravy vnější obálky budovy																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Stavební úpravy vnitřní, Stavební úpravy vnější obálky budovy																	
KOMU: OI MMB OD: Hrušecká stavební spol. s r.o. DATUM: datum skutečného předání ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: vyúčtování prací, které nebyly obsahem soutěžní dokumentace a odečet neprováděných prací. DOTČENÉ MÍSTO: Stavba společenského centra Bystre, ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č. příloha VCP, MP a Rozdílový ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">75.877,47- Kč</td><td style="text-align: right;">15.934,27- Kč</td><td style="text-align: right;">91.811,74- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">75.877,47- Kč</td><td style="text-align: right;">15.934,27- Kč</td><td style="text-align: right;">91.811,74- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00- Kč</td><td style="text-align: right;">0,00- Kč</td><td style="text-align: right;">0,00- Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	75.877,47- Kč	15.934,27- Kč	91.811,74- Kč	Méněpráce:	75.877,47- Kč	15.934,27- Kč	91.811,74- Kč	Rozdíl:	0,00- Kč	0,00- Kč	0,00- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	75.877,47- Kč	15.934,27- Kč	91.811,74- Kč														
Méněpráce:	75.877,47- Kč	15.934,27- Kč	91.811,74- Kč														
Rozdíl:	0,00- Kč	0,00- Kč	0,00- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DM: 12.10.2017																	
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: <u>Ing. V. Ševčík</u> PODPIS: DATUM: <u>13.10.2017</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
 BKOM - p. Crha Dušan SPRÁVCE STAVBY: <u>26.10.2017</u> OI Magistrát města Brna, ing. Zdenek Herodes																	

název stavby

Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
Z1	-24 124,36 Kč	-5 066,12 Kč	-29 190,48 Kč	371 769,41 Kč	78 071,58 Kč	449 840,99 Kč	347 645,05 Kč	73 005,46 Kč	420 650,51 Kč
Z2	-75 877,47 Kč	-15 934,27 Kč	-91 811,74 Kč	75 877,47 Kč	15 934,27 Kč	91 811,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Z3									
Z4									
Z5									
Z6									
Z7									
Z8									
Z9									
Z10									
Z11									
Z12									
	-100 001,83 Kč	-21 000,39 Kč	-121 002,22 Kč	447 646,88 Kč	94 005,85 Kč	541 652,73 Kč	347 645,05 Kč	73 005,46 Kč	420 650,51 Kč



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N170212 STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO CENTRA BYSTRC**

Objekt: **SO 02 VCP2 Změnový list č.2**

Rozpočet: **01 VCP**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.**
U Zbrojnice 588
69156 Hrušky

IČO: **25585142**
DIČ: **CZ25585142**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			75 877,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			75 877,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	75 877,47 CZK
Základní DPH	21 %	15 934,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 91 811,74 CZK

v

BRNĚ

dne

19.10.2017

HSS HRUŠECKÁ STAVEBNÍ

12

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 974,81	13
5	Komunikace	HSV			10 010,68	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 884,03	31
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 768,89	9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 350,76	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 180,69	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 653,11	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 054,50	5
Cena celkem					75 877,47	100

Položkový rozpočet

S:	N170212	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO CENTRA BYSTRC
O:	SO 02 VCP2	Změnový list č.2
R:	01	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 974,81
1	13480815	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez I; výška 200 mm, (P2)	t	0,35600	19 107,00	6 802,09
2	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, (P2)	t	0,35600	7 752,13	2 759,76
3	317314150	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívo šířky 500 mm, (P2)	kus	4,00000	103,24	412,96
Díl: 5		Komunikace				10 010,68
4	5648511111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	66,97000	149,48	10 010,68
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				23 884,03
5	611444491	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50%	m2	465,80000	44,98	20 951,68
6	615481111	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřík MC, (P2)	m2	6,50000	226,69	1 473,49
7	6010151121R00	Omítka nosníků jádrová weber.dur klasik ručně, (P2)	m2	6,50000	224,44	1 458,86
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 768,89
8	6313121411R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách rychletuhnoucí	m3	1,50000	4 512,59	6 768,89
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 350,76
9	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	36,00000	176,41	6 350,76
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 180,69
10	962032231	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou (B11 a B12)	m3	5,90000	572,00	3 374,80
11	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového ztužující věnec, (B11 a B12)	m3	1,80000	3 308,23	5 954,81
12	973031326	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm, (B11 a B12)	kus	4,00000	212,77	851,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 653,11
13	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláště výšky do 6 m,	t	18,39173	253,00	4 653,11
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 054,50
14	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,25000	159,00	675,75
15	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	42,50000	14,00	595,00
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,25000	205,00	871,25
17	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	4,25000	450,00	1 912,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N170212 STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO CENTRA BYSTRC

Objekt: SO 02 VCP2 Změnový list č.2

Rozpočet: 02 MP

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: **25585142**
U Zbrojnice 588 DIČ: **CZ25585142**
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-48 396,92
PSV			-20 930,55
MON			-6 550,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-75 877,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-75 877,47 CZK
Základní DPH	21 %	-15 934,27 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH -91 811,74 CZK

V

BRNE

dne

HA
+
Te

22

712
709

27713

2090

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-7 652,07	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-7 614,30	10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-21 000,00	28
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-7 648,80	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 481,75	6
713	Izolace tepelné	PSV			-894,54	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-16 412,50	22
781	Obklady keramické	PSV			-3 623,51	5
M21	Elektromontáže	MON			-6 550,00	9
Cena celkem					-75 877,47	100

Položkový rozpočet

S:	N170212	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO CENTRA BYSTRČ
O:	SO 02 VCP2	Změnový list č.2
R:	02	MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-7 652,07
1	274313611	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	-3,61800	2 115,00	-7 652,07
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-7 614,30
2	R4-01	SDK podhled zavěšený na T profily vč.parotě.folie desky 600/600mm D+M, odpočet parotěsu	m2	-253,81000	30,00	-7 614,30
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-21 000,00
3	622311016	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	-150,00000	140,00	-21 000,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-7 648,80
4	631312611	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20	m3	-1,96000	2 741,00	-5 372,36
5	631361221	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10216(E)	t	-0,09800	23 229,00	-2 276,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-4 481,75
6	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 6 m,	t	-17,71442	253,00	-4 481,75
Díl: 713		Izolace tepelné				-894,54
7	713121111	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-12,25000	25,00	-306,25
8	28376283	deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm;; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,700 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3	m2	-13,47500	43,00	-579,43
9	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	-8,85680	1,00	-8,86
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-16 412,50
10	76704	Zavětrování profilů pasovinou 90x10mm	m	-65,00000	250,00	-16 250,00
11	998767201	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	-162,50000	1,00	-162,50
Díl: 781		Obklady keramické				-3 623,51
12	781415016	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček, pórovinných do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	-4,00500	402,00	-1 610,01
13	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	-31,01872	1,00	-31,02
14	781-01	Obklad dle stávající místnost 132 - dodávka	m2	-4,40550	450,00	-1 982,48
Díl: M21		Elektromontáže				-6 550,00
15	7001003	Kabel W6x0,22+2x0,5 - ke klávesnici EZS	m	-20,00000	49,00	-980,00
16	7004009	Ovládací klávesnice EZS - stávající - pouze montáž	ks	-1,00000	654,00	-654,00
17	7007002	Poplachová siréna EZS - stávající - pouze montáž, vč.prodloužení vodičů	ks	-1,00000	836,00	-836,00
18	2002023	Demontáž stávajícího svítidla a zpětná montáž do nového podhledu, vč. prodloužení vodičů, rampa obř. místnost	ks	-12,00000	340,00	-4 080,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	N170212	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO CENTRA BYSTRC	
Objekt:	SO 02 VCP2	Změnový list č.2	
Rozpočet:	03	Rozdílový	
Objednatel:			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.		IČO: 25585142
	U Zbrojnice 588		DIČ: CZ25585142
	69156 Hrušky		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 480,55
PSV			-20 930,55
MON			-6 550,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
v <u> BENE </u> dne 19.10.2017			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-7 652,07	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 974,81	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-7 614,30	
5	Komunikace	HSV			10 010,68	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 884,03	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-21 000,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-879,91	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 350,76	
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 180,69	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			171,36	
713	Izolace tepelné	PSV			-894,54	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-16 412,50	
781	Obklady keramické	PSV			-3 623,51	
M21	Elektromontáže	MON			-6 550,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 054,50	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	N170212	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO CENTRA BYSTRČ
O:	SO 02 VCP2	Změnový list č.2
R:	03	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-7 652,07
1	274313611	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	-3,61800	2 115,00	-7 652,07
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						9 974,81
2	13480815	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez I; výška 200 mm, (P2)	t	0,35600	19 107,00	6 802,09
3	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, (P2)	t	0,35600	7 752,13	2 759,76
4	317314150	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm, (P2)	kus	4,00000	103,24	412,96
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-7 614,30
5	R4-01	SDK podhled zavěšený na T profily vč.parotě.folie desky 600/600mm D+M, odpočet parotěsu	m2	-253,81000	30,00	-7 614,30
Díl: 5 Komunikace						10 010,68
6	5648511111RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm, šterkodrt frakce 16-32 mm	m2	66,97000	149,48	10 010,68
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						23 884,03
7	611444491	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50%	m2	465,80000	44,98	20 951,68
8	615481111	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC, (P2)	m2	6,50000	226,69	1 473,49
9	6010151121R00	Omítka nosníků jádrová weber.dur klasik ručně, (P2)	m2	6,50000	224,44	1 458,86
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-21 000,00
10	622311016	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	-150,00000	140,00	-21 000,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-879,91
11	6313121411R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách rychletuhnoucí	m3	1,50000	4 512,59	6 768,89
12	631312611	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20	m3	-1,96000	2 741,00	-5 372,36
13	631361221	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10216(E)	t	-0,09800	23 229,00	-2 276,44
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						6 350,76
14	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	36,00000	176,41	6 350,76
Díl: 96 Bourání konstrukcí						10 180,69
15	962032231	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou (B11 a B12)	m3	5,90000	572,00	3 374,80
16	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového ztužující věnec, (B11 a B12)	m3	1,80000	3 308,23	5 954,81
17	973031326	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm, (B11 a B12)	kus	4,00000	212,77	851,08
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						171,36
18	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláště výšky do 6 m,	t	18,39173	253,00	4 653,11
19	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláště výšky do 6 m,	t	-17,71442	253,00	-4 481,75
Díl: 713 Izolace tepelné						-894,54
20	713121111	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-12,25000	25,00	-306,25

Položkový rozpočet

S:	N170212	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO CENTRA BYSTRC
O:	SO 02 VCP2	Změnový list č.2
R:	03	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	28376283	deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,700 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3	m2	-13,47500	43,00	-579,43
22	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	-8,85680	1,00	-8,86
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-16 412,50
23	76704	Zavětrování profilů pasovinou 90x10mm	m	-65,00000	250,00	-16 250,00
24	998767201	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	-162,50000	1,00	-162,50
Díl: 781 Obklady keramické						-3 623,51
25	781415016	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček, pórovinných do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	-4,00500	402,00	-1 610,01
26	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	-31,01872	1,00	-31,02
27	781-01	Obklad dle stávající místnost 132 - dodávka	m2	-4,40550	450,00	-1 982,48
Díl: M21 Elektromontáže						-6 550,00
28	7001003	Kabel W6x0,22+2x0,5 - ke klávesnici EZS	m	-20,00000	49,00	-980,00
29	7004009	Ovládací klávesnice EZS - stávající - pouze montáž	ks	-1,00000	654,00	-654,00
30	7007002	Poplachová siréna EZS - stávající - pouze montáž, vč. prodloužení vodičů	ks	-1,00000	836,00	-836,00
31	2002023	Demontáž stávajícího svítidla a zpětná montáž do nového podhledu, vč. prodloužení vodičů, rampa obř. místnost	ks	-12,00000	340,00	-4 080,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						4 054,50
32	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,25000	159,00	675,75
33	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	42,50000	14,00	595,00
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,25000	205,00	871,25
35	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	4,25000	450,00	1 912,50



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy společenského centra Bystřec“	3
ÚSEK: Stavební úpravy vnitřní, Stavební úpravy vnější obálky budovy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Stavební úpravy vnitřní, Stavební úpravy vnější obálky budovy	
KOMU: OI MMB OD: Hrušecká stavební spol. s r.o. DATUM: 25.10.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01: pol. 167, SO 01: pol. 31, Elektro: pol. 117 DOTČENÉ MÍSTO: Stavební úpravy společenského centra Bystřec, ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o schválení technických změnových listů, které vznikaly na základě odsouhlasování výrobní dokumentace. Původní předmět dodávky se nemění dochází pouze k úpravě rozměrů a v případě pol. 117 o upřesnění technické zprávy a výkazu výměr. SO 01: pol. 167 – Hliníková sestava B11 – výška 2550 mm se upravuje z důvodu stavebního rozměru SO 01: pol. 31 – venkovní dlažba – úprava formátu a barevnosti dlažby po schválení výběru vzorků Elektro: pol. 117 – Panel LCD – se mění se na LED nápis	
POKYN VYDÁNÝ:	DATUM: 13.10.2017
TOTO OZNÁMENÍ ZMĚNY POTVRZUJÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE PO PROVÁDĚT PRÁCI	ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE PO OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCI
STAVEBNÍ DOKUMENTACE BKOM - n. C	 Ing. Zdenek Herodes 26.10.2017



Mp-TÚ1100-01