

DODATEK Č. 1

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

Kontaktní osoba: +420 723 128 488, Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634.

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Jednající: osobní údaje

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: osobní údaje

Kontaktní osoba:

Telefon, email: osobní údaje

osobní údaje

na straně zhotovitele

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XII.2. předmětné smlouvy o dílo, na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo 841/Obcl/015/2017 (číslo smlouvy zhotovitele) upravuje takto.

Znění článku IV.1 se upravuje takto:

Cena dle Smlouvy o dílo:

cena celkem bez DPH

DPH

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

11 708 568,99 Kč

2 458 799,49 Kč

14 167 368,48 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:
cena celkem bez DPH
DPH
CENA CELKEM VČETNĚ DPH

43 964,78 Kč
9 232,60 Kč
53 197,38 Kč

Celková cena dle SOD a Dodatku č. 1:
Cena celkem bez DPH
DPH
CENA CELKEM VČETNĚ DPH

11 752 533,77 Kč
2 468 032,09 Kč
14 220 565,86 Kč

Zhotovitel v příloze č. 1 dokládá položkový rozpočet VCP..

V ostatních člancích zůstává text smlouvy beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet VCP.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Přezkoumal:

osobní údaje

Ing. Petr Lyko
Funkce: vedoucí PJ Bílovec



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(80)



osobní údaje

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města

Jana Koukolová Petrová

osobní údaje

Ing. Zbyněk Planka
ekonom oblasti Velké projekty
o.z. Morava

osobní údaje

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty
o.z. Morava



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(80)

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-OBCL - Rekonstrukce ulice Gorkého v Krnově

OBJEKT - SP: 2 - Rekonstrukce komunikace Gorkého, Krnov

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
014.		Vícepráce - Dopojení na stožár 32				
014.1.		Kabel CYKY-J 4x16(4B) - pevně				
014.1.1.	744441400	Kabel CYKY-J 4x16(4B) - pevně (Vícepráce: 1)	m	54,00		
014.1.2.	Materiál - 4	Kabel CYKY-J 4x16(4B) (Vícepráce: 1)	m	54,00		
014.1.	Celkem	Kabel CYKY-J 4x16(4B) - pevně				
014.2.		Výchozí revize elektro				
014.2.1.	74099H010	Výchozí revize elektro (Vícepráce: 1)	hod	2,00		
014.2.	Celkem	Výchozí revize elektro				
014.3.		Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi,pásek i kulatina				
014.3.1.	743622200	SR-Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi,pásek i kulatina (Vícepráce: 1)	ks	1,00		
014.3.2.	Materiál-3	SR-Svorka křížová 60x60mm s destičkou, FEZn, Rd 8-10/FI 30 (Vícepráce: 1)	ks	1,00		
014.3.	Celkem	Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi,pásek i kulatina				
014.4.		Ukončení vodiče Cu do 16 mm2				
014.4.1.		kabelová koncovka do 4x16 (Vícepráce: 1)	ks	1,00		
014.4.2.	746211150	Ukončení vodiče izolovaného do 16 mm2 (Vícepráce: 1)	ks	4,00		
014.4.	Celkem	Ukončení vodiče Cu do 16 mm2				
014.5.		Pásek FEZn 30/4 v zemi				
014.5.1.	743612111	Uzemnění -Pásek ocelový Fe Zn 30/4 v zemi v městské zástavbě (Vícepráce: 1)	m	50,00		
014.5.2.	Materiál-1	Pásek ocelový FeZn 30/4 (Vícepráce: 1)	m	50,00		
014.5.	Celkem	Pásek FEZn 30/4 v zemi				
014.6.		Gumoasfalt pro nátěr spojů v zemi				
014.6.1.	Materiál	Gumoasfalt pro nátěr spojů uzemňovacího vedení (Vícepráce: 1)	kg	0,40		

OBJEKT - SP: 2 - Rekonstrukce komunikace Gorkého, Krnov						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
014.6.	Celkem	Gumoasfalt pro nátěr spojů v zemi				
014.7.		A-A Výkop šíře 35 cm, hl. 80 cm, zemina třídy 4 (volný terén)				
014.7.1.	132411318	Výkop kabelové rýhy ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, zemina tř. 4 (Vícepráce: 1)	m	50,00		
014.7.2.	174411318	Zához kabelové rýhy ručně š. 35 cm, hloubky 80 cm, zemina třídy 4 (Vícepráce: 1)	m	50,00		
014.7.3.	181111400	Proviz. úprava terénu se zhutněním v hor. tř. 4 (0,45 m ² /1m výkopu = 1m délky x 0,7 m šířky (Vícepráce: 1)	m ²	35,00		
014.7.	Celkem	A-A Výkop šíře 35 cm, hl. 80 cm, zemina třídy 4 (volný terén)				
014.8.		Trubka ohebná D75 v zemi				
014.8.1.	388791110	Trubka ohebná pancéřová plastová D 75 do výkopu (Vícepráce: 1)	m	50,00		
014.8.2.	Materiál-315	Trubka ohebná pancéřová plastová D75 (Vícepráce: 1)	m	50,00		
014.8.	Celkem	Trubka ohebná D75 v zemi				
014.9.		A-A Kabelové lože z písku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií				
014.9.1.	451572520	Kabelové lože z písku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií (Vícepráce: 1)	m	50,00		
014.9.2.	Materiál-305	Písek kopaný pro kabelové lože (Vícepráce: 1)	m ³	5,25		
014.9.3.		Folie výstražná, šíře 220 mm, rudá se znakem blesku (Vícepráce: 1)	m	50,00		
014.9.	Celkem	A-A Kabelové lože z písku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií				
014.	Celkem	Vícepráce - Dipojení na stožár 32				
015.		Vícepráce - Dipojení na stožár 36				
015.1.		Výchozí revize elektro				
015.1.1.	74099H010	Výchozí revize elektro (Vícepráce: 1)	hod	2,00		
015.1.	Celkem	Výchozí revize elektro				
015.2.		Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina				
015.2.1.	743622200	SR-Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina (Vícepráce: 1)	ks	1,00		
015.2.2.	Materiál-3	SR-Svorka křížová 60x60mm s destičkou, FEZn, Rd 8-10/FI 30 (Vícepráce: 1)	ks	1,00		

OBJEKT - SP: 2 - Rekonstrukce komunikace Gorkého, Krnov						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
015.2.	Celkem	Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina				
015.3.		Ukončení vodiče Cu do 16 mm2				
015.3.1.		kabelová koncovka do 4x16 (Vícepráce: 1)	ks	1,00		
015.3.2.	746211150	Ukončení vodiče izolovaného do 16 mm2 (Vícepráce: 1)	ks	4,00		
015.3.	Celkem	Ukončení vodiče Cu do 16 mm2				
015.4.		Pásek FEZn 30/4 v zemi				
015.4.1.	743612111	Uzemnění -Pásek ocelový Fe Zn 30/4 v zemi v městské zástavbě (Vícepráce: 1)	m	7,00		
015.4.2.	Materiál-1	Pásek ocelový FeZn 30/4 (Vícepráce: 1)	m	7,00		
015.4.	Celkem	Pásek FEZn 30/4 v zemi				
015.5.		Gumoasfalt pro nátěr spojů v zemi				
015.5.1.	Materiál	Gumoasfalt pro nátěr spojů uzemňovacího vedení (Vícepráce: 1)	kg	0,10		
015.5.	Celkem	Gumoasfalt pro nátěr spojů v zemi				
015.6.		A-A Výkop šíře 35 cm, hl. 60 cm, zemina třídy 4 (volný terén)				
015.6.1.	132411318	Výkop kabelové rýhy ručně š. 35 cm, hl. 60 cm, zemina tř. 4 (Vícepráce: 1)	m	7,00		
015.6.2.	174411318	Záhroz kabelové rýhy ručně š. 35 cm, hloubky 60 cm, zemina třídy 4 (Vícepráce: 1)	m	7,00		
015.6.3.	181111400	Proviz. úprava terénu se zhutněním v hor. tř. 4 (0,45 m2/1m výkopu = 1m délky x 0,7 m šířky (Vícepráce: 1)	m2	4,90		
015.6.	Celkem	A-A Výkop šíře 35 cm, hl. 60 cm, zemina třídy 4 (volný terén)				
015.7.		Trubka ohebná D75 v zemi				
015.7.1.	388791110	Trubka ohebná pancéřová plastová D 75 do výkopu (Vícepráce: 1)	m	7,00		
015.7.2.	Materiál-315	Trubka ohebná pancéřová plastová D75 (Vícepráce: 1)	m	7,00		
015.7.	Celkem	Trubka ohebná D75 v zemi				
015.8.		A-A Kabelové lože z písku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií				
015.8.1.	451572520	Kabelové lože z písku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií (Vícepráce: 1)	m	7,00		
015.8.2.	Materiál-305	Písek kopaný pro kabelové lože (Vícepráce: 1)	m3	0,735		

OBJEKT - SP: 2 - Rekonstrukce komunikace Gorkého, Krnov						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
015.8.3.	Materiál-306	Folie výstražná ,šíře 220 mm, rudá se znakem blesku (Vícepráce: 1)	m	7,00		
015.8.	Celkem	A-A Kabelové lože z písku š.35 cm,tl.30 cm zakryté výstražnou folií				
015.	Celkem	Vícepráce - Dopojení na stožár 36				
016.		Vícepráce - Dopojení na stožár 19				
016.1.		Kabel CYKY-J 4x16(4B) - pevně				
016.1.1.	744441400	Kabel CYKY-J 4x16(4B) - pevně (Vícepráce: 1)	m	20,00		
016.1.2.	Materiál - 4	Kabel CYKY-J 4x16(4B) (Vícepráce: 1)	m	20,00		
016.1.3.		montáž kabelové spojky (Vícepráce: 1)	ks	1,00		
016.1.4.		dodávka kabelové spojky pro kab s plast izolací, 4x16, 4x10 (Vícepráce: 1)	ks	1,00		
016.1.	Celkem	Kabel CYKY-J 4x16(4B) - pevně				
016.2.		Výchozí revize elektro				
016.2.1.	74099H010	Výchozí revize elektro (Vícepráce: 1)	hod	2,00		
016.2.	Celkem	Výchozí revize elektro				
016.3.		Ukončení vodiče Cu do 16 mm2				
016.3.1.		kabelová koncovka do 4x16 (Vícepráce: 1)	ks	1,00		
016.3.2.	746211150	Ukončení vodiče izolovaného do 16 mm2 (Vícepráce: 1)	ks	4,00		
016.3.	Celkem	Ukončení vodiče Cu do 16 mm2				
016.4.		Gumoasfalt pro nátěr spojů v zemi				
016.4.1.	Materiál	Gumoasfalt pro nátěr spojů uzemňovacího vedení (Vícepráce: 1)	kg	0,15		
016.4.	Celkem	Gumoasfalt pro nátěr spojů v zemi				
016.5.		A-A Výkop šíře 50 cm,hl.80 cm, zemina třídy 4(volný terén)				
016.5.1.		Výkop kabelové rýhy ručně š.50 cm,hl.80 cm, zemina tř.4 - spojkoviště (Vícepráce: 1)	m	2,00		
016.5.2.		Zához kabelové rýhy ručně š.50 cm, hloubky 80 cm, zemina třídy 4 (Vícepráce: 1)	m	2,00		
016.5.3.		Proviz.úprava terénu se zhutněním v hor. tř.4 (0,45 m2/1m výkopu = 1m délky x0,7 m šířky (Vícepráce: 1)	m2	1,40		

OBJEKT - SP: 2 - Rekonstrukce komunikace Gorkého, Krnov						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
016.5.	Celkem	A-A Výkop šíře 50 cm, hl. 80 cm, zemina třídy 4 (volný terén)				
016.6.		Trubka ohebná D75 v zemi				
016.6.1.	388791110	Trubka ohebná pancéřová plastová D 75 do výkopu (Vícepráce: 1)	m	20,00		
016.6.2.	Materiál-315	Trubka ohebná pancéřová plastová D75 (Vícepráce: 1)	m	20,00		
016.6.	Celkem	Trubka ohebná D75 v zemi				
016.7.		A-A Kabelové lože z pisku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií				
016.7.1.	451572520	Kabelové lože z pisku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií (Vícepráce: 1)	m	20,00		
016.7.2.	Materiál-305	Písek kopaný pro kabelové lože (Vícepráce: 1)	m3	2,10		
016.7.3.	Materiál-306	Folie výstražná, šíře 220 mm, rudá se znakem blesku (Vícepráce: 1)	m	20,00		
016.7.	Celkem	A-A Kabelové lože z pisku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií				
016.	Celkem	Vícepráce - Dopojení na stožár 19				
017.		Vícepráce - Dopojení na stožár 16				
017.1.		Výchozí revize elektro				
017.1.1.	74099H010	Výchozí revize elektro (Vícepráce: 1)	hod	2,00		
017.1.	Celkem	Výchozí revize elektro				
017.2.		Ukončení vodiče Cu do 16 mm2				
017.2.1.		kabelová koncovka do 4x16 (Vícepráce: 1)	ks	1,00		
017.2.2.	746211150	Ukončení vodiče izolovaného do 16 mm2 (Vícepráce: 1)	ks	4,00		
017.2.	Celkem	Ukončení vodiče Cu do 16 mm2				
017.3.		A-A Výkop šíře 35 cm, hl. 60 cm, zemina třídy 4 (volný terén)				
017.3.1.		Výkop kabelové rýhy ručně š. 35 cm, hl. 60 cm, zemina tř. 4 (Vícepráce: 1)	m	3,00		
017.3.2.		Zához kabelové rýhy ručně š. 35 cm, hloubky 60 cm, zemina třídy 4 (Vícepráce: 1)	m	3,00		
017.3.3.		Proviz. úprava terénu se zhutněním v hor. tř. 4 (0,45 m2/1m výkopu = 1m délky x 0,7 m šířky (Vícepráce: 1)	m2	2,10		

OBJEKT - SP: 2 - Rekonstrukce komunikace Gorkého, Krnov						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
017.3.	Celkem	A-A Výkop šíře 35 cm, hl. 60 cm, zemina třídy 4 (volný terén)				
017.4.		A-A Kabelové lože z písku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií				
017.4.1.	451572520	Kabelové lože z písku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií (Vícepráce: 1)	m	3,00		
017.4.2.	Materiál-305	Písek kopaný pro kabelové lože (Vícepráce: 1)	m3	0,315		
017.4.3.	Materiál-306	Folie výstražná, šíře 220 mm, rudá se znakem blesku (Vícepráce: 1)	m	3,00		
017.4.	Celkem	A-A Kabelové lože z písku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií				
017.	Celkem	Vícepráce - Dopojení na stožár 16				
018.		Vícepráce - Dopojení na stožár 7				
018.1.		Výchozí revize elektro				
018.1.1.	74099H010	Výchozí revize elektro (Vícepráce: 1)	hod	2,00		
018.1.	Celkem	Výchozí revize elektro				
018.2.		Ukončení vodiče Cu do 16 mm ²				
018.2.1.		kabelová koncovka do 4x16 (Vícepráce: 1)	ks	1,00		
018.2.2.	746211150	Ukončení vodiče izolovaného do 16 mm ² (Vícepráce: 1)	ks	4,00		
018.2.	Celkem	Ukončení vodiče Cu do 16 mm ²				
018.3.		A-A Výkop šíře 35 cm, hl. 60 cm, zemina třídy 4 (volný terén)				
018.3.1.		Výkop kabelové rýhy ručně š. 35 cm, hl. 60 cm, zemina tř. 4 (Vícepráce: 1)	m	3,00		
018.3.2.		Zához kabelové rýhy ručně š. 35 cm, hloubky 60 cm, zemina třídy 4 (Vícepráce: 1)	m	3,00		
018.3.3.		Proviz. úprava terénu se zhuštěním v hor. tř. 4 (0,45 m ² /1m výkopu = 1m délky x 0,7 m šířky (Vícepráce: 1)	m ²	2,10		
018.3.	Celkem	A-A Výkop šíře 35 cm, hl. 60 cm, zemina třídy 4 (volný terén)				
018.4.		A-A Kabelové lože z písku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií				
018.4.1.	451572520	Kabelové lože z písku š. 35 cm, tl. 30 cm zakryté výstražnou folií (Vícepráce: 1)	m	3,00		
018.4.2.	Materiál-305	Písek kopaný pro kabelové lože (Vícepráce: 1)	m3	0,315		
018.4.3.	Materiál-306	Folie výstražná, šíře 220 mm, rudá se znakem blesku (Vícepráce: 1)	m	3,00		



OBJEKT - SP: 2 - Rekonstrukce komunikace Gorkého, Krnov						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
018.4.	Celkem	A-A Kabelové lože z písku š.35 cm,tl.30 cm zakryté výstražnou folií				
018.	Celkem	Vícepráce - Dopojení na stožár 7				
019.		Vícepráce - Rozvaděč RVO				
019.1.		Ukončení vodiče Cu do 16 mm2				
019.1.1.		kabelová koncovka do 4x16 (Vícepráce: 1)	ks	2,00		
019.1.2.	746211150	Ukončení vodiče izolovaného do 16 mm2 (Vícepráce: 1)	ks	8,00		
019.1.	Celkem	Ukončení vodiče Cu do 16 mm2				
019.2.		A-A Výkop šíře 50 cm,hl.80 cm, zemina třídy 4(volný terén)				
019.2.1.		Výkop kabelové rýhy ručně š.60 cm,hl.85 cm, zemina tř.4 (Vícepráce: 1)	m	3,00		
019.2.2.		Zához kabelové rýhy ručně š.60 cm, hloubky 85 cm, zemina třídy 4 (Vícepráce: 1)	m	3,00		
019.2.3.		Proviz.úprava terénu se zhutněním v hor. tř.4 (0,45 m2/1m výkopu = 1m délky x0,7 m šířky (Vícepráce: 1)	m2	1,50		
019.2.	Celkem	A-A Výkop šíře 50 cm,hl.80 cm, zemina třídy 4(volný terén)				
019.	Celkem	Vícepráce - Rozvaděč RVO				

Celkem rozpočet	43.964,78 CZK
Částka DPH 21%	9.232,60 CZK
Celkem včetně DPH 21%	53.197,38 CZK

OSTRAVA

20-11-2017

osobní údaje

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(80)