

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/270

### I.

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

MBA, ředitelem KŘ Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

**HELP, silnice-železnice s.r.o.**

IČO: 27497976

DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566

sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: [REDACTED], jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Svitavy, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

Při provádění stavebních prací na akci: „**Opravy a TZ LC Vadětín a LC Na Točnu na LS Lanškroun**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/270, uzavřené dne 9. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 2, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní zadávací dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna zakázky o vícepráce a méněpráce. LC Na Točnu: nebudou osazeny 2 ks příčných TP z důvodu jejich odhalení při pročištění příkopu, u TP v km 0,075 a km 0,200 dojde ke zřízení čel na stávajících propustcích. LC Vadětín Hlavná: dojde ke zpevnění oblouku a sjezdu do porostu, oprava výtluků. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní zadávací dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

| Opravy a TZ LC<br>Vadětín a LC Na<br>Točnu na LS<br>Lanškroun | Cena původní SoD | Méněpráce  | Vícepráce  | Nová cena SOD            |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------------|
| LC Vadětín Hlavná –<br>TZ                                     | 71.967,46        | 0,-        | 0,-        | 71.967,46                |
| LC Vadětín Hlavná –<br>oprava                                 | 338.954,13       | 0,-        | 28.155,97  | 367.110,10               |
| LC Na Točnu – TZ                                              | 265.893,96       | -51.166,40 | 133.263,61 | 347.991,17               |
| LC Na Točnu - oprava                                          | 217.759,19       | -6.721,77  | 0,-        | 211.037,42               |
| CELKEM                                                        | 894.574,74       | -57.888,17 | 161.419,58 | <b><u>998.106,15</u></b> |

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací a méněprací tak, jak stanoví čl. IV, odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **998.106,15 Kč** bez DPH, slovy: devětsetdevadesátosmtisícjedenstošestkorunčeskýchpatnácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Cena za dílo bez DPH: 998.106,15 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/264, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

V Ústí nad Orlicí, dne: 14.12.2017

V Týništi nad Orlicí, dne: 15-12-2017

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 6. 12. 2017

Název veř. zakázky: Oprava a TZ LC Vadětín a LC Na Točnu na LS Lanškroun

Zhotovitel: HEPL, silnice-železnice s.r.o., IČO: 27497976, DIČ: CZ27497976

Objednatel: Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun, Dobrovského 56, 56301 Lanškroun

|                                                             |                              |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Název akce (majetku):<br>LC Na Točnu<br>LC Vadětín - Hlavná | Charakter akce:<br>O, I<br>O | Číslo objektů:<br>- | Stavební díly:<br>- |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|

**Popis změny:**

**LC Na Točnu:** Dojde k odečtení osazení TP v KM 0,310 a 0,525 a zemních prací s tím spojenými. Osazení čel z LK do betonu a zpevnění nátoky a výtoky LK do betonu zůstává dle PD. U příčných trubních propustků v KM 0,075 a 0,200 dojde k jejich začlenění z LK do betonu a opevnění nátoky a výtoky z LK do betonu.

**LC Vadětín – Hlavná:** dojde ke zpevnění hospodářského sjezdu v KM 0,020 v rozsahu 80 m<sup>2</sup> ŠD fr. 0/125 mm tl. 200 mm a ke zpevnění oblouku v KM 0,705 – 0,750 v šířce 1,8 m HDK 63/125 mm tl. 150 mm a přesypáním ŠD fr. 0/32 mm tl. 100 mm. Dále dojde k výpravě výtluků v rozsahu 5 m<sup>3</sup>.

**Zdůvodnění změny:**

**LC Na Točnu:** Zamýšlené osazení nových TP v KM 0,310 a 0,525 nebude třeba, neboť při čištění příkopů bylo zjištěno, že na místě se již vyhovují TP nacházejí, pouze byly zakryty nánosem zeminy. Stávající propustky v KM 0,075 a 0,200 jsou vyhovující. Jejich začlenění a opevnění nátoky a výtoky bude bránit sesypání konstrukce vozovky a zanášení TP.

**LC Vadětín Hlavná:** Vlivem neúnosného podloží dochází k vymačkávání kolejí na hospodářském sjezdu. Oblouk nevyhovuje parametrům potřebným pro průjezd odvozní soupravy. K prohloubení výtluků došlo v době mezi zpracováním PD a realizací stavby.

|                  |        |         |
|------------------|--------|---------|
| Posouzení změny: | Datum: | Podpis: |
|------------------|--------|---------|

Ing. Petr Vopata

|         |                                            |                                 |                                   |                                                 |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):  |                                 | Ano                               |                                                 |
|         | do časového plánu (Ano/Ne):                |                                 | Ne                                | Termín dokončení do: 15. 12. 2017               |
|         | do ceny:                                   | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 51.166,40,-<br>N: 6.721,77,-   | Bilance:<br><br><b>+103.531,41,- Kč bez DPH</b> |
|         |                                            | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 133.263,61,-<br>N: 28.155,97,- |                                                 |
|         | Konečná celková cena akce po změně         |                                 |                                   |                                                 |
|         | Konečná celková cena veř. zakázky po změně |                                 |                                   | <b>998.106,20,- Kč bez DPH</b>                  |

|                               |  |        |         |
|-------------------------------|--|--------|---------|
| Zástupce zhotovitele - jméno: |  | Datum: | Podpis: |
| Zástupce objednatele - jméno: |  | Datum: | Podpis: |

**Přílohy:**

Položkový rozpočet LC Na točnu (oprava)-ZMĚNA-odpočet  
Položkový rozpočet LC Na točnu (investice)-ZMĚNA-odpočet  
Položkový rozpočet LC Na točnu (investice)-ZMĚNA-přípočet  
Položkový rozpočet vícepráce LC Vadětín - Hlavná

Poznámka:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/919/270  
Stavba: vícepráce LC Vadětín - Hlavná

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
Vyplň údaj  
Projektant:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 13.12.2017  
IČ:  
DIČ:  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
IČ:  
DIČ:

|              |  |                   |                       |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH |  |                   | 28 155,97             |
| DPH základní |  | Sazba daně 21,00% | Základ daně 28 155,97 |
| snížená      |  | 15,00%            | 0,00                  |
| Cena s DPH   |  |                   | 34 068,72             |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/919/270

Stavba: vícepráce LC Vadětín - Hlavná

Místo:

Datum:

13.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| Kód                   | Objekt, Soupis prací          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                               | 28 155,97          | 34 068,72        |     |
| 2017/919<br>/270      | vícepráce LC Vadětín - Hlavná | 28 155,97          | 34 068,72        | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**vícepráce LC Vadětín - Hlavná**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**28 155,97**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
28 155,97  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 912,75  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**34 068,72**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**vícepráce LC Vadětín - Hlavná**

Místo:

Datum: 13.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**28 155,97**

HSV - Práce a dodávky HSV

28 155,97

---

5 - Komunikace pozemní

---

28 155,97

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce LC Vadětín - Hlavná

Místo:

Datum: 13.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

28 155,97

D HSV Práce a dodávky HSV

28 155,97

D 5 Komunikace pozemní

28 155,97

|   |   |           |                                                                                                         |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 564651111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 81,000 | 104,83 | 8 491,23 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

P  
Poznámka k položce:  
výprava oblouku v KM 0,705 - 0,750

VV 45\*1,8 81,000

|   |   |           |                                                                              |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 81,000 | 71,54 | 5 794,74 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

P  
Poznámka k položce:  
výprava oblouku v KM 0,705 - 0,750

|   |   |           |                                                                              |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 80,000 | 132,05 | 10 564,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

P  
Poznámka k položce:  
zpevnění hospodářského sjezdu v KM 0,020

|   |   |           |                                                                                                                        |    |       |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 4 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným | m3 | 5,000 | 661,20 | 3 306,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Objednatel: 17-03  
stavba: Opravy cest LS Lanškroun

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 07.12.2017

Objednatel:  
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

IČ: 42196451  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Petr Vopata - PROLIS

IČ: 42206855  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Petr Vopata

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                                     |        |    |           |                  |
|-------------------------------------|--------|----|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtů                  |        |    |           | 75 375,44        |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |        |    |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b>                 |        |    |           | <b>75 375,44</b> |
| DPH základní                        | 21,00% | ze | 75 375,44 | 15 828,84        |
| snížená                             | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>                   |        |    |           | <b>91 204,28</b> |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-03

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Místo:

Datum: ##

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Petr Vopata

| Kód                                           | Objekt                                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                                | <b>75 375,44</b>   | <b>91 204,28</b> |
| 17-03-08-ZM-R                                 | LC Na točnu-ZMĚNA-rozdíly                      | 75 375,44          | 91 204,28        |
| 17-03-08-a-ZM-R-odp                           | LC Na točnu (oprava)-ZMĚNA-rozdíly-odpočet     | -6 721,77          | -8 133,34        |
| 17-03-08-b-ZM-R-odp                           | LC Na točnu (investice)-ZMĚNA-rozdíly-odpočet  | -51 166,40         | -61 911,34       |
| 17-03-08-b-ZM-R-přip                          | LC Na točnu (investice)-ZMĚNA-rozdíly-přípočet | 133 263,61         | 161 248,97       |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| Ostatní náklady                               |                                                | 0,00               | 0,00             |
| Vyplň vlastní                                 |                                                | 0,00               | 0,00             |
| Vyplň vlastní                                 |                                                | 0,00               | 0,00             |
| Vyplň vlastní                                 |                                                | 0,00               | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                                | <b>75 375,44</b>   | <b>91 204,28</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Opravy cest LS Lanškroun  
Objekt: 17-03-08-ZM-R - LC Na točnu-ZMĚNA-rozdíly  
Část: 17-03-08-a-ZM-R-odp - LC Na točnu (oprava)-ZMĚNA-rozdíly-odpočet

JKSO:  
Místo: k.ú. Dolní Libchavy

CC-CZ:  
Datum: 07.12.2017

Objednatel:  
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

IČ: 42196451  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 42206855  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | -6 721,77 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | -6 721,77 |
|--------------|-----------|

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | -6 721,77 | -1 411,57 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
| Cena s DPH | v | CZK | -8 133,34 |
|------------|---|-----|-----------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Objekt: 17-03-08-ZM-R - LC Na točnu-ZMĚNA-rozdíly

Část: 17-03-08-a-ZM-R-odp - LC Na točnu (oprava)-ZMĚNA-rozdíly-odpočet

Místo: k.ú. Dolní Libchavy

Datum: 07.12.2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>-6 721,77</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | -6 721,77        |
| 1 - Zemní práce                          | -4 503,45        |
| 5 - Komunikace pozemní                   | -2 055,65        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 0,00             |
| 998 - Přesun hmot                        | -162,67          |
| VP - Vícepráce                           | 0,00             |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| Zařízení staveniště                      | 0,00             |
| Projektové práce                         | 0,00             |
| Územní vlivy                             | 0,00             |
| Provozní vlivy                           | 0,00             |
| Jiné VRN                                 | 0,00             |
| Kompletační činnost                      | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>-6 721,77</b> |

# ROZPOČET

Objekt:

Opravy cest LS Lanškroun

Část:

17-03-08-ZM-R - LC Na točnu-ZMĚNA-rozdíly

Místo:

17-03-08-a-ZM-R-odp - LC Na točnu (oprava)-ZMĚNA-rozdíly-odpočet

Objednatel:

k.ú. Dolní Libchavy

Datum:

07.12.2017


Zhotovitel:

LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant:



Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

-6 721,77

### HSV - Práce a dodávky HSV

-6 721,77

#### 1 - Zemní práce

-4 503,45

|   |   |           |                                                                                         |    |         |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 4 | K | 113107021 | Odstavení podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překozech inž sítí | m2 | -11,040 | 249,85 | -2 758,34 |
| 5 | K | 122102201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2      | m3 | -0,800  | 79,04  | -63,23    |
| 6 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3          | m3 | -3,200  | 120,65 | -386,08   |
| 7 | K | 122302201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4          | m3 | -4,000  | 323,95 | -1 295,80 |

#### 5 - Komunikace pozemní

-2 055,65

|    |   |           |                                                                                               |    |         |        |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 16 | K | 566901142 | Vyspravení podkladu po překozech inž sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm | m2 | -11,040 | 186,20 | -2 055,65 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

#### 998 - Přesun hmot

-162,67

|    |   |           |                                                                                             |   |        |       |         |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|---------|
| 22 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým | t | -2,897 | 56,15 | -162,67 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|---------|

### VP - Vícepráce

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Právní zajištění: Opravy cest LS Lanškroun  
Objekt: 17-03-08-ZM-R - LC Na točnu-ZMĚNA-rozdíly  
Část: 17-03-08-b-ZM-R-odp - LC Na točnu (investice)-ZMĚNA-rozdíly-odpočet

JKSO:  
Místo: k.ú. Dolní Libchavy

CC-CZ:  
Datum: 07.12.2017

Objednatel:  
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

IČ: 42196451  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
[redacted]

IČ: [redacted]  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | -51 166,40 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>-51 166,40</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | -51 166,40 | -10 744,94 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>-61 911,34</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Objekt: 17-03-08-ZM-R - LC Na točnu-ZMĚNA-rozdíly

Část: 17-03-08-b-ZM-R-odp - LC Na točnu (investice)-ZMĚNA-rozdíly-odpočet

Místo: k.ú. Dolní Libchavy

Datum: 07.12.2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>-51 166,40</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | -51 166,40        |
| 1 - Zemní práce                          | -4 171,01         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 | -247,40           |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | -46 103,50        |
| 998 - Přesun hmot                        | -644,49           |
| VP - Vícepráce                           | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                      | 0,00              |
| Projektové práce                         | 0,00              |
| Územní vlivy                             | 0,00              |
| Provozní vlivy                           | 0,00              |
| Jiné VRN                                 | 0,00              |
| Kompletační činnost                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>-51 166,40</b> |

# ROZPOČET

stavba: Opravy cest LS Lanškroun  
 objekt: 17-03-08-ZM-R - LC Na točnu-ZMĚNA-rozdíly  
 část: 17-03-08-b-ZM-R-odp - LC Na točnu (investice)-ZMĚNA-rozdíly-odpočet

Místo: k.ú. Dolní Libchavy Datum: 07.12.2017  
 Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň Projektant: XXXXXXXXXX  
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **-51 166,40**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **-51 166,40**

**1 - Zemní práce** **-4 171,01**

|   |   |           |                                                                               |    |         |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 6 | K | 174101103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním                       | m3 | -15,320 | 64,89  | -994,11   |
| 7 | K | 175102101 | Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 | m3 | -2,700  | 491,15 | -1 326,11 |
| 8 | M | 583312000 | šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál                            | t  | -10,200 | 181,45 | -1 850,79 |

**4 - Vodorovné konstrukce** **-247,40**

|    |   |           |                                                       |    |        |        |         |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 13 | K | 451595111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku | m3 | -0,580 | 426,55 | -247,40 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|

**5 - Komunikace pozemní** **0,00**

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání** **-46 103,50**

|    |   |           |                                                              |   |         |          |            |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------------|
| 19 | K | 919541121 | Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700     | m | -10,000 | 97,85    | -978,50    |
| 20 | M | 140332440 | trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D530 tl 14,2 mm | m | -10,000 | 4 512,50 | -45 125,00 |

**998 - Přesun hmot** **-644,49**

|    |   |           |                                                                                            |   |         |       |         |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------|
| 21 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | -11,478 | 56,15 | -644,49 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------|

**VP - Vícepráce** **0,00**

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba:

Opravy cest LS Lanškroun

Objekt:

17-03-08-ZM-R - LC Na točnu-ZMĚNA-rozdíly

Část:

17-03-08-b-ZM-R-příp - LC Na točnu (investice)-ZMĚNA-rozdíly-přípočet

JKSO:

Místo:

k.ú. Dolní Libchavy

CC-CZ:

Datum: 07.12.2017

Objednatel:

LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 133 263,61 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>133 263,61</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 133 263,61 | 27 985,36 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>161 248,97</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Objekt: 17-03-08-ZM-R - LC Na točnu-ZMĚNA-rozdíly

Část: 17-03-08-b-ZM-R-příp - LC Na točnu (investice)-ZMĚNA-rozdíly-přípočet

Místo: k.ú. Dolní Libchavy

Datum: 07.12.2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Chocen

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>133 263,61</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 133 263,61        |
| 1 - Zemní práce                          | 17 759,60         |
| 2 - Zakládání                            | 9 625,02          |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        | 1 349,19          |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 | 0,00              |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 10 780,98         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 89 300,00         |
| 998 - Přesun hmot                        | 4 448,82          |
| VP - Vícepráce                           | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                      | 0,00              |
| Projektové práce                         | 0,00              |
| Územní vlivy                             | 0,00              |
| Provozní vlivy                           | 0,00              |
| Jiné VRN                                 | 0,00              |
| Kompletační činnost                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>133 263,61</b> |

# ROZPOČET

Opravy cest LS Lanškroun

17-03-08-ZM-R - LC Na točnu-ZMĚNA-rozdíly

**část:** 17-03-08-b-ZM-R-příp - LC Na točnu (investice)-ZMĚNA-rozdíly-přípočet

Místo: k.ú. Dolní Libchavy

Datum: 07.12.2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant:

Zhotovitel: Vyplní údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**133 263,61**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**133 263,61**

#### 1 - Zemní práce

**17 759,60**

|   |   |           |                                                                    |    |        |          |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3          | m3 | 0,680  | 1 197,00 | 813,96    |
| 2 | K | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3         | m3 | 19,900 | 662,15   | 13 176,79 |
| 3 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m  | m3 | 20,580 | 70,11    | 1 442,86  |
| 4 | K | 162201101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 8,700  | 27,08    | 235,60    |
| 5 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nez hutněných                           | m3 | 9,370  | 17,96    | 168,29    |
| 6 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním    | m3 | 21,260 | 64,89    | 1 379,56  |
| 9 | K | 182101101 | Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4                          | m2 | 14,240 | 38,10    | 542,54    |

#### 2 - Zakládání

**9 625,02**

|    |   |           |                                                                                                   |    |       |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 10 | K | 274200003 | Zajišťovací pas dlažby na vtoku a výtoku TP - malý (zakončení dlažby kameny osazenými na stojato) | ks | 5,000 | 1 425,00 | 7 125,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

Položka obsahuje:

- vyhloubení rýhy pro osazení kamenů
- rozhrnutí přebytečného výkopku
- osazení větších kamenů na stojato

|    |   |           |                                                 |    |       |          |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 11 | K | 274214111 | Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m3 | m3 | 0,680 | 3 676,50 | 2 500,02 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**1 349,19**

|    |   |           |                                                     |   |       |           |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------|
| 12 | K | 317361411 | Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 | t | 0,054 | 24 985,00 | 1 349,19 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------|

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**0,00**

#### 5 - Komunikace pozemní

**10 780,98**

|    |   |           |                                                       |    |        |        |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 15 | K | 594511111 | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu   | m2 | 11,760 | 719,15 | 8 457,20 |
| 17 | K | 599632111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením | m2 | 11,760 | 197,60 | 2 323,78 |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**89 300,00**

|    |   |           |                                                                     |     |       |           |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 18 | K | 919441221 | Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 | kus | 4,000 | 22 325,00 | 89 300,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

#### 998 - Přesun hmot

**4 448,82**

|    |   |           |                                                                                            |   |        |       |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 21 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 79,231 | 56,15 | 4 448,82 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------|

VP - Vícepráce

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 6. 12. 2017

Název veř. zakázky: Oprava a TZ LC Vadětín a LC Na Točnu na LS Lanškroun

Zhotovitel: HEPL, silnice-železnice s.r.o., IČO: 27497976, DIČ: CZ27497976

Objednatel: Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun, Dobrovského 56, 56301 Lanškroun

|                                                             |                              |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Název akce (majetku):<br>LC Na Točnu<br>LC Vadětín - Hlavná | Charakter akce:<br>O, I<br>O | Číslo objektů:<br>- | Stavební díly:<br>- |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|

## Popis změny:

LC Na Točnu: Dojde k odečtení osazení TP v KM 0,310 a 0,525 a zemních prací s tím spojenými. Osazení čel z LK do betonu a zpevnění nátoky a výtoky LK do betonu zůstává dle PD. U příčných trubních propustků v KM 0,075 a 0,200 dojde k jejich začelení z LK do betonu a opevnění nátoky a výtoky z LK do betonu.

LC Vadětín – Hlavná: dojde ke zpevnění hospodářského sjezdu v KM 0,020 v rozsahu 80 m<sup>2</sup> ŠD fr. 0/125 mm tl. 200 mm a ke zpevnění oblouku v KM 0,705 – 0,750 v šířce 1,8 m HDK 63/125 mm tl. 150 mm a přesypáním ŠD fr. 0/32 mm tl. 100 mm. Dále dojde k výpravě výtluků v rozsahu 5 m<sup>3</sup>.

## Zdůvodnění změny:

LC Na Točnu: Zamýšlené osazení nových TP v KM 0,310 a 0,525 nebude třeba, neboť při čištění příkopů bylo zjištěno, že na místě se již vyhovují TP nacházejí, pouze byly zakryty nánosem zeminy. Stávající propustky v KM 0,075 a 0,200 jsou vyhovující. Jejich začelení a opevnění nátoky a výtoky bude bránit sesypání konstrukce vozovky a zanášení TP.

LC Vadětín Hlavná: Vlivem neúnosného podloží dochází k vymačkávání koleji na hospodářském sjezdu. Oblouk nevyhovuje parametrům polířebným pro průjezd odvozní soupravy. K prohloubení výtluků došlo v době mezi zpracováním PD a realizací stavby.

## Posouzení změny:

souhlasí

Datum:

Podpis:

Ing. Petr Vopata

6.12.2017

|                                            |                                           |                                 |                                   |                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Dopady:                                    | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): |                                 | Ano                               |                                          |
|                                            | do časového plánu (Ano/Ne):               |                                 | Ne                                | Termín dokončení do: 15. 12. 2017        |
|                                            | do ceny:                                  | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 51.166,40,-<br>N: 6.721,77,-   | Bilance:<br><br>+103.531,41,- Kč bez DPH |
|                                            |                                           | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 133.263,61,-<br>N: 28.155,97,- |                                          |
|                                            | Konečná celková cena akce po změně        |                                 |                                   |                                          |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně |                                           |                                 | 998.106,20,- Kč bez DPH           |                                          |

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 6.12.2017

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 6.12.2017

## Přílohy:

Položkový rozpočet LC Na točnu (oprava)-ZMĚNA-odpočet  
Položkový rozpočet LC Na točnu (investice)-ZMĚNA-odpočet  
Položkový rozpočet LC Na točnu (investice)-ZMĚNA-přípočet  
Položkový rozpočet vícepráce LC Vadětín - Hlavná

Lesy ČR  
500 08  
IC: 421  
Krajská  
Za Dr