

PRÍLOHA č. 4

Príloha č. 4 Bližší požiadavky a informácie o riešených častiach rekonštrukcie hlavného sálu divadla (dílčí položky)

1. Výmena motorických tahů

Specifikace:

- demontáž stávajících zařízení a instalace nových
Současný stav zařízení: 18 elektromotorických tahů, 1 světelná baterie na elektromotorickém tahu, 1 oponový tah na ruční ovládání, 1 portálový tah na ruční ovládání (tzv. revuálka)
Požadavky na nové vybavení 15 elektromotorických tahů + 1 elektromotorický oponový tah + 2 světelné baterie na elektromotorickém tahu + 1 elektromotorický portálový tah (tzv. revuálka).
- kompletní výměna starých tahů za nové včetně řízení a všech nutných souvisejících prací
- dimenze nových tahů musí být v souladu s novými normami a bezpečností (SIL 3)
- součástí projektové dokumentace bude i přemístění tahů osvětlovací baterie (doplnit v oddílu osvětlovací techniky)
- nová baterie - instalace nové světelné baterie co nejbližší horizontu scény, ovládání pohybu baterie z úrovně jeviště, podvěšená tyč pro osazování světlů (průměr standardního háku/coupleru), elektroinstalace a datové vedení pro provoz konvenčních i inteligentních svítidel
- stará baterie - náhrada původní světelné baterie baterií novou s totožnou technologií nové baterie (viz výše); ovládání pohybu baterie z úrovně jeviště, podvěšená tyč pro osazování světlů (průměr standardního háku/coupleru)
- další konkrétní parametry daných zařízení budou upřesněny při tvorbě projektové dokumentace

2. Dodávka a instalace řídicího systému (pevný a záložní pult) a související elektroinstalace

Specifikace:

- demontáž stávajících zařízení a instalace nových
- elektroinstalace - jeden pevný pult pro ovládání tahu^o a jeden mobilní pult pro další přípojná místa. Finální umístění pultu bude upřesněno při tvorbě projektové dokumentace - montáž a oživení na stavbě (dvě světelné baterie + 15 tahů, zadní jevištní stůl, oponový tah, portálový tah)

3. Výměna dřevěné podlahy hlavního jeviště

Specifikace:

- demontáž stávající nevyhovující podlahy jeviště s následnou instalací a montáží podkladní konstrukce a instalace finální divadelní podlahy, úprava stávajících nosných ocelových roštů v návaznosti na nový návrh ostatních jevištních technologií požadovaných zadavatelem
- plocha cca 160 m²
- další konkrétní parametry daných zařízení budou upřesněny při tvorbě projektové dokumentace

4. Výměna dřevěné podlahy bočního jeviště

Specifikace:

- demontáž stávající nevyhovující podlahy bočního jeviště a následná montáž a instalace nové
- úprava podkladní konstrukce bude navržena dle průzkumu současného stavu a vhodného technického řešení dle provozu divadla
- plocha cca 80 m²

5. Výměna zadního jevištního stolu a dodávka a instalace nového zařízení

Specifikace

Současné zařízení je možné využít pouze jako nákladový výtah. Nový jevištní stůl by měl být využitelný pro přepravu dekorací a současně i osob (musí umožnit scénickou akci s herci)

- demontáž stávajícího zařízení a dodávka a instalace nového jevištního stolu
- zvážít využití stávajících nůžkových mechanismů výtahu, který je součástí stávajícího vybavení jeviště
- nový jevištní stůl bude řízen z pevného pultu (viz bod 2 tohoto zadání "Dodávka a instalace řídicího systému /pevný a mobilní pult/ a související elektroinstalace") a dalších ovládacích míst, které budou řešeny v projektové dokumentaci
- technické parametry budou určeny v projektové dokumentaci, v projektové dokumentaci je také nutné navrhnout kompletní výměnu pohonné techniky a jiných souvisejících mechanických a elektromechanických komponentů

6. Úprava a rozšíření světelného parku – pevné ocelové konstrukce pro umístění scénického osvětlení, rekonstrukce jevištních zásuvek

a) cyklorama

Specifikace:

- výroba a instalace úchytů pod zadní jevištní lávku – příprava pro umístění LED svítidel (pokud to umožní stávající statika)
- přívod veškerých instalací (elektřina, data,...) pro budoucí instalaci koncových prvků

b) zásuvky

- rekonstrukce výstupů (zásuvek) řízených i neřízených okruhů jeviště v současném rozsahu, avšak trvanlivějším a v provozu bezpečnějším materiálem.

Specifikace:

- instalace 10ks pevných kovových zátěžových zásuvek do zdi

c) příprava na instalaci inteligentních svítidel hlediště:

příprava na instalaci šesti kusů inteligentních svítidel s tichým provozem do podvěsu pod technickými lávkami v hledišti divadla.

Specifikace:

- výroba a instalace úchytů pod boční technické lávky hlediště
- přívod souvisejících instalací (elektřiny, data...)