

ÚPRAVA SPECIFIKACE PRACÍ O VCP : „ÚSTÍ NAD LABEM - velkoplošné opravy chodníků v MO Severní Terasa“

Pod Parkem

investor Statutární město Ústí nad Labem
Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8, 401 00

Specifikace prací		MJ	množství	JC	Celkem bez DPH
001 : Zemní práce					
38	Frizování betonového krytu tl 40 mm příř. s 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	870,00	65,00	1 380,00
39	Vyřazení obrub záhonových	m	60,00	23,00	56 550,00
005 : Komunikace					1 380,00
40	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů ohalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m ²	250,00	230,00	289 790,00
41	Postřík zvlhčiv spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m ²	m ²	870,00	12,00	57 500,00
42	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 8 CH (AEU) tl 40 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	870,00	255,00	10 440,00
43	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	13,00	1270,00	221 850,00
009 : Ostatní konstrukce a práce					16 510,00
44	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupal, poklopu a mříží nebo sloupu pl do 2 m ²	kus	26,00	1230,00	16 510,00
45	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	60,00	125,00	43 920,00
46	Obrubník betonový záhonový šedý (přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	120,00	37,00	31 980,00
V03 : Zatížení staveniště					7 500,00
47	Dopravní značení na staveništi - příprava, projednání, realizace	kpl	1,00	15000,00	4 440,00
0000 : Ostatní práce - VICEPRÁCE					15 000,00
VCP	Výšková úprava anglických dvorků doplněním nového rámečku profilu L 46/30/4 (úprava povrchu zinkové)	kus	26,00	2450,00	15 000,00
VCP	Ostranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 300mm	m ²	30,00	857,00	124 619,59
VCP	Vodrovna doprava suší ze sypaných materiálů do 1 km	t	15,00	41,00	53 700,00
VCP	Příplatek ZKD 11 km u vodrovny dopravy suší ze sypaných materiálů	t	105,00	10,10	25 710,00
VCP	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	15,00	180,00	615,00
VCP	Porádk z podkladového betonu tl PB I (C20/25) tl 200 mm	m ²	30,00	581,00	1 060,50
VCP	Průsuv hmot ruční pro pozemní komunikace s krytím z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	15,00	227,00	2 700,00
VCP	Průsvorné vřivky - zabezpečení výhledu, zřízení průchodů pro chodce	kpl	1,00	10000,00	17 430,00
CELKEM CENA ZA DÍLO BEZ DPH					489 839,59 Kč

V Ústí nad Labem dne 30. 04. 2017

vypracoval

ÚPRAVA SPECIFIKACE PRACÍ O VCP : „ÚSTÍ NAD LABEM - velkoplošné opravy chodníků v MO Severní Terasa“

KMOCHOVA 9 -15

investor : **Statutární město Ústí nad Labem**
Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8, 401 00

		Specifikace prací			Celkem bez DPH	
		MJ	množství	JC		
001 : Zemní práce						
48						13 520,00
49	Odstanění povrchu MA8 II pl přes 50 do 200 m2 tl 40 mm	m2	160,00	15,00		2 400,00
50	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	160,00	58,00		9 280,00
	Výrtná obrub záhonových	m	80,00	23,00		1 840,00
005 : Komunikace						
51	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	m2	160,00	82,00		56 480,00
52	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	160,00	12,00		13 120,00
53	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO B CH (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	160,00	259,00		1 920,00
54	Výšková oprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00	1270,00		41 440,00
009 : Ostatní konstrukce a práce						
55	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry					1 270,00
56	Obrubník betonový záhonový šedý (přírodní) 50 x 5 x 25 cm	m	80,00	125,00		1 270,00
VCP	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	kus	160,00	37,00		42 186,00
VCP	Obrubník betonový záhonový šedý (přírodní) 50 x 5 x 25 cm	m	10,00	125,00		10 000,00
VCP	Osazení silničního obrubníku betonového stojateho bez boční opěry do lože z betonu prostého	kus	20,00	37,00		5 920,00
VCP	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	m	102,00	143,00		1 250,00
V03 : Zařízení staveniště						
	Dopravní značení na staveništi - příprava, projednání, realizace	kus	102,00	95,00		740,00
57	CELKEM CENA ZA DÍLO BEZ DPH	kpl	1,00	15000,00		14 586,00
						9 690,00
						15 000,00
						15 000,00
						128 456,00 Kč

V Ústí nad Labem dne: 20. 11. 2017

vypracoval :

ÚPRAVA SPECIFIKACE PRACÍ O VCP : „ÚSTÍ NAD LABEM - velkoplošné opravy chodníků v MO Severní Terasa“

VIŠŇOVÁ - z.t.

investor : Statutární město Ústí nad Labem
Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8, 401 00

	Specifikace prací	MJ	množství	JC	Celkem bez DPH
	001 : Zemní práce				
32	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	140,00	80,00	11 200,00
	005 : Komunikace				11 200,00
33	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	40,00	230,00	48 960,00
34	Posítk živičný spojovací ze siliční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	140,00	12,00	9 200,00
35	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	140,00	272,00	1 680,00
	008 : Vedení dálková a přípojná				38 080,00
36	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,00	1270,00	2 540,00
	V03 : Zařízení staveniště				2 540,00
37	Dopravní značení na staveništi - příprava, projednání, realizace	kpl	1,00	15000,00	20 300,00
VCP	Dodávka nových mříží uličních vpustí včetně montáže	ks	2,00	2650,00	15 000,00
	CELKEM CENA ZA DÍLO BEZ DPH				83 000,00 Kč

V Ústí nad Labem dne: 20. 11. 2017

vypracoval :




ÚPRAVA SPECIFIKACE PRACÍ O VCP : „ÚSTÍ NAD LABEM - velkoplošné opravy chodníků v MO Severní Terasa“ **ŘECHOVÁ - z.ř.**

investor : Statutární město Ústí nad Labem
 Odbor dopravy a majetku
 Velká Hradební 2336/8, 401 00

	Specifikace prací	MJ	množství	JC	Celkem bez DPH
26	001 : Zemní práce Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 0.5 m pl do 500 m2 bez překážek v lase	m2	150.00	80.00	12 000,00 12 000,00
27	005 : Komunikace Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	50.00	230.00	54 100,00 11 500,00
28	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.80 kg/m2	m2	150.00	12.00	1 800,00
29	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	150.00	272.00	40 800,00
30	008 : Vedení dálková a přípojná Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2.00	1270.00	2 540,00 2 540,00
31	V03 : Zařízení staveniště Dopravní značení na staveništi - příprava, projednání realizace	kpl	1.00	15000.00	20 300,00 15 000,00
VCP	Dodávka nových mříží uličních vpustí vč montáže	ks	2.00	2550.00	5 300,00
CELKEM CENA ZA DÍLO BEZ DPH					88 940,00 Kč

V Ústí nad Labem dne: 30. 11. 2017

vypracoval :



INSKY spol. s r.o., Ústí nad Labem
 František Chvojka
 Vedoucí střediska výspravy komunikací