

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy 2.N.P. a 3.N.P. DPmÚL**

Misto **Ústí nad Labem**

Objednatel: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** IČ: **25013891**
Revoluční 3088/26 DIČ: **CZ25013891**
40001 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum

Zhotovitel: **STAKADO s.r.o.** IČ: **28685679**
Jirkovská 115 DIČ:
43141 Údlice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
775	Nové konstrukce	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
784	Dokončovací práce - malby	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy 2.N.P. a 3.N.P. DPmÚL
O:	Ústí nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
1	642200011RAA	Vybour. otvoru dveře 1kř, zeď tloušťky 15 cm	kus	1,00000		
2	962036125R00	DMTZ SDK příčky	m2	8,41000		
3	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm	m2	57,50000		
4	978057321R00	Vyborání keramického soklíku	m	42,00000		
5	979081111R00	Přesun hmot, likvidace odpadu, cca 4T	kpl	1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
6	642201011RA0	Demontáž stávajících zárubní a dveří, k předání objednateli	kus	21,00000		
7	61160103R	Dodávka obložkových zárubní, LTD Dub, 80*200cm	kus	21,00000		
8	61160103R	Dveře vnitřní LTD dub. vč. kování, 80*200cm	kus	21,00000		
9	766661112R00	Montáž obložkových dveří a zárubní	kus	21,00000		
10	766695213R00	Dodávka a instalace prahu, masiv dub, vč. povrchové úpravy	kus	21,00000		
Díl: 775		Nové konstrukce				0,00
11	642202011RA0	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka, 950*2100*1150mm	kus	1,00000		
12	347013110R00	Předstěna SDK, zakrytí stávajících rozvodů	soub	1,00000		
13	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	57,50000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00
14	776511810R00	Demontáž stávajících podlahových krytín a soklíků, k předání objednateli	m2	347,00000		
15	632418104RT3	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, do tl.6 mm, vč. penetrace	m2	347,00000		
16	776521200R00	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	113,00000		
17	69741060.AR	Koberec zátěžový - vysoká zátěž, Magnum 300, šíře 4,0m	m2	124,30000		
18	776570020RA0	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík	m	120,00000		
19	776520010RAB	D+M PVC Fatra Novoflor Extra tl.2mm, podlahovina Novoflor extra tl. 2,0 mm	m2	234,50000		
20	69741072.AR	Soklová lišta PVC Fatra,	m	220,00000		
Díl: 784		Dokončovací práce - malby				0,00
21	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	2 704,00000		
22	611100012RAA	Oprava omítek stropů a stěn do 20%, vnitřních vápenocem.štukových	m2	540,00000		
23	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	2 704,00000		
24	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2 704,00000		
25	627453110RT2	Oprava a povrchová úprava malbou spár , luxferové stěny	m2	16,20000		
26	784403801R00	Příprava, úklid, oprášení, ometení podkladu , místnost do 3,8m	m2	2 704,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
27	X210010001	Demontáž stávajícího systému osvětlení , vč. likvidace	kpl	1,00000		
28	x2101001	D+M svítidlo MODUS LLX T8 2*36W	ks	54,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
29	005124010R	režijní náklady včetně dopravy, přesunu hmot a , likvidace odpadů (mimo položku 6 a 14)	%	26,00000		