

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy 3.N.P. DPmÚL**

Misto **Ústí nad Labem**

Objednatel: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** IČ: **25013891**  
**Revoluční 3088/26** DIČ: **CZ25013891**  
**40001 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum**

Zhotovitel: **STAKADO s.r.o.** IČ: **28685679**  
**Jirkovská 115** DIČ:  
**43141 Údlice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>0</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>0</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
60	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Přesun sutě	HSV			
735	Vzduchotechnika	PSV			
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
784	Dokončovací práce - malby	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					0,00

## Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy 3.N.P. DPmÚL
O:	Ústí nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				0,00
1	340100011RAB	Zazdívka otvorů v příčkách plochy do 1 m2, příčka tloušťky 125 mm	m2	1,60000		
<b>Díl: 60</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				0,00
2	602016193R00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn, nanášená ručně	m2	187,55000		
3	612445515R00	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrst, vnitřních stěn, ručně	m2	187,55000		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,80000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				0,00
5	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	71,00500		
6	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,20000		
7	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,60000		
8	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	15,00000		
9	973042341R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	3,00000		
10	974042532R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x7 cm	m	5,00000		
11	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	12,00000		
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesun sutě</b>				0,00
12	979011211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, pro budovy v do 9m ručně	t	22,62100		
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,62100		
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	203,58900		
15	979990102R00	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu, skládka	t	22,62100		
<b>Díl: 735</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				0,00
16	728111111R00	Demontáž klimatizačních jednotek včetně potrubí	ks	3,00000		
<b>Díl: 763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				0,00
17	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	86,64500		
18	962036112R00	DMTZ SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou k-cí, jednoduché opláštění, bez tepelné izolace!!!!	m2	98,77000		
19	342267112RT4	SDK obklad dřevěných k-cí tvaru U š. do 1,2m , desky 1*A 15	m	3,05000		
20	342265192R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 0,50 m2	kus	22,00000		
21	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	717,06000		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				0,00
22	766661112R00	Montáž dveří a zárubní	kus	6,00000		
23	61160103R	Dodávka zárubní	kus	6,00000		
24	61160103R	Dveře vnitřní s protihlukovou vložkou LTD dub, vč. kování	kus	3,00000		
25	61160103R	Dveře vnitřní LTD dub. vč. kování	kus	3,00000		
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000		
27	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	5,00000		
28	61187176.zR	Prah dubový, vč. povrchové úpravy	kus	5,00000		
29	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	619,98000		
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				0,00
30	775413122R00	Podlahové lišty ze dřeva lepené	m	66,80000		
31	61731616R	soklová lišta MDF 100*18mm	m	73,48000		
32	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	159,99000		
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				0,00
33	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	78,80000		
34	776511810R00	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	98,77000		

35	776521200R00	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	98,77000		
36	69741060.AR	Koberec zátěžový - vysoká zátěž, Magnum 300, šíře 4,0m	m2	113,58600		
37	632441491R00	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	98,77000		
38	776101121R00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu , povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	197,54000		
39	69741072.AR	penetrace THOMSIT R 760 á 10kg	kg	40,00000		
40	632418104RT3	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 3 mm, pevnost 30Mpa tl.3mm	m2	98,77000		
41	776511810R00	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	98,77000		
42	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 267,59000		
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>				<b>0,00</b>
43	784403801R00	Oprášení, ometení podkladu , místnost do 3,8m	m2	187,55000		
44	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	187,55000		
45	602022191R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podklad, místnost výšky do 3,8m	m2	187,55000		
46	622412211R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra, otěruvzdorné, v místnostech v 3,8m	m2	68,12000		
47	784131101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra, otěruvzdorné, v místnostech v 3,8m	m2	187,55000		
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>
48	x210010001	Montáž trubek plastových ohebných D11 a 13,5, uložených pod omítku	m	3,00000		
49	x2101001	Instalace nových rozvodů elektro a koncových zaříz, vč. materiálů	soub	1,00000		
50	x21010002	Instalaec podlahových krabic elektro, vč. vyzbrojení	soub	3,00000		
51	x2101003	D+M podhledových svítidel 600*600mm	ks	22,00000		
52	x2102800001	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, revize	kpl	1,00000		
53	xDEM21010008	Demontáž stávajících svítidel, k předání objednateli	soub	1,00000		
54	xDEM2100082	Demontáž stávajících zásuvek a vypínačů, k předání objednateli	soub	1,00000		
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>0,00</b>
55	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	12,00000		
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
56	005124010R	režijní náklady včetně dopravy	%	19,00000		