

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy 2.N.P. DPmÚL**

Misto **Ústí nad Labem**

Objednatel: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** IČ: **25013891**
Revoluční 3088/26 DIČ: **CZ25013891**
40001 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum

Zhotovitel: **STAKADO s.r.o.** IČ: **28685679**
Jirkovská 115 DIČ:
43141 Údlice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
60	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			
97	Přesun sutě	HSV			
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			
761	Konstrukce prosvětlovací	PSV			
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
771	Podlahy z dlaždic	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			
784	Dokončovací práce - malby	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy 2.N.P. DPmÚL
O:	Ústí nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	317121047RT2	Překlady nenosné přímé z porobetonu Ytong , v příčkách tl.100mm, světlost otvoru do 1010mm	kus	6,00000		
2	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	85,98300		
3	342948111R00	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100mm	m	31,84800		
Díl: 60		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
4	602016193R00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn, nanášená ručně	m2	171,96600		
5	612481211RU2	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem, vtačením do tenkovrstvé hmoty	m2	171,96600		
6	602011177RT5	Minerální stěrka tl. do 2mm, vnitřních stěn	m2	171,96600		
7	602011141RT3	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem, tloušťka do 3mm	m2	171,96600		
8	632411125R00	Vyrovňovací cementový potěr tl. do 20mm, ze suchých směsí provedený v pásu	m2	145,38000		
9	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	6,00000		
10	55330319R	zárubeň ocelová pro běžné zdění, H 110 800 L/P	kus	6,00000		
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,90000		
Díl: 97		Přesun sutě				0,00
12	979011211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, pro budovy v do 6m ručně	t	13,70400		
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,70400		
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	205,56000		
15	979990102R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu, skládka	t	13,70400		
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
16	721110905R00	Potrubí z PP, vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,00000		
17	721170902R00	Potrubí z PP, propojení potrubí DN 40	kus	1,00000		
18	721170905R00	Potrubí z PP, propojení potrubí DN 50	kus	1,00000		
19	721170952R00	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém, HT DN 40	kus	1,00000		
20	721170953R00	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém, HT DN 50	kus	2,00000		
21	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40	kus	1,00000		
22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50	kus	1,00000		
23	721223420RT1	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,00000		
24	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,00000		
25	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	93,65400		
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
26	722131913R00	Potrubí pozinkované závitové,vsazení odbočky DN 25	soubor	4,00000		
27	722131931R00	Potrubí pozinkované závitové, propojení potrubí DN 15	kus	4,00000		
28	722172411R00	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie, PN 20 D 16*2,7mm	m	8,00000		
29	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000		
30	722181215RT7	Izolace návršková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	8,00000		
31	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	4,00000		
32	722202213R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závite	kus	4,00000		
33	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	8,00000		

34	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	8,00000		
35	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	89,31400		
Díl:	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
36	725017124R00	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu, bílé bez krytu na sifon 650mm	soubor	1,00000		
37	725814101R00	Ventil rohový bez připojovací trubičky, nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,00000		
38	722191131R00	trubka zakončená Cats WR04 DN25, G5/4-GA5/4 l=200mm	soubor	4,00000		
39	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	1,00000		
40	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	1,00000		
41	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	61,87500		
Díl:	761	Konstrukce prosvětlovací				0,00
42	761124100R00	Stěna zděná ze skleněných tvárníc 190*190*80 mm, bezbarvých lesklý dezén rovný	m2	0,80000		
43	998761201R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 6 m	%	34,10000		
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				0,00
44	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm, bez tepelné izolace!!!!	m2	47,39700		
45	342267112RT4	SDK obklad dřevěných k-cí tvaru U š. do 1,2m , desky 1*A 15	m	3,05000		
46	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	135,41500		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
47	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00000		
48	61160103R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé, KLASIK	kus	5,00000		
49	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000		
50	54914583R	Klika vč. rozet a montážního materiálu, Una R BB nerez PK	kus	5,00000		
51	766812111R00	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních , na nožičky šířky do 1200mm	kus	1,00000		
52	MAT607922R	Kuchyňská linka	ks	1,00000		
53	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	387,26000		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				0,00
54	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	49,60000		
55	59770102R	sokl RAKO - podlahy BRICK(barevné) 30*8*0,8cm l.j.	ks	182,60000		
56	965081713RT1	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do, ručně, dlaždice keramické	m2	146,68000		
57	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	53,57000		
58	59770102R	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO , bílé i barevné 33,3*33,3*0,8cm	m2	58,92700		
59	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	53,57000		
60	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	731,81000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				0,00
61	632441491R00	Broušení podkladu povlakových podlah , před litím stěrky	m2	91,61000		
62	632441491R00	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	91,61000		
63	776101121R00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu , povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	91,61000		
64	632418104RT3	Potěr ze SMS Baunit, ruční zpracování, tl. 3 mm, pevnost 30Mpa tl.3mm	m2	91,61000		
65	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	91,61000		
66	28410230R	díl. vinylové tl.2,5mm nášl.J.vrstva0,55mm úpr.PUR, tř.zátěže 23/33/42,otlak0,05mm, R10 ,tř.itěru T	m2	100,77100		
67	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	87,40000		
68	776421100RU1	lišta speciální soklová OVC 10271 , 30*30mm role 50m	m	89,14800		
69	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 554,74000		
Díl:	781	Obklady keramické				0,00
70	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	40,92300		
71	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x33 cm	m2	40,92300		

72	597813600R	Obkládačky keramické RAKO-koupelny Allegro, bílé i barevné 25*33*0,7cm	m2	45,01500		
73	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	40,92300		
74	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	0,00000		
75	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	335,06000		
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
76	783903811R00	Odmaštění zámečnických konstrukcí , vodou ředitelným odmašťovačem	m2	10,08000		
77	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	10,08000		
78	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí jednonásobný	m2	10,08000		
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				0,00
79	602022191R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podklad, místnost výšky do 3,8m	m2	386,92300		
80	622412211R00	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra, otěruvzdorné, v místnostech v 3,8m	m2	386,92300		
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00
81	222040701R00	Elektroinstalace - přenos ceny, viz příloha	soub	1,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
82	005124010R	Režijní náklady včetně dopravy	%	19,00000		