

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DiČ
Objednatel	Ostrava-JIH	00845451	CZ00845451
Projektant			
Zhotovitel	MH-STAVBY, s.r.o.	277 76 506	CZ27776506
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24. 11. 2017	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 22 763,60	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 22 763,60	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 22 763,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	22 763,60	4 780,36

Cena s DPH 27 543,96

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1

Objednatel: Ostrava-JIH

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
008a-2017- MH-STAVB Y	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1	22 763,60	0,00	4 780,36	27 543,96	0,00	22 763,60	0,00	0,00	0,00
I-16004	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	22 763,60	0,00	4 780,36	27 543,96	0,00	22 763,60	0,00	0,00	0,00
1.1	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy	-132 063,40	0,00	-27 733,31	-159 796,71	0,00	-132 063,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy	154 827,00	0,00	32 513,67	187 340,67	0,00	154 827,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		22763,60	0,00	4780,36	27543,96	0,00	22763,60	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	EČO	
Název části	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH		
Projektant	idea ateliér spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.11.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-132 063,40	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	-132 063,40	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -132 063,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
úpravená	15,0	0,00	0,00
úkladní	21,0	-132 063,40	-27 733,31
celkem s DPH			-159 796,71

Přípočty a odpočty

úřad zadavatel	0,00
úřad zadavatele	0,00
úřad zadavatele	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-132 063,40	-132 063,40	-0,720	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-132 063,40	-132 063,40	-0,720	0,000
	Celkem	0,00	-132 063,40	-132 063,40	-0,720	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č.

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičern

Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičern - MP minusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				-132 063,40
		766	Konstrukce truhlářské				-132 063,40
155	R	766-P1	M+D Okno plastové dvoukřídlové 2100x1350mm vč. kování a doplňků - viz popis P1	m2	-10,000	8 758,40	-87 584,00
157	R	766-P3	M+D Okno plastové dvoukřídlové 2600x1000mm vč. kování a doplňků - viz popis P3	m2	-3,000	8 583,40	-25 750,20
158	R	766-P4	M+D Okno plastové dvoukřídlové 2100x1350mm vč. kování a doplňků - viz popis P4	m2	-2,000	9 364,60	-18 729,20
			Celkem				-132 063,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	EČO	
Název části	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy	Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH		
Projektant	idea ateliér spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.11.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	154 827,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	154 827,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 154 827,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	154 827,00	32 513,67

Cena s DPH 187 340,67

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	154 827,00	154 827,00	0,720	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	154 827,00	154 827,00	0,720	0,000
	Celkem	0,00	154 827,00	154 827,00	0,720	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č.

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičer

Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				154 827,00
		766	Konstrukce truhlářské				154 827,00
200	R	766-P1	M+D Okno plastové dvoukřídlové 2100x1350mm vč. kování a doplňků - viz popis P1 - mléčné sklo	kus	10,000	10 272,30	102 723,00
201	R	766-P3	M+D Okno plastové dvoukřídlové 2600x1000mm vč. kování a doplňků - viz popis P3 - mléčné sklo	kus	3,000	10 055,00	30 165,00
202	R	766-P4	M+D Okno plastové dvoukřídlové 2100x1350mm vč. kování a doplňků - viz popis P4 - mléčné sklo	kus	2,000	10 969,50	21 939,00
			Celkem				154 827,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DiČ
Objednatel	Ostrava-JIH	00845451	CZ00845451
Projektant			
Zhotovitel	MH-STAVBY, s.r.o.	277 76 506	CZ27776506
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24. 11. 2017	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-11 989,40	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 VRN 5	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	-11 989,40	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				-11 989,40
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-11 989,40	-2 517,77	
Cena s DPH				-14 507,17

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně

Objednatel: Ostrava-JIH

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
008b-2017- MH-STAVB Y	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně	-11 989,40	0,00	-2 517,77	-14 507,17	0,00	-11 989,40	0,00	0,00	0,00
I-16004	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	-11 989,40	0,00	-2 517,77	-14 507,17	0,00	-11 989,40	0,00	0,00	0,00
1.1	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy	-2 264 655,40	0,00	-475 577,63	-2 740 233,03	0,00	-2 264 655,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy	2 252 666,00	0,00	473 059,86	2 725 725,86	0,00	2 252 666,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		-11989,40	0,00	-2517,77	-14507,17	0,00	-11989,40	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	EČO	
Název části	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH		
Projektant	idea ateliér spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.08.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-2 264 655,40	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	-2 264 655,40	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -2 264 655,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
úpravená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-2 264 655,40	-475 577,63
celkem s DPH			-2 740 233,03
Přípočty a odpočty			
úpravená			0,00
úpravená doložka			0,00
úpravená			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 8. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-2 264 655,40	-2 264 655,40	-3,500	0,000
767-AL	Hliníkové výrobky	0,00	-2 264 655,40	-2 264 655,40	-3,500	0,000
	Celkem	0,00	-2 264 655,40	-2 264 655,40	-3,500	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně
Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičer
Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV							-2 264 655,40
767-AL Hliníkové výrobky							-2 264 655,40
174	R	767-H1	M+D Okno hliníkové 2600x2900mm dvoukřídle sklápění (páka) + pevně zasklená vč. povrchové úpravy, kování a doplňků - viz popis H1	kus	-33,000	64 983,60	-2 144 458,80
175	R	767-H3	M+D Vnější prosklené hliníkové dveře otvor 1800x2500mm s pevným nadsvětlíkem vč. povrchové úpravy, panikového kování, zasklení bezp. dvojsklo a doplňků - viz popis H3	kus	-1,000	63 793,00	-63 793,00
176	R	767-H4	M+D Vnější prosklené hliníkové dveře otvor 1650x2550mm s pevným nadsvětlíkem vč. povrchové úpravy, panikového kování, zasklení bezp. dvojsklo a doplňků - viz popis H3	kus	-1,000	56 403,60	-56 403,60
Celkem							-2 264 655,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	EČO	
Název části	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy	Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH		
Projektant	idea ateliér spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.12.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	2 252 666,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	2 252 666,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 252 666,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 252 666,00	473 059,86

Cena s DPH 2 725 725,86

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně
Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MěO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	2 252 666,00	2 252 666,00	3,500	0,000
767-AL	Hliníkové výrobky	0,00	2 252 666,00	2 252 666,00	3,500	0,000
	Celkem	0,00	2 252 666,00	2 252 666,00	3,500	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně
Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičer
Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičer - VP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				2 252 666,00
767-AL			Hliníkové výrobky				2 252 666,00
203	R	767-H1	M+D Okno hliníkové 2520x2900mm dvoukřídlé sklápění (páka) + pevně zasklená vč. povrchové úpravy, kování a doplňků - viz popis H1	kus	33,000	64 687,00	2 134 671,00
204	R	767-H3	M+D Vnější prosklené hliníkové dveře otvor 1740x2370mm s pevným nadsvětlíkem vč. povrchové úpravy, panikového kování, zasklení bezp. dvojsklo a doplňků - viz popis H3	kus	1,000	62 125,00	62 125,00
205	R	767-H4	M+D Vnější prosklené hliníkové dveře otvor 1580x2420mm s pevným nadsvětlíkem vč. povrchové úpravy, panikového kování, zasklení bezp. dvojsklo a doplňků - viz popis H3	kus	1,000	55 870,00	55 870,00
Celkem							2 252 666,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Ostrava-JIH	00845451	CZ00845451
Projektant			
Zhotovitel	MH-STAVBY, s.r.o.	277 76 506	CZ27776506
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		5. 12. 2017	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	783,38	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	153,67	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-22 834,50	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 VRN 5	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	-21 897,45	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				-21 897,45
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-21 897,45	-4 598,46	
Cena s DPH				-26 495,91

E Přípočty a odpočty	
Dodá zařadatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3

Objednatel: Ostrava-JIH

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
008cc-2017 -MH-STAV BY	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3	-21 897,45	0,00	-4 598,46	-26 495,91	0,00	-21 897,45	0,00	0,00	0,00
I-16004	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	-21 897,45	0,00	-4 598,46	-26 495,91	0,00	-21 897,45	0,00	0,00	0,00
1.1	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy	-24 096,45	0,00	-5 060,25	-29 156,70	0,00	-24 096,45	0,00	0,00	0,00
1.2	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy	2 199,00	0,00	461,79	2 660,79	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		-21897,45	0,00	-4598,46	-26495,91	0,00	-21897,45	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	EČO	
Název části	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy	Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH		
Projektant	idea ateliér spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		05.12.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	-329,76	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-932,19	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-22 834,50	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř.)		-24 096,45	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -24 096,45

H	%	Základ daně	DPH celkem
žena	15,0	0,00	0,00
kladní	21,0	-24 096,45	-5 060,25
na s DPH			-29 156,70

Přípočty a odpočty

á zadavatel	0,00
uzavá doložka	0,00
hodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy

Objednatel: Město Ostrava, MěO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-209,47	-582,40	-791,87	-0,037	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-24,53	-273,14	-297,67	-0,000	-0,120
997	Přesun sutě	-95,76	-69,25	-165,01	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	-7,40	-7,40	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-22 834,50	-22 834,50	-0,050	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	-22 834,50	-22 834,50	-0,050	0,000
	Celkem	-329,76	-23 766,69	-24 096,45	-0,087	-0,120

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:



Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-791,87
14	R	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-0,948	130,00	-123,24
			"ostění a nadpraží"				
			$-(1,97+0,8+1,97)*0,20$		-0,948		
			Součet		-0,948		
17	R	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-0,948	575,00	-545,10
			"ostění"				
			$-(1,97+0,80+1,97)*0,20$		-0,948		
			Součet		-0,948		
31	R	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	-4,740	15,00	-71,10
			"ostění"				
			$-(1,97+0,80+1,97)*1$		-4,740		
			Součet		-4,740		
32		553430	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní	m	-4,977	8,00	-39,82
			-4,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-4,977		
58	R	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-1,576	8,00	-12,61
			"ocelové dveře"				
			$-1,97*0,80$		-1,576		
			Součet		-1,576		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-297,67
74	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-1,200	55,00	-66,00
			"nadpraží"				
			$-0,80*1,5$		-1,200		
			Součet		-1,200		
92	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-1,576	147,00	-231,67
			$-0,8*1,97$		-1,576		
997 Přesun sutě							-165,01
97	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	-0,120	280,00	-33,60
98	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,120	158,64	-19,04
99	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2,400	6,92	-16,61
			$-0,12*20$ "Přepočtené koeficientem množství"		-2,400		
100	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	-0,120	798,00	-95,76
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

998		Přesun hmot					-7,40
101 R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,037	200,00		-7,40
PSV		Práce a dodávky PSV					-22 834,50
767		Konstrukce zámečnické					-22 834,50
166 R	767-Z5	M+D Ocelová dveře 800/1970mm venkovní zateplené vč. zárubně, kování a povrchové úpravy - viz popis Z5	kus	-1,000	22 802,00		-22 802,00
173 R	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0,050	650,00		-32,50
Celkem							-24 096,45



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	EČO	
Název části	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH		
Projektant	idea ateliér spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	05.12.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 1 113,14	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 085,86	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 2 199,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant Zhotovitel Objednatel

D Celkem bez DPH			
			2 199,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 199,00	461,79
Cena s DPH			2 660,79

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MěO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 113,14	1 085,86	2 199,00	0,128	0,000
	Celkem	1 113,14	1 085,86	2 199,00	0,128	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičer

Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							2 199,00
28	R	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1,896	55,00	104,28
			1,896		1,896		
29	R	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	3,792	18,00	68,26
			1,896*2		3,792		
36	R	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	9,480	175,00	1 659,00
			"vč. 102"				
			2*(1,97+0,80+1,97)		9,480		
37		283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	9,670	38,00	367,46
			9,48*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		9,670		
Celkem							2 199,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 4	JKSO	
		EČO	
		Misto	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Ostrava-JIH	00845451	CZ00845451
Projektant			
Zhotovitel	MH-STAVBY, s.r.o.	277 76 506	CZ27776506
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11. 12. 2017	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 781,66	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 2 021,39	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 47 544,90	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 50 347,95	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 50 347,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	50 347,95	10 573,07

Cena s DPH 60 921,02

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 4

Objednatel: Ostrava-JIH

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 11. 12. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
008d-2017-MH-STAVBY	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3	50 347,95	0,00	10 573,07	60 921,02	0,00	50 347,95	0,00	0,00	0,00
I-16004	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	50 347,95	0,00	10 573,07	60 921,02	0,00	50 347,95	0,00	0,00	0,00
1.2	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy	50 347,95	0,00	10 573,07	60 921,02	0,00	50 347,95	0,00	0,00	0,00
Celkem		50347,95	0,00	10573,07	60921,02	0,00	50347,95	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 4	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	EČO	
Název části	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH		
Projektant	idea ateliér spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		05.12.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 781,66	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 2 021,39	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 47 544,90	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 50 347,95	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH	50 347,95

	%	Základ daně	DPH celkem
řizena	15,0	0,00	0,00
kladní	21,0	50 347,95	10 573,07
na s DPH			60 921,02

Přípočty a odpočty

á zadavatel	0,00
uzavá doložka	0,00
hodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 4
Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	781,66	2 021,39	2 803,05	0,078	0,240
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	541,08	1 321,62	1 862,70	0,078	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	49,06	546,28	595,34	0,000	0,240
997	Přesun sutě	191,52	138,49	330,01	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	15,00	15,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	47 544,90	47 544,90	0,126	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	47 544,90	47 544,90	0,126	0,000
	Celkem	781,66	49 566,29	50 347,95	0,204	0,240

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 4
Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičev
Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 5. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							2 803,05
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 862,70
14 R	612142001		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "ostění a nadpraží" (1,97+0,8+1,97)*2*0,20	m2	1,896	130,00	246,48
			Součet		1,896		
17 R	612325302		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "ostění" (1,97+0,80+1,97)*2*0,20	m2	1,896	575,00	1 090,20
			Součet		1,896		
27 R	622131121		Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně "ostění" "vč. 102" 2*(1,97+0,80+1,97)*0,2	m2	1,896	25,00	47,40
31 R	622143003		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou "ostění" (1,97+0,80+1,97)*2	m	9,480	15,00	142,20
			Součet		9,480		
32	553430		profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 9,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	9,954	8,00	79,63
47 R	622252002		Montáž ostatních listů zateplení "vč. 102+103" "ostění" 2*(1,97+0,80+1,97)	m	9,480	15,00	142,20
49	590514700		lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná 2*1,97*2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	8,274	8,00	66,19
52	590515100		profil okenní s nepříznanou okapnicí LTU plast 2,0 m 0,8*2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	1,680	13,80	23,18
58 R	629991011		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou "ocelové dveře" 1,97*0,80*2	m2	3,152	8,00	25,22
			Součet		3,152		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							595,34
74 R	949101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 "nadpraží" 0,80*2*1,5	m2	2,400	55,00	132,00
			Součet		2,400		
92 R	968072455		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,152	147,00	463,34

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,8*1,97*2		3,152		
		997	Přesun sutě				330,01
97 R		997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,240	280,00	67,20
98 R		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,240	158,64	38,07
99 R		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,800	6,92	33,22
			0,24*20 "Přepočtené koeficientem množství"		4,800		
100 R		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,240	798,00	191,52
		998	Přesun hmot				15,00
101 R		998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,075	200,00	15,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				47 544,90
		767	Konstrukce zámečnické				47 544,90
206 R		767-Z21	M+D Ocelová mříž 600/800mm vč. kotvení a povrchové úpravy - viz popis Z20 a vč. Z1	kus	1,000	1 872,00	1 872,00
166 R		767-Z5	M+D Ocelová dveře 800/1970mm L+P venkovní zateplené vč. zárubně, kování a povrchové úpravy - viz	kus	2,000	22 802,00	45 604,00
208 R		998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,106	650,00	68,90
		Celkem					50 347,95

