

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP

JKSO

EČO

Místo

Rožnov p.R.

IČ

DIČ

Objednatel

Valašské muzeum v přírodě

Projektant

Zhotovitel

STAVOS VIDČE s.r.o., Hlavní 14, 756 54 Zubří

Zpracoval

Ing. Pavel Skalický

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

30.11.2017

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	255 706,96	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	196 293,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		452 000,16	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**STAVOS VIDČE s.r.o.**  
 Hlavní 14, 756 54 ZUBŘÍ  
 Mobil: 732 864 532  
 IČ: 25583658 DIČ: CZ25883658

**D Celkem bez DPH 452 000,16**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	452 000,16	94 920,03

**Cena s DPH 546 920,19**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Rekapitulace objektů stavby										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ		
11	Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP	452 000,16	0,00	94 920,03	546 920,19	0,00	452 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Odbahnění rybníka Valašská údolna	22 825,21	0,00	4 793,29	27 618,50	0,00	22 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Odbahnění rybníka v Dřevěném městečku	77 198,14	0,00	16 211,61	93 409,75	0,00	77 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Skład tesafských prvků	97 158,34	0,00	20 403,25	117 561,59	0,00	97 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betonová podlaha	131 876,57	0,00	27 694,08	159 570,65	0,00	131 876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Komunikace Mlýnská dolina	21 107,04	0,00	4 432,48	25 539,52	0,00	21 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dřina LUV	52 672,98	0,00	11 061,33	63 734,31	0,00	52 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Depoňala II.	49 161,88	0,00	10 323,99	59 485,87	0,00	49 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>Čelkem</b>	<b>452000,16</b>	<b>0,00</b>	<b>94920,03</b>	<b>546920,19</b>	<b>0,00</b>	<b>452000,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zpracoval: Ing. Pavel Skalický  
Datum: 30.11.2017

**STAVOS VIDČE S.R.O.**  
Hilovň 14, 756 54 ZUBŘÍ  
Mobil: 732 864 532  
IČ: 25683858 DIČ: CZ25683858

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>															
2																
3																
4																
5	Název stavby	Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP								JKSO						
6	Název objektu	Odbahnění rybníka Valašská dědina								EČO						
7										Místo	Rožnov p.R.					
8										IČ	DIČ					
9	Objednatel	Valašské muzeum v přírodě														
10	Projektant															
11	Zhotovitel	STAVOS VIDČE s.r.o., Hlavní 14, 756 54 Zubří								25883658	CZ25883658					
12	Zpracoval	Ing. Pavel Skalický														
13																
14		Rozpočet číslo				Dne				CZ-CPV						
15						30.11.2017				CZ-CPA						
16																
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>															
18	Počet	Náklady / 1 m.j.				Počet	Náklady / 1 m.j.				Počet	Náklady / 1 m.j.				
19		0 0,00					0 0,00					0 0,00				
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>															
21	<b>A Základní rozp. náklady</b>				<b>B Doplnkové náklady</b>				<b>C Náklady na umístění stavby</b>							
22	1	HSV	Dodávky	5 605,38	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště					0,00	
23	2		Montáž	17 219,83	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce					0,00	
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy					0,00	
25	4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy					0,00	
26	5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN					0,00	
27	6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu					0,00	
28	7	ZRN (ř. 1-6)		22 825,21	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)					0,00	
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady					0,00	
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel								<b>D Celkem bez DPH</b>				22 825,21			
31									DPH				%			
32									snižovaná				15,0			
33									základní				21,0			
34									Základ daně				0,00			
35									Cena s DPH				27 618,50			
36									<b>E Přípočty a odpočty</b>							
37									Dodá zadavatel				0,00			
38									Klouzavá doložka				0,00			
									Zvýhodnění				0,00			

STAVOS VIDČE s.r.o.  
Hlavní 14, 756 54 ZUBŘÍ  
Mobil: 732 864 532  
IČ: 25883658 DIČ: CZ25883658

A	B	C	D	E	F	G
<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
1	2 Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP					
2	3 Objekt: Odbahnění rybníka Valašská dědina					
3	4					
4	5					
5	6 Objednatel: Valašské muzeum v přírodě					
6	7 Zhotovitel: Stavos Vídče s.r.o.					
7	8 Místo: Rožnov p.R.					
8	9					
9	Zpracoval: Ing. Pavel Skalický					
10	Datum: 30.11.2017					
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV	5 605,38	17 219,83	22 825,21	0,000
14	1	Zemní práce	5 605,38	17 219,83	22 825,21	0,000
15		<b>Celkem</b>	<b>5 605,38</b>	<b>17 219,83</b>	<b>22 825,21</b>	<b>0,000</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>											
1											
2	Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP										
3	Objekt: Odbahnění rybníka Valašská dědina										
4											
5											
6	Objednatel: Valašské muzeum v přírodě										
7	Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.										
8	Místo: Rožnov p.R.										
9											
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Momtáz celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
11											
13			HSV	Práce a dodávky HSV				5 605,38	17 219,83	22 825,21	0,000
14			1	Zemní práce				5 605,38	17 219,83	22 825,21	0,000
15	1001	122703601		Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	28,000	199,30	0,00	5 580,40	5 580,40	0,000
16				"odstranění nánosů ze dna nádrže" 28		28,000					
17				Součet		28,000					
18	2001	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř: 3	m3	12,672	21,00	0,00	266,11	266,11	0,000
19				RYHA4*0,33		12,672					
20	3001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř: 1 až 4	m3	28,000	201,98	0,00	5 655,44	5 655,44	0,000
21				28		28,000					
22				Součet		28,000					
23	7001	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř: 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	84,000	15,37	0,00	1 291,08	1 291,08	0,000
24				"odvoz na skládku do Hračovice - 3 km přes 10 km" 3*28		84,000					
25	6001	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř: 1 až 4 do 100 m3	m3	28,000	144,78	0,00	4 053,84	4 053,84	0,000
26	4001	171201201		Uložení sypaniny na skládku	m3	28,000	13,32	0,00	372,96	372,96	0,000
27				28		28,000					
28	5001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 28*1,6"/m3"	t	44,800	125,12	5 605,38	0,00	5 605,38	0,000
29						44,800					
30				Celkem				5 605,38	17 219,83	22 825,21	0,000

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>															
2																
3																
4																
5	Název stavby		Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP							JKSO						
6	Název objektu		Odbahnění rybníka v Dřevěném městečku							EČO						
7										Místo			Rožnov p.R.			
8										IČ			DIČ			
9	Objednatel		Valašské muzeum v přírodě													
10	Projektant															
11	Zhotovitel		STAVOS VIDČE s.r.o., Hlavní 14, 756 54 Zubří							25883658			CZ25883658			
12	Zpracoval		Ing. Pavel Skalický													
13																
14			Rozpočet číslo		Dne					CZ-CPV						
15					30.11.2017					CZ-CPA						
16																
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>															
18	Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.					
19	0		0,00		0		0,00		0		0,00					
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>															
21	<b>A Základní rozp. náklady</b>				<b>B Doplnkové náklady</b>				<b>C Náklady na umístění stavby</b>							
22	1	HSV	Dodávky	19 018,24	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení stavenišť						0,00
23	2		Montáž	58 179,90	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce						0,00
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy						0,00
25	4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy						0,00
26	5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN						0,00
27	6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu						0,00
28	7	ZRN (ř. 1-6)		77 198,14	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)						0,00
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady						0,00
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel								<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>77 198,14</b>			
31									DPH				%			
32									snižena				15,0			
33									základní				21,0			
34									Základ daně				77 198,14			
35									DPH celkem				0,00			
36									Cena s DPH				<b>93 409,75</b>			
37	<b>E Přípočty a odpočty</b>															
38	Dodá zadavatel															
	Klouzavá doložka															
	Zvýhodnění															

STAVOS VIDČE s.r.o.  
Hlavní 14, 756 54 ZUBŘÍ  
Mobil: 732 864 532  
IČ: 25883658 DIČ: CZ25883658

A	B	C	D	E	F	G
<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
1	Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP					
2	Objekt: Odbahnění rybníka v Dřevěném městečku					
3						
4						
5						
6	Objednatel: Valašské muzeum v přírodě					
7	Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.					
8	Místo: Rožnov p.R.					
9						
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
						Suť celkem
13	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>19 018,24</b>	<b>58 179,90</b>	<b>77 198,14</b>	<b>0,000</b>
14	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>19 018,24</b>	<b>58 179,90</b>	<b>77 198,14</b>	<b>0,000</b>
15		<b>Celkem</b>	<b>19 018,24</b>	<b>58 179,90</b>	<b>77 198,14</b>	<b>0,000</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR											
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1											
2			Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP								
3			Objekt: Odbahnění rybníka v Dřevěném městečku								
4											
5											
6			Objednatel: Valašské muzeum v přírodě								
7			Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.								
8			Místo: Rožnov p.R.								
9											
10											
11											
12											
13		HSV	Práce a dodávky HSV				19 018,24	58 179,90	77 198,14		0,000
14	1		Zemní práce								
15	1 001	122703601	Odstranění nánosu při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	95,000	199,30	19 018,24	58 179,90	77 198,14	0,000	0,000
16			"odstranění nánosu ze dna nádrže" 95		95,000		0,00	18 933,50	18 933,50	0,000	0,000
17		nanos	Součet		95,000						
18	2 001	132201209	Příplatek za leplivost, k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	31,350	21,00	0,00	658,35	658,35	0,000	0,000
19			nanos*0,33		31,350						
20	3 001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,000	201,98	0,00	19 188,10	19 188,10	0,000	0,000
21			nanos		95,000						
22			Součet		95,000						
23	4 001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	285,000	15,37	0,00	4 380,45	4 380,45	0,000	0,000
24			"odvoz na skládku do Hračovic - 3 km přes 10 km" 3*nanos		285,000						
25	5 001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	95,000	144,78	0,00	13 754,10	13 754,10	0,000	0,000
26			nanos		95,000						
27	6 001	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	95,000	13,32	0,00	1 265,40	1 265,40	0,000	0,000
28			nanos		95,000						
29	7 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	152,000	125,12	19 018,24	0,00	19 018,24	0,000	0,000
30			nanos*1,6"/m3"		152,000						
31			Celkem				19 018,24	58 179,90	77 198,14		0,000



	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R		
1	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>																	
2																		
3																		
4																		
5	Název stavby	Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP										JKSO						
6	Název objektu	Sklad tesařských prvků										EČO						
7												Misto	Rožnov p.R.					
8												IČ	DIČ					
9	Objednatel	Valašské muzeum v přírodě																
10	Projektant																	
11	Zhotovitel	STAVOS VIDČE s.r.o., Hlavní 14, 756 54 Zubří										25883658	CZ25883658					
12	Zpracoval	Ing. Pavel Skalický																
13																		
14		Rozpočet číslo				Dne				CZ-CPV								
15						30.11.2017				CZ-CPA								
16																		
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>																	
18	Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.							
19	0		0,00		0		0,00		0		0,00							
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>																	
21	<b>A Základní rozp. náklady</b>				<b>B Doplnkové náklady</b>				<b>C Náklady na umístění stavby</b>									
22	1	HSV	Dodávky	72 551,27	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00							
23	2		Montáž	24 607,07	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00							
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00							
25	4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00							
26	5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00							
27	6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00							
28	7	ZRN (ř. 1-6)		97 158,34	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00							
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00							
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel										<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>97 158,34</b>			
31											<b>DPH</b>		<b>%</b>		<b>Základ daně</b>		<b>DPH celkem</b>	
32											snížená		15,0		0,00		0,00	
33											základní		21,0		97 158,34		20 403,25	
34											<b>Cena s DPH</b>				<b>117 561,59</b>			
35	<b>E Přípočty a odpočty</b>																	
36	Dodá zadavatel																0,00	
37	Klouzavá doložka																0,00	
38	Zvýhodnění																0,00	

**STAVOS VIDČE s.r.o.**  
 Hlavní 14, 756 54 ZUBŘÍ  
 Mobil: 732 864 532  
 IČ: 25883658 DIČ: CZ25883658

A	B	C	D	E	F	G
<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
1						
2	Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP					
3	Objekt: Sklad tesařských prvků					
4						
5						
6	Objednatel: Valašské muzeum v přírodě					
7	Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.					
8	Místo: Rožnov p.R.					
9						
10	Kód	Popis	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV	24 607,07	97 158,34	40,201	0,000
14	1	Zemní práce	6 250,50	6 250,50	0,000	0,000
15	4	Vodorovné konstrukce	6 635,52	37 498,79	40,201	0,000
16	5	Komunikace	9 590,40	51 278,40	0,000	0,000
17	998	Přesun hmot	2 130,65	2 130,65	0,000	0,000
18		Celkem	24 607,07	97 158,34	40,201	0,000

Zpracoval: Ing. Pavel Skalický  
Datum: 30. 11. 2017

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2	Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP										
3	Objekt: Sklad tesařských prvků										
4											
6	Objednatel: Valašské muzeum v přírodě										
7	Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.										
8	Místo: Rožnov p.R.										
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
12											
13			HSV	Práce a dodávky HSV				72 551,27	24 607,07	97 158,34	40,201
14	1			Zemní práce				0,00	6 250,50	6 250,50	0,000
15	1 001		181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	270,000	23,15	0,00	6 250,50	6 250,50	0,000
16				"urovnání zpev. plochy" 270		270,000					
17				Součet		270,000					
18	4			Vodorovné konstrukce				30 863,27	6 635,52	37 498,79	40,201
19	7 321		464451112	Průlití vrstvy z lomového kamene malou MC 10	m3	16,200	2 314,74	30 863,27	6 635,52	37 498,79	2,482
20				"Průlití podkladu cem.maltou 270 m2*0,2 m*0,3 -mezerovitost" 270*0,2*0,3		16,200					
21	5			Komunikace				41 688,00	9 590,40	51 278,40	0,000
22	5 221		564761111	Podklad z kamenniva hrubého dřevěného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	270,000	150,15	34 670,70	5 869,80	40 540,50	0,000
23	6 221		564811111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 50 mm	m2	270,000	39,77	7 017,30	3 720,60	10 737,90	0,000
24	998			Přesun hmot				0,00	2 130,65	2 130,65	0,000
25	8 221		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	40,201	53,00	0,00	2 130,65	2 130,65	0,000
26				Celkem				72 551,27	24 607,07	97 158,34	40,201

Zpracoval: Ing. Pavel Skalický  
Datum: 30. 11. 2017

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	
1	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>																
2																	
3																	
4																	
5	Název stavby	Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP										JKSO					
6	Název objektu	Betonová podlaha										EČO					
7												Místo	Rožnov p.R.				
8												IČ	DIČ				
9	Objednatel	Valašské muzeum v přírodě															
10	Projektant																
11	Zhotovitel	STAVOS VIDČE s.r.o., Hlavní 14, 756 54 Zubří										25883658	CZ25883658				
12	Zpracoval	Ing. Pavel Skalický															
13																	
14		Rozpočet číslo				Dne				CZ-CPV							
15						30.11.2017				CZ-CPA							
16																	
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>																
18	Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.						
19	0		0,00		0		0,00		0		0,00						
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>																
21	<b>A Základní rozp. náklady</b>				<b>B Doplnkové náklady</b>				<b>C Náklady na umístění stavby</b>								
22	1	HSV	Dodávky	93 268,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště						0,00	
23	2		Montáž	38 608,57	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce						0,00	
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy						0,00	
25	4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy						0,00	
26	5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN						0,00	
27	6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu						0,00	
28	7	ZRN (ř. 1-6)		131 876,57	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)						0,00	
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady						0,00	
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel										<b>D Celkem bez DPH</b>		131 876,57				
31											DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
32											snižena	15,0	0,00	0,00			
33											základni	21,0	131 876,57	27 694,08			
34											<b>Cena s DPH</b>		159 570,65				
35																	
36																	
37																	
38																	
											<b>E Přípočty a odpočty</b>						
											Dodá zadavatel		0,00				
											Klouzavá doložka		0,00				
											Zvýhodnění		0,00				

STAVOS VIDČE s.r.o.  
Hlavní 14, 756 54 ZUBŘÍ  
Mobil: 732 864 532  
IČ: 25883658 DIČ: CZ25883658

## REKAPITULACE ROZPOČTU

A	B	C	D	E	F	G
1	<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>					
2	Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP					
3	Objekt: Betonová podlaha					
4						
5						
6	Objednatel: Valašské muzeum v přírodě					
7	Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.					
8	Místo: Rožnov p.R.					
9						
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV	93 268,00	38 608,57	131 876,57	27,440
14	1	Zemní práce	0,00	4 051,25	4 051,25	0,000
15	4	Vodorovné konstrukce	93 268,00	33 103,00	126 371,00	27,440
16	998	Přesun hmot	0,00	1 454,32	1 454,32	0,000
17		<b>Celkem</b>	<b>93 268,00</b>	<b>38 608,57</b>	<b>131 876,57</b>	<b>27,440</b>
						<b>0,000</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2			<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>								
3			Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP								
4			Objekt: Betonová podlaha								
5											
6			Objednatel: Valašské muzeum v přírodě								
7			Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.								
8			Místo: Rožnov p.R.								
9											
10	Č.	KCN	Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11											
12											
13			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>93 268,00</b>		<b>131 876,57</b>		<b>27,440</b>
14		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>		<b>4 051,25</b>		<b>0,000</b>
15	1	001	181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	175,000		0,00		4 051,25		0,000
16			"úrovňání zpev. plochy"175		175,000	23,15	0,00		4 051,25	0,000	0,000
17			Součet		175,000						
18		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>93 268,00</b>		<b>126 371,00</b>		<b>27,440</b>
19	2	211	451315116 Podkladní nebo vyplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	175,000	277,05	40 783,75	7 700,00	48 483,75	0,000	0,000
20			"betonová plocha" 175		175,000						
21	3	211	457451134 Ochranná betonová vrstva tl 60 mm s výztuží síť beton C 30/37	m2	175,000	445,07	52 484,25	25 403,00	77 887,25	0,157	27,440
22		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>		<b>1 454,32</b>		<b>0,000</b>
23	4	221	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,440	53,00	0,00	1 454,32	1 454,32	0,000	0,000
24			<b>Celkem</b>				<b>93 268,00</b>	<b>38 608,57</b>	<b>131 876,57</b>		<b>27,440</b>

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	
1	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>																
2																	
3																	
4																	
5	Název stavby	Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP										JKSO					
6	Název objektu	Komunikace Mlýnská dolina										EČO					
7												Místo	Rožnov p.R.				
8												IČ	DIČ				
9	Objednatel	Valašské muzeum v přírodě															
10	Projektant																
11	Zhotovitel	STAVOS VIDČE s.r.o., Hlavní 14, 756 54 Zubří										25883658	CZ25883658				
12	Zpracoval	Ing. Pavel Skalický															
13																	
14		Rozpočet číslo				Dne				CZ-CPV							
15						30.11.2017				CZ-CPA							
16																	
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>																
18	Počet				Náklady / 1 m.j.				Počet				Náklady / 1 m.j.				
19	0				0,00				0				0,00				
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>																
21	<b>A Základní rozp. náklady</b>				<b>B Doplnkové náklady</b>				<b>C Náklady na umístění stavby</b>								
22	1	HSV	Dodávky	10 942,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00							
23	2		Montáž	10 164,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00							
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00							
25	4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00							
26	5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00							
27	6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00							
28	7	ZRN (ř. 1-6)		21 107,04	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00							
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00							
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel										<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>21 107,04</b>		
31											DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
32											snižovaná	15,0	0,00	0,00			
33											základní	21,0	21 107,04	4 432,48			
34											<b>Cena s DPH</b>				<b>25 539,52</b>		
35											<b>E Přípočty a odpočty</b>						
36											Dodá zadavatel				0,00		
37											Klouzavá doložka				0,00		
38											Zvýhodnění				0,00		

STAVOS VIDČE s.r.o.  
Hlavní 14, 756 54 ZUBŘÍ  
Mobil: 732 864 532  
IČ: 25883658 DIČ: CZ25883658

A	B	C	D	E	F	G
<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
1	Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP					
2	Objekt: Komunikace Mlýnská dolina					
3						
4						
5	Objednatel: Valašské muzeum v přírodě					
6	Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.					
7	Místo: Rožnov p.R.					
8						
9						
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
						Suť celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV	10 942,50	10 164,54	21 107,04	0,000
14	1	Zemní práce	0,00	5 787,50	5 787,50	0,000
15	5	Komunikace	10 942,50	3 557,50	14 500,00	0,000
16	998	Přesun hmot	0,00	819,54	819,54	0,000
17		Celkem	10 942,50	10 164,54	21 107,04	0,000

Zpracoval: Ing. Pavel Skalický  
Datum: 30. 11. 2017



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>											
1											
2	Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP										
3	Objekt: Komunikace Mlýnská dolina										
4											
6	Objednatel: Valašské muzeum v přírodě										
7	Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.										
8	Místo: Rožnov p.R.										
9											
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
11											
13			<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>10 942,50</b>	<b>10 164,54</b>	<b>21 107,04</b>	<b>0,000</b>
14		<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>5 787,50</b>	<b>5 787,50</b>	<b>0,000</b>
15	1 001	181101102		Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "urovnání zpev. plochy" 100*2,5	m2	250,000	23,15	0,00	5 787,50	5 787,50	0,000
16				Součet		250,000					
17											
18		<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>10 942,50</b>	<b>3 557,50</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,000</b>
19	6 221	564710011		Podklad z kamenniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	250,000	58,00	10 942,50	3 557,50	14 500,00	0,000
20		<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>819,54</b>	<b>819,54</b>	<b>0,000</b>
21	3 221	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,463	53,00	0,00	819,54	819,54	0,000
22				<b>Celkem</b>				<b>10 942,50</b>	<b>10 164,54</b>	<b>21 107,04</b>	<b>0,000</b>

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	
1	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>																
2																	
3																	
4																	
5	Název stavby	Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP								JKSO							
6	Název objektu	Dilna LÚV								EČO							
7										Místo	Rožnov p.R.						
8										IČ	DIČ						
9	Objednatel	Vlašské muzeum v přírodě															
10	Projektant																
11	Zhotovitel	STAVOS VIDČE s.r.o., Hlavní 14, 756 54 Zubří								25883658	CZ25883658						
12	Zpracoval	Ing. Pavel Skalický															
13																	
14		Rozpočet číslo				Dne				CZ-CPV							
15						30.11.2017				CZ-CPA							
16																	
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>																
18	Počet	Náklady / 1 m.j.				Počet	Náklady / 1 m.j.				Počet	Náklady / 1 m.j.					
19		0 0,00					0 0,00					0 0,00					
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>																
21	<b>A Základní rozp. náklady</b>				<b>B Doplnkové náklady</b>				<b>C Náklady na umístění stavby</b>								
22	1	HSV	Dodávky	28 097,37	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00							
23	2		Montáž	24 575,61	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00							
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00							
25	4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00							
26	5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00							
27	6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00							
28	7	ZRN (ř. 1-6)		52 672,98	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00							
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00							
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel								<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>52 672,98</b>				
31									DPH	%	Základ daně	DPH celkem					
32									snižovaná	15,0	0,00	0,00					
33									základní	21,0	52 672,98	11 061,33					
34									<b>Cena s DPH</b>				<b>63 734,31</b>				
35																	
36																	
37																	
38																	
									<b>E Přípočty a odpočty</b>								
									Dodá zadavatel				0,00				
									Klouzavá doložka				0,00				
									Zvýhodnění				0,00				

**STAVOS VIDČE s.r.o.**

Hlavní 14, 756 54 ZUBŘÍ

Mobil: 732 864 532

IČ: 25883658 DIČ: CZ25883658

A	B	C	D	E	F	G
<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
1						
2	Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP					
3	Objekt: Dílna LÚV					
4						
5						
6	Objednatel: Valašské muzeum v přírodě					
7	Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.					
8	Místo: Rožnov p.R.					
9						
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
						Suť celkem
13	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>28 097,37</b>	<b>24 575,61</b>	<b>52 672,98</b>	<b>6,969</b>
14	<b>1</b>	Zemní práce	0,00	12 986,97	12 986,97	0,000
15	<b>4</b>	Vodorovné konstrukce	1 514,74	1 023,80	2 538,54	6,807
16	<b>5</b>	Komunikace	1 754,33	930,15	2 684,48	0,000
17	<b>8</b>	Trubní vedení	24 828,30	4 490,10	29 318,40	0,162
18	<b>998</b>	Přesun hmot	0,00	5 144,59	5 144,59	0,000
19		<b>Celkem</b>	<b>28 097,37</b>	<b>24 575,61</b>	<b>52 672,98</b>	<b>6,969</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>											
1	2 Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP										
2	3 Objekt: Dílna LUV										
3											
4											
5											
6	6 Objednatel: Valašské muzeum v přírodě										
7	7 Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.										
8	8 Místo: Rožnov p.R.										
9											
10	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11											
12											
13			<b>HSV</b>				<b>28 097,37</b>	<b>24 575,61</b>	<b>52 672,98</b>		<b>6,969</b>
14	1		<b>Zemní práce</b>								
15	1001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,000	326,21	0,00	12 986,97	12 986,97		0,000
16			"Rýha pro potrubí DN 150" 0,6"m3/bm"45		27,000			8 807,67	8 807,67	0,000	0,000
17			Celkem		27,000						
18	2001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	27,000	30,03	0,00	810,81	810,81	0,000	0,000
19			"manipulace s výkopem na staveništi"								
20			ryha2		27,000						
21	3001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	18,000	71,86	0,00	1 293,48	1 293,48	0,000	0,000
22			"zpevný zásyp rýhy" 0,4"m3/bm"45		18,000						
23	4001	175151101	Obsypání potrubí strojné sypáním bez protožení, uloženo do 3 m	m3	3,150	162,66	0,00	512,38	512,38	0,000	0,000
24			"Obsyp potrubí DN 150" 0,2"0,35"45		3,150						
25	5001	181101102	Úprava pláně v zátezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	67,500	23,15	0,00	1 562,63	1 562,63	0,000	0,000
26			"urovnání zpev. plochy" 1,5*45		67,500						
27			Součet		67,500						
28	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
29	6271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,600	705,15	1 514,74	1 023,80	2 538,54	1,891	6,807
30			"lože pod trubku DN150" 0,4"0,2"45		3,600				2 538,54		6,807
31	5		<b>Komunikace</b>								
32	7221	564811111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 50 mm	m2	67,500	39,77	1 754,33	930,15	2 684,48	0,000	0,000
33			45*1,5		67,500			930,15	2 684,48	0,000	0,000
34	8		<b>Trubní vedení</b>								
35	8271	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	45,000	100,99	54,45	4 490,10	4 544,55	0,000	0,000
36			45		45,000						
37	9286	286171340	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 1m, DN 150	kus	45,000	550,53	24 773,85	0,00	24 773,85	0,004	0,162
38	998		<b>Přesun hmot</b>								
39	10271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop l		6,969	738,21	0,00	5 144,59	5 144,59	0,000	0,000
40			<b>Celkem</b>				<b>28 097,37</b>	<b>24 575,61</b>	<b>52 672,98</b>		<b>6,969</b>

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	
1	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>																
2																	
3																	
4																	
5	Název stavby	Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP										JKSO					
6	Název objektu	Depohala II.										EČO					
7												Místo	Rožnov p.R.				
8												IČ	DIČ				
9	Objednatel	Valašské muzeum v přírodě															
10	Projektant																
11	Zhotovitel	STAVOS VIDČE s.r.o., Hlavní 14, 756 54 Zubří										25883658	CZ25883658				
12	Zpracoval	Ing. Pavel Skalický															
13																	
14		Rozpočet číslo			Dne									CZ-CPV			
15					30.11.2017									CZ-CPA			
16																	
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>																
18	Počet	Náklady / 1 m.j.		Počet	Náklady / 1 m.j.		Počet	Náklady / 1 m.j.		Počet	Náklady / 1 m.j.						
19	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00						
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>																
21	<b>A Základní rozp. náklady</b>				<b>B Doplnkové náklady</b>				<b>C Náklady na umístění stavby</b>								
22	1	HSV	Dodávky	26 224,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00							
23	2		Montáž	22 937,68	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00							
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00							
25	4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00							
26	5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00							
27	6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00							
28	7	ZRN (ř. 1-6)		49 161,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00							
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00							
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel										<b>D Celkem bez DPH</b>						
31													<b>49 161,88</b>				
32											DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
33											snižovaná	15,0	0,00	0,00			
34											základní	21,0	49 161,88	10 323,99			
35											<b>Cena s DPH</b>		<b>59 485,87</b>				
36											<b>E Přípočty a odpočty</b>						
37											Dodá zadavatel		0,00				
38											Klouzavá doložka		0,00				
											Zvýhodnění		0,00				

**STAVOS VIDČE s.r.o.**  
 Hlavní 14, 756 54 ZUBŘÍ  
 Mobil: 732 864 572  
 IČ: 25883658 DIČ: CZ25883658

A	B	C	D	E			
<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>							
1							
2	Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP						
3	Objekt: Depohala II.						
4							
5							
6	Objednatel: Valašské muzeum v přírodě						
7	Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.						
8	Místo: Rožnov p.R.						
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV	26 224,20	22 937,68	49 161,88	6,505	0,000
14	1	Zemní práce	0,00	12 121,17	12 121,17	0,000	0,000
15	4	Vodorovné konstrukce	1 413,75	955,55	2 369,30	6,353	0,000
16	5	Komunikace	1 637,37	868,14	2 505,51	0,000	0,000
17	8	Trubní vedení	23 173,08	4 190,76	27 363,84	0,152	0,000
18	998	Přesun hmot	0,00	4 802,06	4 802,06	0,000	0,000
19		<b>Celkem</b>	<b>26 224,20</b>	<b>22 937,68</b>	<b>49 161,88</b>	<b>6,505</b>	<b>0,000</b>

52

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1											
2	Stavba: Údržba a opravy vodních staveb v areálu VMP										
3	Objekt: Depohala II.										
4											
5											
6	Objednatel: Valašské muzeum v přírodě										
7	Zhotovitel: Stavos Vidče s.r.o.										
8	Místo: Rožnov p.R.										
9											
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
11											
12											
13			<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>26 224,20</b>	<b>22 937,68</b>	<b>49 161,88</b>	<b>6,505</b>
14		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
15	1 001	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,200	326,21	0,00	12 121,17	12 121,17	0,000
16				"Rýha pro potrubí DN 150" 0,6"m3/bm"42		25,200		0,00	8 220,49	8 220,49	0,000
17				Celkem :		25,200					
18	2 001	162201102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	25,200	30,03	0,00	756,76	756,76	0,000
19				"manipulace s výkopem na staveništi"							
20				rýha2		25,200					
21	3 001	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	16,800	71,86	0,00	1 207,25	1 207,25	0,000
22				"zpětný zásyp rýhy" 0,4"m3/bm"42		16,800					
23	15 001	175151101		Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	2,940	162,66	0,00	478,22	478,22	0,000
24				"Obsyp potrubí DN 150" 0,2*0,35*42							
25	11 001	181101102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	63,000	23,15	0,00	1 458,45	1 458,45	0,000
26				"urovnání zpev. plochy" 1,5*42		63,000					
27				Součet		63,000					
28		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>1 413,75</b>	<b>955,55</b>	<b>2 369,30</b>	<b>6,353</b>
29	4 271	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,360	705,15	1 413,75	955,55	2 369,30	1,891
30				"lože pod trubku DN150" 0,4*0,2*42		3,360					6,353
31		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>1 637,37</b>	<b>868,14</b>	<b>2 505,51</b>	<b>0,000</b>
32	13 221	564811111		Podklad ze šterkodité ŠD tl 50 mm	m2	63,000	39,77	1 637,37	868,14	2 505,51	0,000
33				42*1,5		63,000					0,000
34		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>23 173,08</b>	<b>4 190,76</b>	<b>27 363,84</b>	<b>0,152</b>
35	9 271	871310320		Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštměného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	42,000	100,99	50,82	4 190,76	4 241,58	0,000
36	10 286	266171340		trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 1m, DN 150	kus	42,000	560,63	23 122,26	0,00	23 122,26	0,151
37		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>4 802,06</b>	<b>4 802,06</b>	<b>0,000</b>
38	14 271	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop tl		6,505	738,21	0,00	4 802,06	4 802,06	0,000

