

Smlouva o dílo č. 1619

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: Objednatel

na straně jedné

a

JR STaKR s.r.o.

se sídlem:

U Stadionu 1999/9A, 79201 Bruntál

IČ :

28596854

DIČ:

CZ28596854

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Jiřím Krupou, jednatelem

Ing. Pavlem Prášilem, obchodním ředitelem

ve věcech technických: Romanem Strohnerem, jednatelem

Tomášem Novotným, stavbyvedoucím

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 43-5344030257/0100

tel: 554 254 710

e-mail: jrstakr@jrstakr.cz

Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy.

III. Předmět díla

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5. etapa“

(dále jen: dílo)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5. etapa“ vypracované projekční kanceláří Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk pod zakázkovým číslem 0737-15/3 a výkazů výměr (dále jen „projektová dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky.

3. Místo plnění je k.ú. Šumperk parc. č. 481/1, 481/2.
4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
5. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
6. Předmět díla je vymezen projektovou a zadávací dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
7. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
8. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za spotřebované energie
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (4x písemně a 1x CD) a zaměření stavby pro vklad do katastru nemovitostí Objednateli.
- Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 20% z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplaty zajistit nebo neprovést – u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

9. Součástí předání dokončené stavby je dodání:

- dokumentace skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření
- předložení dokladů pro vydání kolaudačních souhlasů

10. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.

11. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

12. Geodetické zaměření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 4x v grafické a 1x v digitální podobě.

Součástí geodetického zaměření jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 6 vyhotoveních. Před vyhotovením konečné verze bude GP konzultován s odborem MJP MěÚ Šumperk.
- Doklady o vytyčení stavby

IV. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Projektová dokumentace.
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH: 2 348 907,43 Kč

DPH 493 270,56 Kč

Cena: 2 842 177,99 Kč

(slovy: dva miliony osm set čtyřicet dva tisíc jedno sto sedmdesát sedm korun českých devadesát devět haléřů).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou – Výkazem výměr v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. III.. této smlouvy zejména i náklady na:
 - a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí
 - d) pojištění stavby a osob
 - e) organizační a koordinační činnost
 - f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - g) zajištění nezbytných dopravních opatření

- h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

- 4.1.1. Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 4.2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.2.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu;
 - c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31.12. tožného roku s ukončením díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
 - d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
 - e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelům Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
 - f) pokud z důvodů na straně Objednatelů dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

- 4.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- 4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 4.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
- 4.4.2. Vícepráce budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr ;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr ;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr ;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou zápisu do stavebního deníku.
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.
8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
9. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které Objednateli tímto vzniknou.
10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

V. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách.
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce Objednatele do 5. pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny Objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky.

z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem Objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Zbývající část celkové smluvní ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění) a po vydání kolaudačních souhlasů. V případě, že zhotovitel řádně a včas odstraní vytknuté vady a nedodělky, dodá veškeré doklady potřebné ke kolaudaci díla a přesto nedojde k vydání kolaudačního souhlasu z důvodu na straně příslušného správního orgánu (odboru dopravy MěÚ Šumperk), případně z důvodu na straně objednatel bude faktura na zbývající část celkové smluvní ceny objednatel uhradena nejpozději ke dni 31.5.2017.

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury Objednateli.
8. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je Zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradí objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.
9. Platby za vícepráce
 - 9.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 9.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VI. Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:
 - a) předání a převzetí staveniště: nejpozději 19.8.2016
 - b) zahájení stavebních prací: 22.8.2016
 - c) termín předání a převzetí díla: do 14.11.2016
 - d) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 30.11.2016
- V době od podpisu smlouvy po předání staveniště si zhotovitel vyřídí povolení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení u příslušného úřadu.
2. Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení vč. vydání kolaudačních souhlasů, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení a odstraněním vad a nedodělků.
 3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě pokud nejsou stanoveny etapy , které omezují plnění díla.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
6. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
7. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
8. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
 - 8.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% z hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
9. Harmonogram postupu výstavby
 - 9.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla nejpozději do termínu předání staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
 - 9.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s Objednatелеm. Zhotovitel je povinen před započítím prací provést školení svých pracovníků

v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného Objednatelem.

5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.
7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.
13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.
16. Dle §147a odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb. nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli seznam subdodavatelů veřejné zakázky, jímž za plnění subdodávky Zhotovitel uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu.
17. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné

dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

18. Zhotovitel je povinen se závčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a závčas písemně zpravit Objednatele.
19. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, která jsou nezbytná k vybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.
20. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
 - a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
 - b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
 - c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci Objednatele a při prohlídce staveniště.
21. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.
23. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou zakázku s názvem „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5. etapa“, je zhotovitel povinen zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel doložit příslušnými doklady.
24. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu subdodavatelů, ...) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě.
25. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VIII. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku VI./1. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta nejpozději do 15

dnů pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla Objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

2. Při předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, Objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených Objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.
4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku VII./7. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím Objednatele a v doprovodu Objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.
6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
10. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.
11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

IX. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud

Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku VI. týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u Zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany Zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.

3. Kontrolní a zkušební plán stavby

- a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

X. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede Zhotovitel záznamy o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele.
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla.
2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

XI. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci Zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím Objednatele, Zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to jednou za 7 pracovních dnů (pokud nebude dohodnuto jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem

adresovaným technickému dozoru Objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

XII. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
3. Připravenost díla k převzetí oznámí Zhotovitel Objednateli písemně a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a Objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímacího řízení. Pokud se při převjímacím či kolaudačním řízení zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na své náklady v termínu určeném Objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímacího řízení dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních.
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od výzvy Objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 26215 a násl. občanského zákoníku.
7. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci převjímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro převjímací řízení nebo při zjištění vad.
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
9. Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit převjímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v převjímacím řízení pokračovat.

XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

Stavbyvedoucí: Ing. Pavel Prášil
jméno a příjmení

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:
 - veškeré stavební práce 60 měsíců
 - živičné povrchy 36 měsíců

ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.
4. Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla.
5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
 - a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
 - b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
 - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;
6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z Objednatele na jeho správce komunikací.
7. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů od obdržení reklamace, nedoručí-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, Objednatel, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.
8. Je-li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
9. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla Objednatel nebo správcem komunikací.
11. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatel, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

XIV. Právo Objednatele

1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, která bude:
 - ve výši odpovědnosti minimálně 5mil. Kč
 - uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázkyNepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti je porušením smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
4. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli příp. vzniklou škodu.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat Objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.

XVI. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

5. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

6. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XVII. Subdodávky

1. Zadavatel si vyhrazuje, že subdodavatelem nesmí být provedeny podkladní vrstvy komunikace a pokládka dlažby.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou Zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
3. Změnu subdodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce. Změnu subdodavatele musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.
4. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla subdodavateli uvedenému v nabídce nebo subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.
5. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodatelům jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:
 - přesné nacionálně třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
 - přesné vymezení rozsahu částí díla, které bude tento subdodavatel provádětI při odsouhlasení subdodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
6. Pokud Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je oprávněn změnit tohoto subdodavatele pokud změněný subdodavatel prokáže kvalifikaci v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 2130/16 ze dne 23.6.2016.

Příloha: 1 Výkaz výměr
2 Harmonogram prací

V Šumperku dne: 22. 07. 2016


Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2.místostarosta



V Bruntále dne: 20. 7. 2016


JR STaKR s.r.o.
Jiří Krupa
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód:052

Stavba:Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

KSO:

Místo:Šumperk

Zadavatel:

Uchazeč:JR STaKR s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:03.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:28596854

DIČ:CZ28596854

IČ:27821251

DIČ:CZ27821251

Cena bez DPH		2 348 907,43	
DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 493 270,56 0,00
Cena s DPH		V	CZK
		2 842 177,99	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 052

Stavba: Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Místo: Šumperk

03.06.2016

Zadavatel: JR Stákr s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

000	Demolice, příprava území, provizorní objekty	2 348 907,43	2 842 177,99	
SO 001	Příprava území	409 263,65	495 209,02	STA
100	Komunikace	409 263,65	495 209,02	Soupis
SO 101	Místní komunikace	1 444 971,37	1 748 415,36	STA
SO 110	Chodníky	317 513,74	384 191,63	Soupis
SO 120	Parkoviště	237 328,29	287 167,23	Soupis
SO 150	Odpadové hospodářství	547 509,23	662 486,17	Soupis
190	Dopravní značení	342 620,11	414 570,33	Soupis
SO 191	Dopravní značení konečné	41 044,29	49 663,59	STA
SO 192	Dočasné dopravní značení (DIO)	18 017,65	21 801,36	Soupis
400	Elektro a sdělovací objekty	23 026,64	27 862,23	Soupis
SO 401	Rozvody VO	372 918,25	451 231,08	STA
800	Vegetační úpravy a rekultivace	372 918,25	451 231,08	Soupis
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace	12 501,12	15 126,36	STA
1000	Ostatní náklady	12 501,12	15 126,36	Soupis
1020	VRN	61 436,25	74 337,86	STA
		6 772,50	8 194,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis:

SO 001 - Příprava území

KSO: CC-CZ: Šumperk
Místo: Datum: 03.06.2016
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 28596854 DIČ: CZ28596854
Projektant: IČ: 27821251 DIČ: CZ27821251
Poznámka: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Cena bez DPH		409 263,65	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snížená	409 263,65	85 945,37
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	495 209,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, I. část

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001 - Příprava území

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Š

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

409 263,65

HSV - Práce a dodávky HSV

409 263,65

1 - Zemní práce

299 424,21

8 - Trubní vedení

2 709,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 353,90

997 - Přesun sutě

102 776,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001 - Příprava území

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JŘ STaKR s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

409 263,65

Práce a dodávky HSV

409 263,65

D HSV D 1 Zemní práce

299 424,21

1	K	11112 VD	Ekologická likvidace pokácených křovin	m2	35,000	27,64	967,40	
---	---	----------	--	----	--------	-------	--------	--

PP Ekologická likvidace pokácených křovin

2	K	11113 VD	Ekologická likvidace větví z pokácených stromů	ks	7,000	207,33	1 451,31	
---	---	----------	--	----	-------	--------	----------	--

PP Ekologická likvidace větví z pokácených stromů

3	K	11116 VD	Ekologická likvidace pařezů D kmene do 600 mm z pokácených stromů	ks	7,000	345,53	2 418,71	
---	---	----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP Ekologická likvidace pařezů D kmene do 900 mm z pokácených stromů

WV 7 7,000

WV Součet 7,000

WV 0,000

WV 0,000

WV 0,000

WV 0,000

WV 0,000

WV 0,000

WV 0,000

WV 0,000

PČ	Typ	Kód	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV				0,000		
VV				0,000		
VV				0,000		
4	K	111201101	m2	50,000	22,88	1 144,00CS ÚRS 2016 01
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm I s kořeny z celkové plochy do 1000 m2						
PP	Odstranění křovin a stromů s odstraňováním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
VV	" vykácení keřů"					
VV	50			50,000		
VV	Součet					
5	K	112101101	kus	4,000	174,15	696,60CS ÚRS 2016 01
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm						
PP	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
VV	4			4,000		
VV	Součet					
6	K	112101102	kus	2,000	312,50	625,00CS ÚRS 2016 01
Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm						
PP	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
VV	2			2,000		
VV	Součet					
7	K	112101103	kus	1,000	505,04	505,04CS ÚRS 2016 01
Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm						
PP	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
VV	1			1,000		
VV	Součet					
8	K	112201101	kus	4,000	290,25	1 161,00CS ÚRS 2016 01
Odstranění pařezů D do 300 mm						
PP	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
VV	4			4,000		
VV	Součet					
9	K	112201102	kus	2,000	387,00	774,00CS ÚRS 2016 01
Odstranění pařezů D do 500 mm						
PP	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
VV	2			2,000		
VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	112201103	kus	1,000	483,75	483,75	CS ÚRS 2016 01
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vyčištěním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm							
PP	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vyčištěním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm						
VV	1			1,000			
VV	Součet			1,000			
11	K	113106120	m2	52,500	127,53	6 695,33	
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic kladených do betonu							
PP	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek						
VV	" betonová přídlažba "			52,500			
VV	210*0,25			52,500			
VV	Součet			52,500			
12	K	113106123	m2	55,000	24,19	1 330,45	CS ÚRS 2014 01
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic							
PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic						
VV	" původní skladba chodníků "			27,000			
VV	27			27,000			
VV	28			28,000			
VV	Součet			55,000			
13	K	113107121	m2	27,000	25,00	675,00	CS ÚRS 2016 01
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenniva drceného tl 100 mm							
PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm						
VV	" původní skladba chodníků "			27,000			
VV	27			27,000			
VV	Součet			27,000			
14	K	113107122	m2	69,000	31,25	2 156,25	CS ÚRS 2016 01
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenniva drceného tl 200 mm							
PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
VV	" demolice vozovky "			37,000			
VV	37			37,000			
VV	32			32,000			
VV	Součet			69,000			

PČ	Typ	Kód	is	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	28,000	62,50	1 750,00	CS ÚRS 2016 01
PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
VV	" původní skladba chodníků"							
VV	28	28,000						
VV	Součet	28,000						
16	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	44,000	93,75	4 125,00	CS ÚRS 2016 01
PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm							
VV	" původní skladba chodníků"							
VV	44	44,000						
VV	Součet	44,000						
17	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	44,000	42,05	1 850,20	CS ÚRS 2016 01
PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm							
VV	" původní skladba chodníků"							
VV	44	44,000						
VV	Součet	44,000						
18	K	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	69,000	84,10	5 802,90	CS ÚRS 2016 01
PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm							
VV	" demoltce vozovky"							
VV	37	37,000						
VV	32	32,000						
VV	Součet	69,000						
19	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	162,000	62,50	10 125,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm							
VV	" původní chodník"							
VV	162	162,000						
VV	Součet	162,000						
20	K	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	155,000	125,00	19 375,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód		MJ	Plošství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
WV			" původní chodník"					
WV			155		155,000			
WV			Součet		155,000			
21	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	317,000	42,05	13 379,85	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
WV			" původní skladba chodníku"					
WV			155		155,000			
WV			162		162,000			
WV			Součet		317,000			
22	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	315,000	57,66	18 162,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm					
WV			" demolice vozovky"					
WV			315		315,000			
WV			Součet		315,000			
23	K	113107244	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 200 mm	m2	315,000	77,59	24 440,85	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
WV			" demolice vozovky"					
WV			315		315,000			
WV			Součet		315,000			
24	K	113154254	Frézování živého krytu tl 110 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	555,000	113,27	62 864,85	CS ÚRS 2016 01
PP			Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
WV			" odfrézování stávající vozovky- vyrovnání a nový kryt"					
WV			555		555,000			
WV			Součet		555,000			
25	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obručníků stojatých	m	230,000	31,93	7 343,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Vytrhání obrub krajníků obručníků stojatých					

PČ	Typ	Kód	is	MJ	požství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
" silniční obrubníky"								
W								
W		230				230,000		
W		Součet				230,000		
26	K	121101103						
		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m				74,400	24,19	1 799,74 CS ÚRS 2014 01
PP					m3			
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m								
W		" výkop v zeleni"						
W		198*0,3				59,400		
W		50*0,3				15,000		
W		Součet				74,400		
27	K	122201101						
		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3				507,300	124,47	63 143,63 CS ÚRS 2014 01
PP					m3			
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3								
W		" odkop pro aktivní zónu komunikace"						
W		315*0,3				94,500		
W		37*0,3				11,100		
W		32*0,3				9,600		
W		155*0,3				46,500		
W		162*0,3				48,600		
W		28*0,3				8,400		
W		126*0,3				37,800		
W		198*0,3				59,400		
W		Mezisoučet				315,900		
W		" odkop podkladní vrstvy pro zeleni"						
W		50*0,4				20,000		
W		" odkop pro plochu parkoviště"						
W		126*0,45				56,700		
W		" odkop pro plochu chodníku"						
W		198*0,15				29,700		
W		50*0,1				5,000		
W		Mezisoučet				111,400		

PČ	Typ	Kód	is	MJ	požství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" výkop v zářezu délka 40m"					
	VV		80		80,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
	VV		Součet		507,300			
28	K	122201109	Příplatek za lepištví u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	253,650	8,71	2 209,29	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek za lepištví u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
	VV		507,3*0,5		253,650			
	VV		Součet		253,650			
29	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	90,880	338,63	30 774,69	
	PP		do 100 m3					
	VV		" výkop pro osazení podzemního kontejneru 5m3"					
	VV		(4*4*0,8)*1,66*2		42,496			
	VV		Mezisoučet		42,496			
	VV		" výkop pro osazení podzemního kontejneru 3m3"					
	VV		(4*4*0,8)*1,26*3		48,384			
	VV		Mezisoučet		48,384			
	VV		Součet		90,880			
30	K	131201109	Příplatek za lepištví u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	45,440	8,71	395,76	
	PP		za lepištví horniny tř. 3					
	VV		90,88*0,5		45,440			
	VV		Součet		45,440			
31	K	162201465	Vodorovné přemístění kmenů stromů tlstnatých do 3 km D kmene do 300 mm	kus	4,000	145,13	580,52	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů tlstnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	K	162201466	Vodorovné přemístění kmenů stromů tlstnatých do 3 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	290,25	580,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů tlstnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	MJ	požství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	162201467	kus	1,000	435,38	435,38	CS ÚRS 2016 01
PP	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm						
VV	1			1,000			
VV	Součet			1,000			
34	K	162201471	kus	4,000	145,13	580,52	CS ÚRS 2016 01
PP	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 3 km D kmene do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
VV	4			4,000			
VV	Součet			4,000			
35	K	162201472	kus	2,000	290,25	580,50	CS ÚRS 2016 01
PP	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 3 km D kmene do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm						
VV	2			2,000			
VV	Součet			2,000			
36	K	162201473	kus	1,000	435,38	435,38	CS ÚRS 2016 01
PP	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 3 km D kmene do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm						
VV	1			1,000			
VV	Součet			1,000			
37	K	162201475	kus	4,000	38,70	154,80	CS ÚRS 2016 01
PP	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
VV	4			4,000			
VV	Součet			4,000			
38	K	162201476	kus	2,000	58,05	116,10	CS ÚRS 2016 01
PP	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm						
VV	2			2,000			
VV	Součet			2,000			
39	K	162201477	kus	1,000	87,08	87,08	CS ÚRS 2016 01
PP	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm						
VV	1			1,000			

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000		
40	K	162301501	m2	50,000	24,19	1 209,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění smýčecích křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m				
VV			50		50,000		
VV			Součet		50,000		
41	K	162701103	m3	30,621	76,43	2 340,36	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m				
VV			" odvoz přebytečného výkopku na skládku "				
VV			90,88-60,259		30,621		
VV			Součet		30,621		
42	K	171201201	m3	74,400	14,51	1 079,54	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky				
VV			Uložení sypaniny na skládky				
VV			" výkop v zeleni "				
VV			" sejmutá ornice uložena na mezískládku "				
VV			198*0,3		59,400		
VV			50*0,3		15,000		
VV			Součet		74,400		
43	K	171201211	t	55,118	48,38	2 666,61	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)				
VV			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)				
VV			" odvoz přebytečného výkopku na skládku "				
VV			(90,88-60,259)*1,8		55,118		
VV			Součet		55,118		
D			8		Trubní vedení		
44	K	895951301	soubor	4,000	677,25	2 709,00	
PP			Demolice uliční vpusti vč. záspy				
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
D			9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		
					4 353,90		

PČ	Typ	Kód	Js	MJ	ořzství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	919735114	Řezání stávajícího živého krytu hl. do 200 mm	m	30,000	145,13	4 353,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
VV		30			30,000			
VV		Součet			30,000			
D	997	Přesun sutě					102 776,54	
46	K	99721551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	500,045	24,19	12 096,09	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
VV		" frézovaný asfalt"						
VV		142,08			142,080			
VV		" podkladní vrstvy z kameniva"						
VV		(3,51+16,215+11,2+24,64+64,8+111,6+126)			357,965			
VV		Součet			500,045			
47	K	99721559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 500,315	4,84	16 941,52	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů					
VV		500,045*7			3 500,315			
VV		Součet			3 500,315			
48	K	99721561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	312,979	24,19	7 570,96	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km					
VV		" betonová dlažba"						
VV		(13,388+14,3)			27,688			
VV		" obrubníky"						
VV		47,15			47,150			
VV		" asfalt"						
VV		(7,964+31,05+57,377+141,75)			238,141			
VV		Součet			312,979			
49	K	99721569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 190,853	4,84	10 603,73	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů					
VV		312,979*7			2 190,853			
VV		Součet			2 190,853			

PČ	Typ	Kód	Nákladní suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	670,944	24,19	16 230,14	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
WV			" podkladní vrstvy z kameniva"					
WV			(3,51+16,215+11,2+24,64+64,8+111,6+126)		357,965			
WV			" betonová dlažba"					
WV			(13,388+14,3)		27,688			
WV			" obrubníky"					
WV			47,15		47,150			
WV			" asfalt"					
WV			(7,964+31,05+57,377+141,75)		238,141			
WV			Součet		670,944			
51	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	74,838	48,38	3 620,66	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
WV			" betonová dlažba"					
WV			(13,388+14,3)		27,688			
WV			" obrubníky"					
WV			47,15		47,150			
WV			Součet		74,838			
52	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	380,221	48,38	18 395,09	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
WV			" frézovaný asfalt"					
WV			142,08		142,080			
WV			" asfalt"					
WV			(7,964+31,05+57,377+141,75)		238,141			
WV			Součet		380,221			
53	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	357,965	48,38	17 318,35	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
WV			" podkladní vrstvy z kameniva"					
WV			(3,51+16,215+11,2+24,64+64,8+111,6+126)		357,965			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis:

SO 101 - Místní komunikace

KSO: Šumperk
Místo: CC-CZ: 03.06.2016
Datum: 03.06.2016
Zadavatel: IČ: 28596854
DIČ: CZ28596854
Uchazeč: IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk
Poznámka:

Cena bez DPH		317 513,74	
DPH	základní snížená	Základ daně 317 513,74 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		V CZK	384 191,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Projektant: CeKr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Š.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	19 711,63
2 - Zakládání	213,62
4 - Vodorovné konstrukce	1 735,71
5 - Komunikace	263 924,04
8 - Trubní vedení	28 545,57
998 - Přesun hmot	3 383,17

317 513,74

317 513,74

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

JR STaKR s.r.o.

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

317 513,74

D HSV Práce a dodávky HSV

317 513,74

D		1	Zemní práce				19 711,63
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,740	154,80	4 913,35

PP Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

VV "Hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"

VV (23*0,6)*1,5

20,700

VV (23*0,6)*0,8

11,040

VV Součet

31,740

2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	15,870	8,71	138,23	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 31,74*0,5

15,870

VV Součet

15,870

3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	13,800	70,97	979,39	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním

VV "zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"

VV (23*0,6)*0,8

11,040

VV (23*0,6)*0,2

2,760

PČ	Typ	Kód		MJ	Objem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VW								
Součet								
13,800								
4	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	27,048	235,36	6 366,02	CS ÚRS 2014 01
PP								
kamenivo drcené hrubé frakce 32-63								
"zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"								
21,638								
(23*0,6)*0,8*1,96								
5,410								
(23*0,6)*0,2*1,96								
Součet								
27,048								
5	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	12,356	239,88	2 963,96	
PP								
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu								
"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"								
13,800								
(23*0,6)*0,5*2								
- (3,14*0,1*0,1)*23*2								
-1,444								
Součet								
12,356								
6	M	583373690	štěrkopísek frakce 0-63 třída B	t	24,958	174,32	4 350,68	
PP								
štěrkopísek frakce 0-63 třída B								
"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"								
27,876								
(23*0,6)*0,5*2,02*2								
- (3,14*0,1*0,1)*23*2,02*2								
-2,918								
Součet								
24,958								
213,62								
D	2	Zakládání						
7	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných syplých (d) do 0,8	m2	27,600	7,74	213,62	CS ÚRS 2014 01
PP								
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných syplých (d) do 0,8								
"výkop pro kanalizaci"								
27,600								
(23*0,6)*2								
Součet								
27,600								
1 735,71								
D	4	Vodorovné konstrukce						
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,760	628,88	1 735,71	
PP								
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku								

PČ	Typ	Kód	is	MJ	požství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV	"přípojky k uličním vpustím"							
	WV					2,760		
	WV					2,760		
	WV							
							263 924,04	
Komunikace								
9	K	565155111		m2		582,000	248,77	144 784,14 CS ÚRS 2016 01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnité - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm								
PP								
WV								
" skladba komunikace - vyrovnaní a nový kryt "								
WV						582,000		
WV						582,000		
Součet								
10	K	573211111		m2		1 164,000	12,32	14 340,48
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2								
PP								
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2								
WV								
" skladba komunikace - vyrovnaní a nový kryt "								
WV						1 164,000		
WV						1 164,000		
Součet								
11	K	577134111		m2		582,000	177,21	103 136,22 CS ÚRS 2014 01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu								
PP								
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu								
WV								
" skladba komunikace - vyrovnaní a nový kryt "								
WV						582,000		
WV						582,000		
Součet								
12	K	599141112		m		30,000	55,44	1 663,20
Výplnění spár trvale pružnou živičnou zátlvkou								
PP								
Výplnění spár mezi střešními dílci trvale pružnou živičnou zátlvkou								
WV						30,000		
WV						30,000		
Součet								
							28 545,57	
Trubní vedení								
13	M	286111210		kus		9,660	749,16	7 236,89 CS ÚRS 2016 01
Trubka kanalizační hladká hrdlíková D 200 x 4,5 x 5000 mm								
PP								
Trubky z polyvinylchloridu kanalizační trubky hladké ČSN EN 13476, hladké hrdlíkové, SN 4 DN 200 D 200 x 4,5 x 5000 mm								
WV								
"přípojky k uličním vpustím"								
WV						9,660		
WV						9,660		
Součet								
46/5*1,05								

PČ	Typ	Kód	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		9,660		
14	K	871353121	m	46,000	13,57	624,22	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200				
VV			"přípojky k uličním vpustím"				
VV			23*2		46,000		
VV			Součet		46,000		
15	K	890102500	soubor	1,000	2 902,50	2 902,50	
PP			Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád				
PP			Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád- vyvrtání otvoru do beton. potrubí-dod. a mont. manžety				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
16	K	895941311	kus	4,000	628,88	2 515,52	
PP			Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50				
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
17	M	552423120	kus	4,000	1 714,33	6 857,32	
PP			vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm				
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
18	M	592238510	kus	4,040	643,43	2 599,46	
PP			dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem a zápchovou uzávěrou 45x33x5 cm				
VV			4*1,01		4,040		
VV			Součet		4,040		
19	M	592238570	kus	4,040	143,28	578,85	
PP			skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm				
PP			skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm				
VV			4*1,01		4,040		
VV			Součet		4,040		
20	M	592238620	kus	4,040	144,10	582,16	
PP			skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm				
PP			skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm				

PČ	Typ	Kód	Nápis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4*1,01		4,040			
VV			Součet		4,040			
21	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,040	117,60	475,10	CS ÚRS 2016 01
PP			Přefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5					
VV			4*1,01		4,040			
VV			Součet		4,040			
22	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	4,040	396,68	1 602,59	CS ÚRS 2016 01
PP			Přefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052,nízký, rám 500/300					
23	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 285,48	2 570,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
D		998	Přesun hmot				3 383,17	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	61,024	55,44	3 383,17	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5.etapa, I. část
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis:

SO 110 - Chodníky

KSO: CC-CZ: 03.06.2016
Místo: Šumperk
Datum: 03.06.2016
Zadávatel: IČ: 28596854
DIČ: CZ28596854
Uchazeč: IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
Projektant: Cejr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

Cena bez DPH		237 328,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	237 328,29	21,00%	49 838,94
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	287 167,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:		Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, I. část	
Objekt:		100 - Komunikace	
Soupis:		SO 110 - Chodníky	
Místo:	Šumperk	Datum:	03.06.2016
Zadavatel:	JR STaKR s.r.o.	Projektant:	Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Š.
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		237 328,29
HSV - Práce a dodávky HSV		237 328,29
1 - Zemní práce		49 018,23
2 - Zakládání		3 072,78
5 - Komunikace		132 704,87
8 - Trubní vedení		3 856,44
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		34 091,11
998 - Přesun hmot		14 584,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievádzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 110 - Chodníky

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JR StaKR s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

237 328,29

D HSV Práce a dodávky HSV

237 328,29

D 1 Zemní práce

49 018,23

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	119,100	24,95	2 971,55	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS

" aktivní zóna pro skladbu chodníku "

(390*0,3)

117,000

" aktivní zóna pro skladbu varovného a signálního pásu "

(7*0,3)

2,100

Součet

119,100

2	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	214,380	214,79	46 046,68	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	-------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

kamenivo těžené stabilizační zemina

" aktivní zóna pro skladbu chodníku "

(390*0,3)*1,8

210,600

" aktivní zóna pro skladbu varovného a signálního pásu "

(7*0,3)*1,8

3,780

Součet

214,380

D 2

Zakládání

3 072,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých (d) do 0,8	m2	397,000	7,74	3 072,70	CS ÚRS 2014 01
PP			Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých (d) do 0,8					
WV			" skladba nového chodníku "					
WV		390			390,000			
WV			" skladba varovného a signálního pásu "					
WV		7			7,000			
WV			Součet		397,000			
D 5 Komunikace							132 704,87	
4	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	397,000	124,13	49 279,61	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm					
WV			" skladba nového chodníku "					
WV		390			390,000			
WV			Mezisoučet		390,000			
WV			" skladba varovného a signálního pásu "					
WV		7			7,000			
WV			Mezisoučet		7,000			
WV			Součet		397,000			
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000	120,94	846,58	CS ÚRS 2014 01
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
WV			" skladba varovného a signálního pásu "					
WV		7			7,000			
WV			Součet		7,000			
6	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená	m2	7,140	278,56	1 988,92	CS ÚRS 2014 01
PP			dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná					
WV			" skladba varovného a signálního pásu "					
WV		7*1,02			7,140			
WV			Součet		7,140			
7	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	390,000	120,94	47 166,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" skladba nového chodníku "				
VV			390		390,000		
VV			Součet		390,000		
8	M	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	397,800	33 423,16	CS ÚRS 2014 01
PP			dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní				
VV			" skladba nového chodníku "				
VV			390*1,02		397,800		
VV			Součet		397,800		
D	8		Trubní vedení			3 856,44	
9	K	899331111	výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 285,48	3 856,44 CS ÚRS 2016 01
PP			výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu				
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			34 091,11	
10	K	113451240	příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	21,000	38,70	812,70
PP			Příplatek za řezání betonových obrubníků				
VV			" chodníkový obrubník "				
VV			21		21,000		
VV			Součet		21,000		
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	155,000	137,39	21 295,45 CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
VV			" chodníkový obrubník "				
VV			155		155,000		
VV			Součet		155,000		
12	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	156,550	53,87	8 433,35 CS ÚRS 2014 01
PP			obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm				
VV			155*1,01		156,550		
VV			Součet		156,550		

PČ	Typ	Kód	Nápis	MJ	Objem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,550	2 290,07	3 549,61	
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
VV			" chodníkový obrubník "					
VV			155*0,01		1,550			
VV			Součet		1,550			
D	998		Přesun hmot				14 584,86	
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	334,976	43,54	14 584,86	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Regenerace panelového sídliště Přívězdská, Šumperk - 5. etapa, I. část

Objekt: 100 - Komunikace

Souplís: SO 120 - Parkoviště

KSO: CC-CZ: 03.06.2016

Místo: Šumperk

Zadavatel: IČ: 28596854

DIČ: CZ28596854

Uchazeč: IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

Cena bez DPH		547 509,23
DPH základní snížená	Základ daně 547 509,23	Výše daně 114 976,94
	0,00	0,00
Cena s DPH		662 486,17

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, I. část

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 120 - Parkoviště

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Š.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

547 509,23

HSV - Práce a dodávky HSV

547 509,23

1 - Zemní práce

73 589,07

2 - Zakládání

6 255,00

5 - Komunikace

283 369,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 908,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

150 970,04

998 - Přesun hmot

26 417,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 120 - Parkoviště

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

547 509,23

Práce a dodávky HSV

547 509,23

D		HSV	Zemní práce					
D		1	Uložení sypaniny z hornin soudrůžných do násypů zhutněných na 95 % PS					
1	K	171101101		m3	178,800	24,95	4 461,06	

73 589,07

Uložení sypaniny z hornin soudrůžných do násypů zhutněných na 95 % PS

* aktivní zóna pro skladbu parkoviště "

596°0,3

178,800

Součet

178,800

2	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	321,840	214,79	69 128,01	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	-------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

kamenivo těžené stabilizační zemina

* aktivní zóna pro skladbu parkoviště "

596°0,3°1,8

321,840

Součet

321,840

Zakládání

6 255,00

3	K	213141111	zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	70,000	6,77	473,90	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

* pod okapový chodník z kačírku"

70

70,000

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		70,000		
4	M	693110620	m2	80,500	14,51	1 168,06	CS ÚRS 2016 01
Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologie vpichování z polyesterových vláken geotetex M 300 g/m2, šíře 200 cm							
Poznámka k položce: geotetex M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélní/příčné): 3,0/2,5 kN/m, Statické protřetí (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m							
VV			" pod okapový chodník z kačírku"				
VV			70*1,15		80,500		
VV			Součet		80,500		
5	K	215901101	m2	596,000	7,74	4 613,04	CS ÚRS 2014 01
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8							
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8							
VV			" skladba nového parkoviště"				
VV			596,000		596,000		
VV			Součet		596,000		
D 5			Komunikace		283 369,27		
6	K	564851111	m2	596,000	84,85	50 570,60	CS ÚRS 2014 01
Podklad ze štěrku 50 tl 150 mm							
VV			" skladba nového parkoviště"				
VV			596,000		596,000		
VV			Součet		596,000		
7	K	564851114	m2	596,000	93,65	55 815,40	CS ÚRS 2014 01
Podklad ze štěrku 50 tl 180 mm							
PP			Podklad ze štěrku 50 tl 180 mm				
VV			" skladba nového parkoviště"				
VV			596,000		596,000		
VV			Součet		596,000		
8	K	596212213	m2	596,000	140,29	83 612,84	CS ÚRS 2016 01
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2							
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2							
VV			" skladba nového parkoviště"				
VV			596,000		596,000		
VV			Součet		596,000		
VV			596,000		596,000		

PČ	Typ	Kód	MJ	požství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		596,000		
9	M	592451090	m2	607,920	153,59	93 370,43	CS ÚRS 2014 01
PP			dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní				
VV			dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní				
VV			" skladba nového parkoviště "				
VV			596*1,02		607,920		
VV			Součet		607,920		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			6 908,30	
10	K	637121111	m2	70,000	98,69	6 908,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Okapový chodník z kamenníva s udušním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm				
VV			70		70,000		
VV			Součet		70,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání			150 970,04	
11	K	113451240	ks	28,000	38,70	1 083,60	
PP			Příplatek za řezání betonových obrubníků				
VV			" obrubník silniční "				
VV			28		28,000		
VV			Součet		28,000		
12	K	915491211	m	190,000	88,91	16 892,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm				
PP			Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm				
VV			" betonová přídlažba "				
VV			190		190,000		
VV			Součet		190,000		
13	M	592185630	kus	383,800	34,83	13 367,75	CS ÚRS 2016 01
PP			Krajník silniční betonový 50x25x10 cm				
PP			Krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové krajníků silniční 50 x 25 x 10 ABK 50/25/10				
VV			" betonová přídlažba "				
VV			190*2*1,01		383,800		
VV			Součet		383,800		

PČ	Typ	Kód	Js	MJ	Opžství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	315,200	156,741	49 404,45	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
VV			" silniční betonový obrubník"					
VV		245			245,000			
VV			" silniční betonový obrubník snížený"					
VV		36			36,000			
VV			" přechodový silniční betonový obrubník L"					
VV		1			1,000			
VV			" přechodový silniční betonový obrubník P"					
VV		2			2,000			
VV			" silniční obrubník obloukový R2"					
VV		0,78*20			15,600			
VV			" silniční obrubník obloukový R1"					
VV		0,78*20			15,600			
VV		Součet			315,200			
15	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	247,450	62,29	15 413,66	
PP			obrubník betonový silniční 100x15x25 cm					
VV			" silniční obrubník"					
VV		245*1,01			247,450			
VV		Součet			247,450			
16	M	592175080	obrubník R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x151/12x25 cm přírodní	kus	20,200	226,88	4 582,98	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkasířřaxvýška vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 MONO II R2 78 x 15/12 x 25					
VV		20*1,01			20,200			
VV		Součet			20,200			
17	M	592175070	obrubník R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/12 x 25 cm přírodní	kus	20,200	226,88	4 582,98	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkasířřaxvýška vnější poloměr r=100, d. vnějšího oblouku 78 MONO II R1 78 x 15/12 x 25					
VV		20*1,01			20,200			
VV		Součet			20,200			

PČ	Typ	Kód	is	MJ	požství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý, 100x15x15/25 cm	kus	1,010	226,88	229,15	CS ÚRS 2016 01
PP	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý 100 x 15 x 15/25							
VV		1*1,01			1,010			
VV		Součet			1,010			
19	M	592175111	obrubník betonový silniční přechodový pravý 100x15x15/25 cm	kus	2,020	226,88	458,30	
PP	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý 100 x 15 x 15/25							
VV		2*1,01			2,020			
VV		Součet			2,020			
20	M	592175101	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	36,360	65,13	2 368,13	
PP	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15							
VV		36*1,01			36,360			
VV		Součet			36,360			
21	K	916991121	lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,596	2 290,07	42 586,14	
PP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého							
VV		" silniční betonový obrubník "						
VV		245*0,01			2,450			
VV		" silniční betonový obrubník snížený "						
VV		36*0,01			0,360			
VV		" přechodový silniční betonový obrubník L "						
VV		1*0,01			0,010			
VV		" přechodový silniční betonový obrubník P "						
VV		2*0,01			0,020			
VV		" silniční obrubník obloukový R2 "						
VV		0,78*20*0,01			0,156			
VV		" silniční obrubník obloukový R1 "						
VV		0,78*20			15,600			
VV		Součet			18,596			
D	998	Přesun hmot					26 417,55	
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	606,742	43,54	26 417,55	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5.etapa, I. část
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis:

SO 150 - Odpadové hospodařství

KSO: CC-CZ: Šumperk
Místo: Datum: 03.06.2016
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 28596854 DIČ: CZ28596854
Projektant: IČ: 27821251 DIČ: CZ27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

Cena bez DPH		342 620,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	342 620,11	21,00%	71 950,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	414 570,33

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, 1. část

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 150 - Odpadové hospodářství

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

JR STaKR s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Š.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

342 620,11

HSV - Práce a dodávky HSV

342 620,11

1 - Zemní práce

10 499,54

2 - Zakládání

49 414,16

5 - Komunikace

16 174,89

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

266 531,52

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 150 - Odpadové hospodářství

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

JR STaKR s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

342 620,11

Práce a dodávky HSV

342 620,11

D		HSV						
D		1	Zemní práce					
1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	15,120	24,95	377,24	

10 499,54

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS

" aktivní zóna pro skladbu odpadového hospodářství "

(48*0,3)*1,05

15,120

Součet

15,120

2	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	27,216	214,79	5 845,72	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

kamenivo těžené stabilizační zemina

" aktivní zóna pro skladbu odpadového hospodářství "

(48*0,3)*1,05*1,8

27,216

Součet

27,216

3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,259	70,97	4 276,58	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů

" zásyp kolem podzemního kontejneru výkopkem 5m3"

(4*4*0,8)*1,66*2

42,496

-(3,14*1,15*1,15)*1,46*2

-12,126

-(2,3*2,3)*0,2*2

-2,116

PČ	Typ	Kód	is	MJ	Objekt	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV					Mezisoučet	28,254		
WV					" výkop pro osazení podzemního kontejneru 3m3"			
WV					(4*4*0,8)*1,26*3	48,384		
WV					-(3,14*1,15*1,15)*1,06*3	-13,205		
WV					-(2,3*2,3)*0,2*3	-3,174		
WV					Mezisoučet	32,005		
WV					Součet	60,259		
2 Zakládání							49 414,16	
4	K	215901101		m2	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8	76,850	7,74	594,82
PP					Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8			
WV					" odstavné plochy "			
WV					48*1,05	50,400		
WV					" pod kontejnery"			
WV					(2,3*2,3)*5	26,450		
WV					Součet	76,850		
5	K	273311127		m3	Základové desky z betonu prostého C 25/30	5,290	2 612,25	13 818,80
PP					Základové desky z betonu prostého C 25/30			
WV					" základová deska pod podzemní kontejnery"			
WV					(2,3*2,3)*0,2*5	5,290		
WV					Součet	5,290		
6	K	273354111		m2	Bednění základových desek - zřízení	9,200	320,05	2 944,46
PP					Bednění základových konstrukcí desek zřízení			CS ÚRS 2016 01
WV					" základová deska pod podzemní kontejnery"			
WV					(2,3*2,3)*2*0,2*5	9,200		
WV					Součet	9,200		
7	K	273354211		m2	Bednění základových desek - odstranění	9,200	42,76	393,58
PP					Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění			CS ÚRS 2016 01
8	K	279311911		m3	Základové zdi z betonu prostého tř. C 16/20	8,666	2 359,96	20 451,41
PP					bez rozlišení tloušťky zdi			

PČ	Typ	Kód		MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	" boční stěny podzemního kontejneru 5m3"						
			(2*3,14*1,15)*0,25*1,2*2		4,333		
	" boční stěny podzemního kontejneru 3m3"						
			(2*3,14*1,15)*0,25*0,8*3		4,333		
			Součet		8,666		
9	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	34,666	225,74	7 825,50
PP zřízení							
VV	" boční stěny podzemního kontejneru 5m3"						
			(2*3,14*1,15*1,2)*2		17,333		
	" boční stěny podzemního kontejneru 3m3"						
			(2*3,14*1,15*0,8)*3		17,333		
			Součet		34,666		
10	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	34,660	97,68	3 385,59
PP odstranění							
D 5 Komunikace							16 174,89
11	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl.250 mm	m2	50,400	124,13	6 256,15 CS ÚRS 2016 01
PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm							
VV	" odstavné plochy "						
			48*1,05		50,400		
			Součet		50,400		
12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	48,000	120,94	5 805,12
PP Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2							
VV	" odstavné plochy "						
			48		48,000		
			Součet		48,000		
13	M	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	48,960	84,02	4 113,62 CS ÚRS 2016 01
PP Dlažba betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fázetou 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní							

Poznímkka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

PČ	Typ	Kód	Objekt	MJ	požství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
" odstavné plochy "								
VV								
VV			48*1,02			48,960		
VV			Součet			48,960		
							266 531,52	
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
14	K	953791000	Montáž podzemního kontejneru	soubor		5,000	3 566,21	17 831,05
PP			Montáž podzemního kontejneru					
VV			5			5,000		
VV			Součet			5,000		
15	M	965471000	Dodávka podzemního kontejneru SEMI 5 vč. dopravy	ks		2,000	56 777,74	113 555,48
PP			Dodávka podzemního kontejneru SEMI 5 vč. dopravy					
VV			2			2,000		
VV			Součet			2,000		
16	M	165471000	Dodávka podzemního kontejneru SEMI 3 vč. dopravy	ks		3,000	44 209,91	132 629,73
PP			Dodávka podzemního kontejneru SEMI 5 vč. dopravy					
VV			3			3,000		
VV			Součet			3,000		
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t		57,769	43,54	2 515,26
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část
Objekt: 190 - Dopravní značení
Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

KSO: Šumperk
Místo: CC-CZ: 03.06.2016
Datum:
Zadavatel: IČ: 28596854
DIČ: CZ28596854
Uchazeč: IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk
Poznámka:

Cena bez DPH		18 017,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 017,65	21,00%	3 783,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	21 801,36

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, I. část

Objekt:

190 - Dopravní značení

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Uchazeč:

JR STaKR s.r.o.

Datum:

03.06.2016

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Š.

Kód dítu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	18 017,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 507,95
997 - Přesun sutě	16,66
998 - Přesun hmot	493,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

190 - Dopravní značení

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 017,65

Práce a dodávky HSV

18 017,65

Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 507,95

30	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupky v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000	483,75	967,50	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou

29	M	749101770	sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní k zabetonování	kus	2,000	1 741,50	3 483,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Zařízení městského mobiliáře sloupky parkovací, zahrazovací a parkovací automaty pevný 6 x 6 x 80 cm k zabetonování zinkovaný základní

2 2,000

Součet

2,000

1	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	145,13	580,52	
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--

Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

" nové dopravní značky"

" P 4"

1,000

" P 2"

1,000

" IP12+ E13"

2,000

1+1

PČ	Typ	Kód	MJ	požství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		4,000		
2	M	404443065		kus	638,55	2 554,20	
PP			značka svíslá reflexní AL- NK				
VV		" nové dopravní značky"					
VV		" P 4 "					
VV		1			1,000		
VV		" P 2"					
VV		1			1,000		
VV		" IP12+ E13"					
VV		1+1			2,000		
VV			Součet		4,000		
27	K	914111112		kus	338,63	677,26	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup				
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy				
VV		" P4"					
VV		2			2,000		
VV			Součet		2,000		
28	M	404452600		m	33,86	33,86	CS ÚRS 2016 01
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
3	K	914511112		kus	628,88	1 257,76	
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou				
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou				
VV		" nové dopravní značky"					
VV		" P 2"					
VV		1			1,000		
VV		" IP12+ E13"					
VV		1			1,000		
VV			Součet		2,000		
4	M	404452300		kus	440,21	880,42	
PP			sloupek Zn 70 - 350				

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	404452410	kus	2,000	541,80	1 083,60	
PP patka hliníková HP 70							
6	M	404452540	kus	2,000	12,58	25,16	
PP víčko plastové na sloupek 70							
7	M	404452570	kus	4,000	53,21	212,84	
PP upínací svorka na sloupek US 70							
VV		2*2		4,000			
VV		Součet		4,000			
8	K	914511116	kus	1,000	628,88	628,88	
PP Přemístění původního sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou, vč. dopravní značky							
PP Přemístění původního sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou							
VV		" přemístění původních značek"					
VV		" IP12+ E13 "					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
11	K	915111111	m	180,000	14,51	2 611,80	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé							
VV		" V10b"					
VV		180		180,000			
VV		Součet		180,000			
14	K	915131111	m2	15,000	116,10	1 741,50	CS ÚRS 2014 01
PP Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly							
VV		" V10f"					
VV		5*3		15,000			
VV		Součet		15,000			
16	K	915611111	m	180,000	0,97	174,60	CS ÚRS 2014 01
PP Předznačení vodorovného liniového značení							
VV		" V10b"					
VV		180		180,000			
VV		Součet		180,000			

PČ	Typ	Kód	is	MJ	požství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	15,000	0,97	14,55	CS ÚRS 2014 01
PP			Předznačení vodorovného plošného značení					
W			" V10"		15,000			
W			5*3		15,000			
W			Součet					
26	K	966006132	Odstraňování značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	290,25	580,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstraňování dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou					
W			" IP 10a"		1,000			
W			1		1,000			
W			" P4"		1,000			
W			1		2,000			
W			Součet					
D	997		Přesun sutě				16,66	
21	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,164	24,19	3,97	
PP			Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km					
22	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	0,164	4,84	0,79	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí					
23	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,164	24,19	3,97	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
24	K	99721856	Poplatek za uložení směšného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,164	48,38	7,93	
PP			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)					
D	998		Přesun hmot				493,04	
25	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	0,637	774,00	493,04	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, I. část
Objekt: 190 - Dopravní značení
Soupis:

SO 192 - Dočasné dopravní značení (DIO)

KSO: Šumperk
Místo: CC-CZ: 03.06.2016
Zadavatel: Datum: 03.06.2016
IČ: IČ: 28596854
DIČ: DIČ: CZ28596854
Uchazeč: IČ: 27821251
JR STaKR s.r.o. DIČ: CZ27821251
Projektant: IČ: 27821251
CeKr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk DIČ: CZ27821251
Poznámka:

Cena bez DPH		23 026,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 026,64	21,00%	4 835,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	27 862,23

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

190 - Dopravní značení

Soupis:

SO 192 - Dočasně dopravní značení (DIO)

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Datum:

03.06.2016

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Š

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

23 026,64

23 026,64

23 026,64

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

190 - Dopravní značení

Soupis:

SO 192 - Dočasně dopravní značení (DIO)

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

JR STaKR s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 026,64

Práce a dodávky HSV

23 026,64

Ostatní konstrukce a práce-bourání

23 026,64

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
1	K	91391170	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 8 týdnů	kus	28,000	822,38	23 026,64	

Montáž a demontáž dočasného dopravního značení

" A15+B20a-30"

2

2,000

" B1+E13+ příčná uzávěra + výstražné světlo typu 1 (3ks) + 1 zdroj"

1

1,000

" Z4a+ výstražná světla typu 1 (3ks)+ zdroj"

3

3,000

" Z4a"

20

20,000

" Z4b"

2

2,000

Součet

28,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část
Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty
Soupis:

SO 401 - Rozvody VO

KSO: CC-CZ: 03.06.2016
Místo: Datum: 03.06.2016
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 28596854 DIČ: CZ28596854
Projektant: IČ: 27821251 DIČ: CZ27821251
Poznámka: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Cena bez DPH		372 918,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	372 918,25	21,00%	78 312,83
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	451 231,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO 401 - Rozvody VO

Místo:

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Š

Uchazeč:

JR STaKR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

372 918,25

D1 - Silnoprúd - montáž

42 098,47

D2 - Silnoprúd - materiál nosný

150 821,64

D3 - Zemní práce pro montážní práce

179 998,14

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO 401 - Rozvody VO

Místo:

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

JR STaKR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

372 918,25

D1 Silnoproud - montáž

42 098,47

0	K	210 01-0135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně	m	32,000	35,51	1 136,32	
---	---	-------------	---	---	--------	-------	----------	--

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně

16'2

32,000

Součet

32,000

0	K	210 01-0138	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO	m	10,700	39,57	423,40	
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------	--

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO

0	K	210 02-0951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	8,000	19,35	154,80	
---	---	-------------	---	-----	-------	-------	--------	--

Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4

0	K	210 02-1014	Zhotovení otvorů v plechu nebo plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm	kus	16,000	58,05	928,80	
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------	--

Zhotovení otvorů v plechu nebo plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm

0	K	210 04-0741	Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	1,000	13,55	13,55	
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------	--

Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi

0	K	210 04-0751	Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	1,000	35,80	35,80	
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------	--

Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi

0	K	210 04-0761	Náter základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	1,000	17,42	17,42	
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------	--

Náter základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi

PČ	Typ	Kód	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	210 04-0771	m2	1,000	34,83	34,83
Náter vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi						
PP						
Náter vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi						
0	K	210 05-0441	soub	1,000	32,90	32,90
Zajistění šroubu barvou						
PP						
Zajistění šroubu barvou						
0	K	210 10-0001	kus	24,000	12,58	301,92
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2						
PP						
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2						
VV						
8*3						
24,000						
VV						
Součet						
24,000						
0	K	210 10-0151	kus	16,000	116,49	1 863,84
Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2						
PP						
Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2						
VV						
1+4*2+1+1*2+1+1						
16,000						
VV						
Součet						
16,000						
0	K	210 12-0101	kus	8,000	3,58	28,64
Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem						
PP						
Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem						
0	K	210 20-2013	kus	8,000	251,55	2 012,40
Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník						
PP						
Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník						
0	K	210 20-4002	kus	1,000	350,24	350,24
Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových						
PP						
Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových						
0	K	210 20-4011	kus	7,000	677,25	4 740,75
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m						
PP						
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m						
0	K	210 20-4103	kus	7,000	290,25	2 031,75
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg						
PP						
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg						
0	K	210 20-4201	kus	8,000	316,37	2 530,96
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh						
PP						
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh						
0	K	210 22-0002	m	4,800	42,47	203,86
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm						
PP						
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm						
VV						
8*0,6						
4,800						
VV						
Součet						
4,800						

PČ	Typ	Kód	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	210 22-0020	m	187,200	18,19	3 405,17
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě						
PP						
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě						
VV						
(19+89+66)*1,05+(5+4)*0,5						
187,200						
VV						
Součet						
187,200						
0	K	210 22-0022	m	14,700	29,22	429,53
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě						
PP						
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě						
VV						
1*1,4*7*1,9						
14,700						
VV						
Součet						
14,700						
0	K	210 22-0301	kus	16,000	55,15	882,40
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby						
PP						
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby						
VV						
2*8						
16,000						
VV						
Součet						
16,000						
0	K	210 22-0302	kus	26,000	60,95	1 584,70
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby						
PP						
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby						
VV						
2*9+8						
26,000						
VV						
Součet						
26,000						
0	K	210 28-0001	kus	1,000	4 257,00	4 257,00
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč						
PP						
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč						
0	K	210 29-2011	kus	2,000	90,75	181,50
Změření zemního odporu zkoušební svorky						
PP						
Změření zemního odporu zkoušební svorky						
0	K	210 29-2012	kus	8,000	37,06	296,48
Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření						
PP						
Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření						
0	K	210 29-2021	kus	4,000	85,33	341,32
Sřazování žil kabelů a vedení do 4 žil						
PP						
Sřazování žil kabelů a vedení do 4 žil						
0	K	210 29-2022	kus	3,000	41,99	125,97
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušení a s opětovným zapnutím						
PP						
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušení a s opětovným zapnutím						
0	K	210 81-0014	m	222,050	15,19	3 372,94
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYL, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně						

PČ	Typ	Kód	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYF, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně					
0	K	210 81-0045	m	86,000	10,45	898,70
PP	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYF, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně					
0	K	210 95-0101	kus	8,000	5,03	40,24
PP	Další štiček označovací na kabel					
0	K	210 95-0201	m	86,000	5,03	432,58
PP	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvármicových tras a kolektorů					
0	K	210 95-0202	m	222,050	16,64	3 694,91
PP	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvármicových tras a kolektorů					
0	K	250 06-0012	kus	40,000	13,55	542,00
PP	Přismalářské práce číslice a písmena výšky do 100 mm					
VV	8*5					
VV	Součet					
0	K	210100001D	kus	12,000	6,29	75,48
PP	Odpojení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²					
VV	4*3					
VV	Součet					
0	K	210100003D	kus	32,000	9,68	309,76
PP	Demontáž vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně odpojení průřezu žíly do 16 mm ²					
VV	4*4 ²					
VV	Součet					
0	K	21020-2011D	kus	4,000	125,78	503,12
PP	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník					
0	K	21020-011D	kus	4,000	338,63	1 354,52
PP	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
0	K	21020-0201D	kus	4,000	164,48	657,92
PP	Demontáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
0	K	210200002D	kus	3,000	145,13	435,39
PP	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg					

PČ	Typ	Kód	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	210810014D	m	16,000	7,74	123,84
PP Demontáž kabelu AYKY4x16						
VV 2*2*4 16,000						
VV Součet 16,000						
0	K	210810045D	m	42,000	5,81	244,02
PP Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, NYM, NY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně						
VV 3*12+6 42,000						
VV Součet 42,000						
0	K	999 99-9914	%	0,016	41 030,71	656,49
PP Zednické výpomoci 1,6%						
0	K	999 99-9915	%	0,010	41 030,71	410,31
PP Podíl příduž. výkonů - kabelová vedení 1%						
150 821,64						
D D2 Silnoproud - materiál nosný						
0	K	15 615 235	kg	12,090	25,16	304,18
PP Drát pozink. měkký 11343 D10,0mm						
0	K	24 621 724	l	1,000	193,50	193,50
PP Email prům rschnoucí šedý						
0	K	24 621 725	l	1,000	193,50	193,50
PP Email prům rschnoucí zelený						
0	K	24 621 727	l	1,000	193,50	193,50
PP Email prům rschnoucí žlutý						
0	K	24 642 030	kg	1,000	66,76	66,76
PP Ředidlo olejo-syntetické S6006						
0	K	28 611 120	kus	0,160	2 225,25	356,04
PP Trubka PVC kanál hrd 160x3,6x5000 do základ. VO						
0	K	28 611 121	kus	0,480	2 225,25	1 068,12
PP Trubka PVC kanál hrd 200x4,5x5000 do základ. VO						
0	K	28 611 124	kus	1,500	2 322,00	3 483,00
PP Trubka PVC kanál hrd 250x6,1x5000 do základ. VO						

PČ	Typ	Kód		MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Trubka PVC kanál hrd 250x6, 1x5000 do základu. VO				
0	K	34 111 030	Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5	m	86,000	10,45	898,70
PP			Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5				
0	K	34 111 080	Kabel Cu jádro CYKY 4 x 16	m	222,050	135,45	30 076,67
PP			Kabel Cu jádro CYKY 4 x 16				
0	K	34 523 415	Vložka poj E14 6A normální	kus	8,000	10,64	85,12
PP			Vložka poj E14 6A normální				
0	K	35 441 120	Pásek uzemňovací 30x4 mm	kg	177,840	25,16	4 474,45
PP			Pásek uzemňovací 30x4 mm				
VV			$((19+89+66)*1,05+((5+4)*0,5))*0,95$		177,840		
VV			Součet		177,840		
0	K	35 441 895	Svorka přípoj SP1 FeZn	kus	8,000	21,09	168,72
PP			Svorka přípoj SP1 FeZn				
0	K	35 441 986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn	kus	18,000	9,58	172,44
PP			Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn				
0	K	35 441 996	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn	kus	16,000	13,74	219,84
PP			Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn				
0	K	73 534 530	Tabulka bezp tisk 2bar A5	kus	8,000	14,51	116,08
PP			Tabulka bezp tisk 2bar A5				
0	K	3415879666,00000	Folie výstražná s 33 červená	m	185,850	1,94	360,55
PP			Folie výstražná s 33 červená				
0	K	354x00001	Ochranná suspenze asfaltová	kg	3,400	53,21	180,91
PP			Ochranná suspenze asfaltová				
0	K	354x00008	Smršťovací a rozdělovací hlava 4x4-35mm2 1kV	kus	16,000	106,43	1 702,88
PP			Smršťovací a rozdělovací hlava 4x4-35mm2 1kV				
VV			1+4*2+1+1+2*2+1		16,000		
VV			Součet		16,000		
0	K	354x00009	Chráníčka HDPE 63	m	222,050	19,35	4 296,67
PP			Chráníčka HDPE 63				

PČ	Typ	Kód	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	354x00010	ks	5,000	75,66	378,30
PP SPOJKA NASUVNA na HDPE 63						
0	K	354x00014	ks	1,000	175,31	175,31
PP Výbojka sodíková vysokotlaká 50W-3200 lm						
0	K	354x00015	kus	1,000	2 225,25	2 225,25
PP Svítidlo sliníčnì cloněné na sloup pr.60mm, SON-T 50W, IP 65						
0	K	354x00016	kus	5,000	2 505,83	12 529,15
PP Svítidlo sliníčnì cloněné na výložník pr.60mm, SON-T 70W, IP 65						
0	K	354x00017	kus	5,000	222,53	1 112,65
PP Výbojka sodíková vysokotlaká 70W-5600 lm						
0	K	354x00018	kus	2,000	5 998,50	11 997,00
PP Svítidlo přechodové 100W SON asymetrická charakteristika						
0	K	354x00021	kus	2,000	639,52	1 279,04
PP Výbojka sodíková SON-T 100W, 9800 lm						
0	K	354x00098	kus	2,000	4 934,25	9 868,50
PP Stožár přechodový 6-133/89/76 oboustranný zinek						
0	K	354x00099	kus	1,000	3 101,81	3 101,81
PP Stožár 6-114/76/60 oboustranný zinek						
0	K	354x00100	kus	5,000	6 322,61	31 613,05
PP Stožár sliníčnì 8/159/108/89 oboustranný zinek						
0	K	354x00101	kus	5,000	1 368,05	6 840,25
PP Výložník obloukový 1-2000 pozínek						
0	K	354x00102	kus	2,000	1 165,84	2 331,68
PP Výložník přechodový 1500 mm						
0	K	354x00103	kus	8,000	503,10	4 024,80
PP Svorkovnice stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP54						
0	K	354x00105	kus	16,000	97,72	1 563,52
PP Smršťitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr						
VV						16,000
						8*2

PČ	Typ	Kód	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			
			16,000			
0	K	35400106	kus	2,000	327,98	655,96
PP			Pasivní radiofrekvenční označik do výkopu			
0	K	999 99-9910	%	0,030	138 306,06	4 149,18
PP			Přídržka na podružný materiál 3%			
0	K	999 99-9911	%	0,050	40 049,64	2 002,48
PP			Prořez materiálu 5%			
0	K	999 99-9912	%	0,036	138 306,06	4 979,02
PP			Dopravné 3,6%			
0	K	999 99-9913	%	0,010	138 306,06	1 383,06
PP			Přesun hmot 1%			
			179 998,14			
D D3			Zemní práce pro montážní práce			
0	K	460 01-0024	km	0,170	789,48	134,21
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru			
0	K	460 03-0007	m3	18,260	210,53	3 844,26
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru			
0	K	460 03-0011	m2	91,300	28,06	2 561,86
PP			Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky			
0	K	460 03-0039	m2	4,080	29,03	118,44
PP			Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité			
0	K	460 03-0143	m2	37,500	48,38	1 814,25
PP			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kamenná těženého tloušťky do 30 cm			
0	K	460 03-0173	m2	13,300	67,73	900,81
PP			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kamenná těženého tloušťky do 30 cm			
0	K	460 03-0193	m	54,200	77,40	4 195,08
PP			Řezání podkladu nebo krytu živčického tloušťky do 15 cm			
0	K	460 05-0813	m3	41,790	174,15	7 277,73
VV			Součet			
			54,200			
			2*6*0,5+2*14*14*0,8			
			Hloubení nezapážených lam pro stožáry strojň v hromně tř 3			

PČ	Typ	Kód	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Hloubení nezapažených jam pro stožary strojně v hornině tř 3					
0	K	460 08-0012	m3	2 840	2 467,13	7 006,65
Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění						
PP	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění					
0	K	460 08-0013	m3	8,070	2 854,13	23 032,83
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění						
PP	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění					
0	K	460 08-0112	m3	2,400	870,75	2 089,80
Bourání základů betonového se záhozem jámy sypaninou						
PP	Bourání základů betonového se záhozem jámy sypaninou					
0	K	460 08-0201	m2	41,040	43,54	1 786,88
Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí						
PP	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí					
0	K	460 08-0202	m2	7,800	48,38	377,36
Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí						
PP	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí					
0	K	460 08-0301	m2	41,040	29,03	1 191,39
Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí						
PP	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí					
0	K	460 12-0019	m3	58,770	47,41	2 786,29
Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4						
PP	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4					
0	K	460 12-0082	m3	58,770	24,19	1 421,65
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4						
PP	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4					
0	K	460 20-0843	m	100,000	435,38	43 538,00
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3						
PP	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
0	K	460 20-0883	m	14,000	483,75	6 772,50
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3						
PP	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3					
0	K	460 20-2163	m	54,000	119,00	6 426,00
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3						
PP	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
0	K	460 20-2303	m	6,000	183,83	1 102,98
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3						
PP	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3					
0	K	460 23-0414	m3	10,750	193,50	2 080,13
Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4						
PP	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4					
0	K	460 30-0002	m3	113,480	58,05	6 587,51
Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu						
PP	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu					

PČ	Typ	Kód	s	MJ	Objekt	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	460 42-1101		m	Lože kabelů z písku nebo šetrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	174,000	8 585,16	
PP					Lože kabelů z písku nebo šetrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm			
VV					40*14+6*77*23*14	174,000		
VV					Součet	174,000		
0	K	460 47-0001		m	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	9,000	48,38	435,42
PP					Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem			
0	K	460 47-0011		m	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	10,000	91,91	919,10
PP					Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení			
0	K	460 47-0012		m	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	55,000	15,48	851,40
PP					Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu			
VV					10*45	55,000		
VV					Součet	55,000		
0	K	460 49-0013		m	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	185,850	6,29	1 169,00
PP					Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm			
0	K	460 51-0064		m	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	162,750	17,42	2 835,11
PP					Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm			
0	K	460 51-0074		m	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	27,300	53,21	1 452,63
PP					Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm			
VV					(6*4+4*6*6)*1,05	27,300		
VV					Součet	27,300		
0	K	460 60-0022		m3	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 500 m	58,700	50,31	2 953,20
PP					Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 500 m			
0	K	460 60-0031		m3	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m	352,620	7,74	2 729,28
PP					Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m			
VV					58,77*6	352,620		
VV					Součet	352,620		
0	K	460 62-0002		m2	Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	81,100	11,61	941,57
PP					Položení dmu včetně zalití vodou na rovině			
0	K	460 62-0007		m2	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	81,100	13,93	1 129,72

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Zatamění včetně zalití vodou na rovině							
0	K	460 62-0032	m3	9,380	82,24	771,41	
PP Vyčištění šterkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu							
PP Vyčištění šterkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu							
0	K	460 65-0045	m2	37,500	137,39	5 152,13	
PP Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm							
PP Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm							
0	K	460 65-0055	m2	14,200	144,16	2 047,07	
PP Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm							
PP Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm							
0	K	460 65-0064	m2	14,200	151,90	2 156,98	
PP Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm							
PP Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm							
0	K	460 65-0072	m2	14,200	493,43	7 006,71	
PP Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do10 cm							
PP Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do10 cm							
0	K	460 65-0162	m2	4,080	93,85	382,91	
PP Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého							
PP Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého							
0	K	460 65-0176	m2	4,080	19,35	78,95	
PP Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb							
PP Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb							
0	K	460 65-0921	m2	4,080	120,94	493,44	
PP Kladení dlažby po překopecích z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého							
PP Kladení dlažby po překopecích z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého							
0	K	460 68-0213	kus	1,000	174,15	174,15	
PP Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm							
PP Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm							
0	K	460 70-0001	kus	2,000	290,25	580,50	
PP Zemní značky včetně hloubení jamy - kabelový označik							
PP Zemní značky včetně hloubení jamy - kabelový označik							
0	K	21x744444	T	105,790	48,38	5 118,12	
PP Poplatek za uložení na skládce							
PP Poplatek za uložení na skládce							
0	K	21x99993	kus	4,000	193,50	774,00	
PP Zřízení provizorní lávky pro pěši							
PP Zřízení provizorní lávky pro pěši							
0	K	999 99-9914	%	0,016	162 058,66	2 592,94	
PP Zednické výpomoci 1,6%							
PP Zednické výpomoci 1,6%							

PČ	Typ	Kód	Podíl přídrž. výkonů - kabelová vedení 1%	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	999 99-9915		%	0,010	1 620 058,66	1 620,59

Podíl příduř. výkonů - kabelová vedení 1%

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část
Objekt: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace
Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

KSO: Šumperk
Místo: CC-CZ: 03.06.2016
Zadavatel: IČ: 28596854
Uchazeč: DIČ: CZ28596854
Projektant: IČ: 27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH		12 501,12
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	12 501,12	2 625,24
		0,00
Cena s DPH		15 126,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Š.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

12 501,12

12 501,12

12 492,90

8,22

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, I. část

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 501,12

D HSV Práce a dodávky HSV

12 501,12

D 1 Zemní práce

12 492,90

1	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	20,000	24,19	483,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV "dovoz ornice z mezísklady"

200*0,1

20,000

Součet

20,000

2	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	20,000	34,21	684,20	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

PP Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění

VV "dovoz ornice z mezísklady na zpětné ohumusování"

(200*0,1)

20,000

Součet

20,000

3	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	200,000	19,46	3 892,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Rozproštění a urovňání ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

8,71

1 742,00

CS ÚRS 2014 01

PP Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

VV "plochy pro ozelenění "

PČ	Typ	Kód		MJ	žství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			200			200,000		
VV			Součet			200,000		
5	M	005724800	osivo směs Jetelotravní	kg		10,000	140,29	1 402,90 CS ÚRS 2014 01
PP			osivo směs Jetelotravní					
VV			" plochy pro ozelenění "					
VV			2000,05			10,000		
VV			Součet			10,000		
6	K	182201101	Svahování násypů	m2		200,000	21,44	4 288,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemísťním výkopku při svahování násypů v jakémoliv hornině					
VV			200			200,000		
VV			Součet			200,000		
D	998		Přesun hmot					8,22
7	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajijnářské úpravy do100 m	t		0,010	822,38	8,22 CS ÚRS 2016 01
PP			Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajijnářské úpravy bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5.etapa, I. část
Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

JR STaKR s.r.o.

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

03.06.2016

28596854

CZ28596854

27821251

CZ27821251

Cena bez DPH		61 436,25	
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně
	snížená	61 436,25	21,00%
		0,00	15,00%
Cena s DPH		V	CZK
		74 337,86	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Uchazeč:

JR STaKR s.r.o.

Datum:

03.06.2016

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Nazalova 57/2, Š.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

61 436,25

001 - Ostatní

61 436,25

61 436,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JR StaKR s.r.o.

Projektant: CeKr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 436,25

D OST Ostatní

61 436,25

D 001 Ostatní

61 436,25

12	K	111500000.1	Provedení dokumentace zhotovitele	soubor	1,000	1 935,00	1 935,00	
----	---	-------------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

PP Provedení realizací PD

VV 1 1,000

13	K	211500000.1	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	7 256,25	7 256,25	
----	---	-------------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

PP Dokumentace skutečného provedení

14 K 221500000.1 Vytyčení stávajících sítí

4 837,50

PP Vytyčení stávajících sítí

VV " vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"

VV 1 1,000

15	K	221600000.1	Vytyčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	9 675,00	9 675,00	
----	---	-------------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP Vytyčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem

VV " vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

VV " včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"

VV 1 1,000

16	K	231600000.1	Geodetické práce	soubor	1,000	4 837,50	4 837,50	
----	---	-------------	------------------	--------	-------	----------	----------	--

PP Geodetické práce

PČ	Typ	Kód	is	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"vytyčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
WV			"vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
WV			1		1,000			
17	K	241700000.1	Pasportizace objektů	soubor	1,000	5 805,00	5 805,00	
PP			Pasportizace objektů					
WV			"pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
WV			"vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
WV			"pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
WV			1		1,000			
18	K	311600000.1	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	14 512,50	14 512,50	
PP			Geodetické zaměření stavby					
19	K	411600000.1	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	7 256,25	7 256,25	
PP			GP oddělování pro všechny SO,					
21	K	711800000.1	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	4 353,75	4 353,75	
PP			Průkazné a kontrolní zkoušky					
WV			"dle ČSN , TP, TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tiskové zkoušky"					
WV			1		1,000			
22	K	821800000.1	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	967,50	967,50	
PP			Fotodokumentace stavby					
WV			"fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
WV			"zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s poplsem činnosti a číslem objektu"					
WV			"provedení v listinné a v digitální podobě"					
WV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, I. část

Objekt:

1020 - VRN

KSO:

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

03.06.2016

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JR STaKR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 772,50

DPH základní
snižena

Základ daně
6 772,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 422,23
0,00

Cena s DPH

V CZK

8 194,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Datum:

03.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

JR STaKR s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Š.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 772,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 772,50

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

6 772,50

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievádzská, Šumperk - 5.etapa, I. část

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

JR STaKR s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 03.06.2016

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 772,50

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

6 772,50

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

6 772,50

1	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	2,000	967,50	1 935,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Zařízení staveniště

2

K 070001000

Provozní vlivy

4 837,50

4 837,50

CS ÚRS 2013 01

PP

Provozní vlivy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram prací "Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa"

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden
Příprava území - kácení												
Odstranění chodníků												
Frézování												
Výkopy												
VO												
Podkladní šterky												
Obruby												
Živice												
Dlažba												
Dopravní značení												
Terenní úpravy												

* harmonogram je platný za předpokladu příznivých geologických a klimatických podmínek.

Předpokládaný termín zahájení prací 22. 8. 2016

Předpokládaný termín dokončení prací 14. 11. 2016