

Položkový rozpočet

S:	067	Stavební úpravy byt. objektu 1375
O:	01	ulice Navrátilova čp. 1375, Slaný
R:	03	Zateplení objektu - nezpůsobilé položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	cenová úroveň
Díl:	1	Zemní práce				31 411,40	
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 nová dlažba chodníků : (11,0+10,5)*1,25*0,3+5,55*2,9*0,3 schod a podesta vstup : 3,3*3,4*0,2	m3	15,13500	632,50	9 572,89	
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 12,891*0,3 2,244*0,3	m3	4,54050	57,50	261,08	
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3 pro základy : (2*1,0+2*5,6+2*1,0)*0,4*0,5 pro základy : (2*1,0)*0,4*0,5+2,5*0,4*0,3	m3	3,74000	632,50	2 365,55	
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 3,04*0,3 0,7*0,3	m3	1,12200	57,50	64,52	
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m pro zásypy : 3,36*2	m3	6,72000	115,00	772,80	
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 12,891+3,04-3,36	m3	12,57100	144,90	1 821,54	
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 12,571*5	m3	62,85500	14,49	910,77	
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro zásypy : 3,36	m3	3,36000	57,50	193,20	
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,57100	20,70	260,22	
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp nové chodníky : 1,2 zásyp ubour komínu : 1,8*1,6*0,75	m3	3,36000	230,00	772,80	
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,57100	393,30	4 944,17	
12	180402111	Založení trávníku v rovině zatravnění : (23,5+22,0+23,5+4,5)*2,5	m2	183,75000	28,75	5 282,81	
13	185803111	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	183,75000	17,25	3 169,69	
14	185804312	Zalítí rostlin vodou v ploše nad 20 m2	m3	3,03188	103,50	313,80	
15	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž travní semeno : 183,75*0,035*1,06	kg	6,81713	103,50	705,57	

S:	067	Stavební úpravy byt. objektu 1375
O:	01	ulice Navrátilova čp. 1375, Slaný
R:	03	Zateplení objektu - nezpůsobilé položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	cenová úroveň
Díl:	1	Zemní práce				31 411,40	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				30 696,69	
16	271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného pro základy : (2*1,0+2*5,6+2*1,0)*0,4*0,1 pro základy : (2*1,0)*0,4*0,1+2,5*0,4*0,1	m3	0,78800 0,60800 0,18000	805,00	634,34	
17	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 zabet ubour komínu : 1,6*1,8*0,25	m3	0,72000 0,72000	4 025,00	2 898,00	
18	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 základy : (2*1,0+2*5,6+2*1,0)*0,35*0,6+2*1,5*0,35*0,45 základy : (2*1,0)*0,35*0,6+2,5*0,35*0,6	m3	4,60950 3,66450 0,94500	3 335,00	15 372,68	
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení, v horní části základy : (2*1,0+2*5,6+2*1,0)*2*0,3+2*1,5*2*0,3 základy : (2*1,0)*2*0,3+2,5*2*0,5	m2	14,62000 10,92000 3,70000	563,50	8 238,37	
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	14,62000	103,50	1 513,17	
21	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505, přiztužení 3,664*0,012 0,945*0,012	t	0,05530 0,04400 0,01130	34 155,00	1 888,77	
22	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m na zabet komín : 2,3*2,1	m2	4,83000 4,83000	11,50	55,55	
23	69366202R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES 4,83*1,15	m2	5,55450 5,55450	17,25	95,82	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				31 018,38	
24	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 12,16*10*0,0009*1,1 1,6*10*0,0009*1,1	t	0,13620 0,12040 0,01580	25 875,00	3 524,18	
25	345232121RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm, včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20 zídky : (2*1,0+2*5,6+2*1,0) zídky : (2*1,0)	m	17,20000 15,20000 2,00000	415,96	7 154,43	
26	348922211R00	Zdivo plot.tl.200mm z tvar.hladkých přírod. 400x200x200 mm, výplň bet. C 16/20 zídky : (2*1,0+2*5,6+2*1,0)*0,8 zídky : (2*1,0)*0,8	m2	13,76000 12,16000 1,60000	1 478,18	20 339,77	

S:	067	Stavební úpravy byt. objektu 1375
O:	01	ulice Navrátilova čp. 1375, Slaný
R:	03	Zateplení objektu - nezpůsobilé položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	cenová úroveň
Díl:	1	Zemní práce				31 411,40	
Díl:	5	Komunikace				31 380,88	
27	56421111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	38,37500	40,25	1 544,59	
28	56422111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm pod obrub příst chod : (10,0+1,0+10,0+9,5+1,0+9,5+2,0)*0,35	m2	15,05000 15,05000	64,40	969,22	
29	56485111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm přístup chodníky : (10,0+3,5+10,5)*1,0+(5,75)*2,5	m2	38,37500 38,37500	120,75	4 633,78	
30	59681111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	38,37500	230,00	8 826,25	
31	28697933	Geotextilie proti prorůstání plevele 38,375*1,1 okap. chodník a vstupní podesta: '34,875*1,1	m2	80,57500 42,21250 38,36250	17,25	1 389,92	
32	59245601R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá 38,375*1,04 okap. chodník a vstupní podesta: '34,875*1,04	m2	76,18000 39,91000 36,27000	184,00	14 017,12	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				21 183,17	
33	91656111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou příst chodník : (10,0*2+1,0+9,5*2+1,0+1,75)	m	42,75000 42,75000	115,00	4 916,25	
34	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 pod obrub příst chodník : (10,0*2+1,0+9,5*2+1,0+1,75)*0,3*0,2	m3	2,56500 2,56500	3 335,00	8 554,28	
35	349121000	Montáž prefa prvků drobné architektury - schod. stupně před vstupem : 2*1,0+2*1,0	m	4,00000 4,00000	172,50	690,00	
36	59217512R	Obrubník přírodní 50x5x20 cm 42,75*2+4	kus	89,50000 89,50000	21,29	1 905,14	
37	59373756	Betonový schod. stupeň 100x35x15 cm povrch metropol, barva přírodní	kus	5,00000	1 023,50	5 117,50	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				29 011,05	
38	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic nebo cihel na sucho stáv dlažba chodníků : (10,0+10,0+5,0)*1,55+5,5*2,5	m2	52,50000 52,50000	34,50	1 811,25	
39	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC komín sever fasáda : 1,8*1,5*14,6	m3	39,42000 39,42000	690,00	27 199,80	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 216,27	
40	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	71,44580	115,00	8 216,27	

S:	067	Stavební úpravy byt. objektu 1375
O:	01	ulice Navrátilova čp. 1375, Slaný
R:	03	Zateplení objektu - nezpůsobilé položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	cenová úroveň
Díl:	1	Zemní práce				31 411,40	
Díl:	765	Krytiny tvrdé				5 934,57	
41	765331221	Doplnění tvrdé skládané krytiny taškové - plocha po odbouraném komínu , vč. doplnění laťování	m2	2,40000	1 483,50	3 560,40	
42	765 NC01	Doplnění nástřeš. Pz žlabu rš 330 mm vč. háků - vložení mezi 2 stáv. žlaby, na místo ubour. komínu	m	2,00000	977,50	1 955,00	
43	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	7,60000	55,15	419,17	
Díl:	M21	Elektromontáže				2 649,60	
44	M21 NC01	Elektro - hromosvod, uzemnění - nové provedení a pospoj. svislého svodu na místě ubour. komínu, vč. ochranného úhelníku dl. 200 cm	m	14,40000	184,00	2 649,60	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				87 553,79	
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 73,116-65,871	t	7,24500	678,50	4 915,73	
46	979990201R00	Poplatek za skládku suti - nebezpečný odpad, z bourání komínu	t	65,87100	1 023,50	67 418,97	
47	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	73,11600	57,50	4 204,17	
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 73,116*14	t	1 023,62400	8,05	8 240,17	
49	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	73,11600	20,70	1 513,50	
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	73,11582	17,25	1 261,25	