

## Položkový rozpočet

S:	068	Stavební úpravy byt. objektu 1376
O:	01	ulice Navrátilova čp. 1376, Slaný
R:	03	Zateplení objektu - nezpůsobilé položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	celkem
Díl:	1	Zemní práce				33 098,56	
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 nová dlažba chodníků : (11,0+13,5)*1,25*0,3+5,55*2,9*0,3 schod a podesta vstup : 3,3*3,4*0,2	m3	16,26000	632,50	10 284,45	
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 14,016*0,3 2,244*0,3	m3	4,87800	57,50	280,49	
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3 pro základy : (2*1,0+2*5,6+2*1,0)*0,4*0,5 pro základy : (2*1,0)*0,4*0,5+2,5*0,4*0,3	m3	3,74000	632,50	2 365,55	
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 3,04*0,3 0,7*0,3	m3	1,12200	57,50	64,52	
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m pro zásypy : 1,2*2	m3	2,40000	115,00	276,00	
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 14,016+3,04-1,2	m3	15,85600	144,90	2 297,53	
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 15,856*5	m3	79,28000	14,49	1 148,77	
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro zásypy : 1,2	m3	1,20000	57,50	69,00	
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	15,85600	20,70	328,22	
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp nové chodníky : 1,2	m3	1,20000	230,00	276,00	
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15,85600	393,30	6 236,16	
12	180402111	Založení trávníku v rovině zatravnění : (23,5+22,0+23,5+4,5)*2,5	m2	183,75000	28,75	5 282,81	
13	185803111	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	183,75000	17,25	3 169,69	
14	185804312	Zaliti rostlin vodou v ploše nad 20 m2	m3	3,03188	103,50	313,80	
15	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž travní semeno : 183,75*0,035*1,06	kg	6,81713	103,50	705,57	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				27 647,33	

S:	068	Stavební úpravy byt. objektu 1376
O:	01	ulice Navrátilova čp. 1376, Slaný
R:	03	Zateplení objektu - nezpůsobilé položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	celkem
16	271571112R00	Poštář základu ze šterkopísku netříděného pro základy : (2*1,0+2*5,6+2*1,0)*0,4*0,1 pro základy : (2*1,0)*0,4*0,1+2,5*0,4*0,1	m3	0,78800 0,60800 0,18000	805,00	634,34	
17	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 základy : (2*1,0+2*5,6+2*1,0)*0,35*0,6+2*1,5*0,35*0,45 základy : (2*1,0)*0,35*0,6+2,5*0,35*0,6	m3	4,60950 3,66450 0,94500	3 335,00	15 372,68	
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení, v horní části základy : (2*1,0+2*5,6+2*1,0)*2*0,3+2*1,5*2*0,3 základy : (2*1,0)*2*0,3+2,5*2*0,5	m2	14,62000 10,92000 3,70000	563,50	8 238,37	
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	14,62000	103,50	1 513,17	
20	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505, přiztužení 3,664*0,012 0,945*0,012	t	0,05530 0,04400 0,01130	34 155,00	1 888,77	
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>31 018,38</b>	
21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 12,16*10*0,0009*1,1 1,6*10*0,0009*1,1	t	0,13620 0,12040 0,01580	25 875,00	3 524,18	
22	345232121RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm, včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20 zídky : (2*1,0+2*5,6+2*1,0) zídky: (2*1,0)	m	17,20000 15,20000 2,00000	415,96	7 154,43	
23	348922211R00	Zdivo plot.tl.200mm z tvar.hladkých přírod. 400x200x200 mm, výplň bet. C 16/20 zídky : (2*1,0+2*5,6+2*1,0)*0,8 zídky: (2*1,0)*0,8	m2	13,76000 12,16000 1,60000	1 478,18	20 339,77	
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>33 808,48</b>	
24	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	41,62500	40,25	1 675,41	
25	564221111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm pod obrub příst chod : (10,0+1,0+10,0+9,5+1,0+9,5+2,0)*0,35	m2	15,05000 15,05000	64,40	969,22	
26	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm přístup chodníky : (10,0+4,25+13,0)*1,0+5,75*2,5	m2	41,62500 41,62500	120,75	5 026,22	
27	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	41,62500	230,00	9 573,75	
28	28697933	Geotextilie proti prorůstání plevelů 41,625*1,1	m2	86,62500 45,78750	17,25	1 494,28	

S:	068	Stavební úpravy byt. objektu 1376
O:	01	ulice Navrátilova čp. 1376, Slaný
R:	03	Zateplení objektu - nezpůsobilé položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	celkem
29	59245601R	37,125*1,1 Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá 41,625*1,04 37,125*1,04	m2	40,83750 81,90000 43,29000 38,61000	184,00	15 069,60	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				53 662,11	
30	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou příst chodník : (12,75*2+1,0+10,0*2+1,0+1,75) okap chodník : (2,0+1,5+1,9+3,4+2,2+3,0+11,0+5,3+9,85+7,4+5,3+4,7+7,7+5,3)	m	119,80000 49,25000 70,55000	115,00	13 777,00	
31	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 pod obrub příst chodník : (12,75*2+1,0+10,0*2+1,0+1,75)*0,3*0,2 pod obrub okap chodník : (2,0+1,5+1,9+3,4+2,2+3,0+11,0+5,3+9,85+7,4+5,3+4,7+7,7+5,3)*0,3*0,2	m3	7,18800 2,95500 4,23300	3 335,00	23 971,98	
32	349121000	Montáž prefa prvků drobné architektury - schod. stupně před vstupem : 2*1,0+1,0+2,5*2	m	8,00000 8,00000	172,50	1 380,00	
33	59217512R	Obrubník přírodní 50x5x20 cm 120,0*2+10	kus	250,00000 250,00000	21,29	5 321,63	
34	59373756	Betonový schod. stupeň 100x35x15 cm povrch metropol, barva přírodní	kus	9,00000	1 023,50	9 211,50	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 574,93	
35	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic nebo cihel na sucho stáv dlažba chodníků : (10,0+14,0+5,0)*1,1+5,5*2,5	m2	45,65000 45,65000	34,50	1 574,93	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 903,01	
36	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	68,72180	115,00	7 903,01	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 585,89	
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,30000	678,50	4 274,55	
38	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,30000	57,50	362,25	
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6,3*14	t	88,20000 88,20000	8,05	710,01	
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,30000	20,70	130,41	
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,29970	17,25	108,67	