

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
(VÝKAZ VÝMĚR)

Akce	MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM - NOVÉ KAMERY	S 09 160 investiční zdroje	
	Odpisové třídy: I, IV	CZ-CC : 22.24.22	Vypracoval : Zodpovědný projektant:
Místo	viz popis kamerového bodu	(vedení místní NN podz.)	L. Semerád Ing. O. Diviš
Investor	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		Dne: 25.7.2016

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
	REKAPITULACE NÁKLADŮ		(všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS)					
1.	Kamerový bod č. 6 - Vídeňská třída a ulice Průmyslová					109 314,00	10 257,60	119 571,60
2.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					8 250,00	15 859,01	24 109,01
3.	OSTATNÍ NÁKLADY - položky stanoveny z projektové dokumentace						3 000,00	3 000,00

CELKEM bez DPH		146 680,61
vč. DPH	21%	177 483,54

POZN. pro celou stavbu:
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnutno: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !

I. Kamerový bod č. 6 - Vídeňská třída a ulice Průmyslová

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
1.	Napájecí kabel ke kameře (kabel slaněný ohebný CMSM 2x2,5)	m	10,00	22,00	15,90	220,00	159,00	
2.	Venkovní FTP kabel cat 5e	m	10,00	11,00	15,90	110,00	159,00	
3.	Trubka tuhá plastová pr. 25 mm, UV stabilní (oblouky - ohebnou trubkou pr. 25)	m	8,00	26,00	29,20	208,00	233,60	
4.	Krabicková rozvodka IP 54	ks	1,00	59,00	300,00	59,00	300,00	
5.	Jističí a napájecí rozváděč v nové oceloplechové skříni 400x600x250mm, IP 55 - viz výkres č. 2	sada	1,00	16 421,00	3993,00	16 421,00	3 993,00	
6.	Kabel CYKY 3 x 2,5 ve vkladací liště	m	30,00	17,20	12,90	516,00	387,00	
7.	Lišta vkladací 30x20mm	m	30,00	37,00	29,00	1 110,00	870,00	
8.	Trubka pr. 25mm, ohebná	m	5,00	9,00	24,00	45,00	120,00	
9.	IP PTZ kamera dle specifikace v příloze	ks	1,00	85 880,00	2500,00	85 880,00	2 500,00	
10.	Rohový držák kamery s vnitřním závitem 6/4", pozink. úprava	ks	1,00	4 340,00	1200,00	4 340,00	1 200,00	
11.	Vodič pospojování CY 6žž.	m	30,00	13,50	11,20	405,00	336,00	
Kamerový bod č. 6 - ulice Vídeňská třída a ulice Průmyslová CELKEM:						109 314,00	10 257,60	119 571,60

II. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
1.	Výchozí revize KB	h	5,00		320,00		1 600,00	
2.	Zařízení staveniště (z položek I.)	%	2,90				3 467,58	
	(náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj. dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie)							
3.	Ekologická likvidace odpadu	sada	3,00		800,00		2 400,00	
4.	Náklady na zkušební provoz kamerového systému po dobu min. 30 dní (z položek I.)	%	2,00				2 391,43	
5.	Licence	ks	1,00	8250,00		8 250,00	0,00	
6.	Použití vysokozdvizné plošiny	h	6,00		1000,00		6 000,00	
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						8 250,00	15 859,01	24 109,01

V. OSTATNÍ NÁKLADY

1.	Dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém)	h	5,00		600,00		3 000,00	
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM							3 000,00	3 000,00