

Čl. II.
Rozšíření předmětu díla

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.6. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací (rozšíření ploch o stání na popelnice a kontejnery) na základě požadavku objednatele. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v cenové nabídce ze dne 4.8.2017 včetně oceněných položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

Čl. III.
Změna ceny

Celková cena bez DPH

575.905,15 Kč

(slovy: pětsetsedmdesátpěttisícdevětsetpět korun českých, 15 hal) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V I

Za

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10006** **MŠ Štěpničná, Praha 8-zpevněné plochy-vjezd zásobování**

Objekt: **01** **Zpevněné plochy-vpusť**

Rozpočet: **10006** **MŠ Štěpničná, Praha 8-zpevněné plochy-vjezd zásobování-final**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **S com ENERGO s.r.o.**
Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10

IČO: **24761923**

DIČ: **CZ24761923**

Rozpis ceny		Celkem
HSV		[REDACTED]
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	[REDACTED]
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10006	MŠ Štěpničná, Praha 8-zpevněné plochy-vjezd zásobování
O:	01	Zpevněné plochy-vpust'
R:	10006	MŠ Štěpničná, Praha 8-zpevněné plochy-vjezd zásobování-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem
Díl: 11			Přípravné a přidružené práce			
1	000000010v	Ochrana vybavení a konstrukcí - stáv. objekty				
2	000000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení				
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací				
Díl: 5			Komunikace			
4	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění				
5	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm				
6	565171212RT3	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 11 cm, plochy 101-200 m2				
7	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2				
8	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15, stávající kamenné obruby				
9	000000000R01	D+M koncového dorazu brány				
Díl: 96			Bourání konstrukcí			
10	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm				
11	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm				
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný				
Díl: D96			Přesuny suti a vybouraných hmot			
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
15	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot				
16	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
17	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
18	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt				
19	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť				
Díl: VN			Vedlejší náklady			
20	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
21	VRN1	Oborová přírážka				
22	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
23	VRN3	Mimostaveništní doprava				
24	VRN4	Zařízení staveniště				
25	VRN5	Provoz investora				
26	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání