

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Čechova - Kladno

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Kožený s.r.o.

IČ:

25631039

DIČ:

CZ25631039

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

3 283 746,40

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

3 283 746,40

DPH základní

21,00%

ze

3 283 746,40

689 586,74

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 973 333,14

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Kladno

25631039

DIČ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Čechova - Kladno

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 283 746,40	3 973 333,14
SO_1	Komunikace	2 749 860,76	3 327 331,52
SO_2	Dešťová kanalizace	443 036,59	536 074,27
SO_3	VON	90 849,05	109 927,35
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 283 746,40	3 973 333,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Čechova - Kladno

Objekt: SO_1 - Komunikace - SO_1 - Komunikace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Kožený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25631039

DIČ: CZ25631039

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				2 749 860,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 749 860,76
DPH základní	21,00%	ze	2 749 860,76	577 470,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		▼ CZK		3 327 331,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Čechova - Kladno
IČ: 25631039
DIČ: CZ25631039

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Čechova - Kladno

Objekt: SO_1 - Komunikace - SO_1 - Komunikace

Místo:

Datum:

11.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 749 860,76
HSV - Práce a dodávky HSV	2 472 639,15
1 - Zemní práce	862 996,55
2 - Zakládání	100 987,65
5 - Komunikace	684 525,43
997 - Přesun sutě	824 129,52
VP - Vícepráce	277 221,61
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 749 860,76

ROZPOČET

Stavba: Čechova - Kladno

Objekt: SO_1 - Komunikace - SO_1 - Komunikace

Místo: Datum: 11.12.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 749 860,76

HSV - Práce a dodávky HSV

2 472 639,15

1 - Zemní práce

862 996,55

74	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	196,000	105,91	20 758,36
66	K	460080112	Bourání základu betonového	m3	73,650	2 788,43	205 367,87
48	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	491,000	46,32	22 743,12
49	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	491,000	204,96	100 635,36
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,000	101,26	1 012,60
50	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	737,237	97,60	71 954,33
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	583,308	27,34	15 947,64
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	737,240	297,84	219 579,56
52	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	737,237	22,27	16 418,27
53	K	167101102	Naktádání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	737,237	65,93	48 606,04
54	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	737,237	19,62	14 464,59
55	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	831,215	134,95	112 172,46
65	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 041,902	12,80	13 336,35

2 - Zakládání

100 987,65

56	M	693111490	textilní GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	195,660	38,52	7 536,82
64	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	123,480	431,48	53 279,15
57	K	212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	102,000	393,84	40 171,68

5 - Komunikace

684 525,43

47	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	507,000	207,33	105 116,31
42	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	491,000	308,52	151 483,32
46	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	982,000	9,39	9 220,98
15	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	491,000	338,66	166 282,06
44	K	596211120	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	16,000	321,96	5 151,36
45	M	592450010	dlažba zámková lčko 4 20x16,5x4 cm přírodní	m2	16,000	193,37	3 093,92
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového slojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	196,000	227,27	44 544,92
59	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	196,000	161,29	31 612,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	935114122	Stěrbinový odvodňovací betonový žlab TZD-Q IS US	ks	20,000	8 016,68	160 333,60
67	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	10,000	148,76	1 487,60
68	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní sedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	20,000	42,11	842,20
72	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	16,000	116,49	1 863,84
73	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	16,000	218,28	3 492,48

997 - Přesun sutě

824 129,52

69	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	582,055	574,55	334 419,70
70	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	582,055	17,78	10 348,94
71	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	582,055	519,72	302 505,62
61	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	582,055	125,62	73 117,75
62	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	672,572	154,24	103 737,51

VP - Vícepráce, nové položky

277 221,61

87	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 101,804	172,44	189 995,08
88	M	693210310	geomříže tuhé z polyetylénu dvouosé E GRID 2020	m2	550,902	68,25	37 599,06
89	M	693110290	geotextilie PP šíř 250 cm, 15 kN/m	m2	550,902	36,75	20 245,65
80	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	495,812	59,26	29 381,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Čechova - Kladno

Objekt: SO_2 - Dešťová kanal - SO_2 - Dešťová kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Kožený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25631039

DIČ:

CZ25631039

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

443 036,59

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

443 036,59

DPH základní

21,00%

ze

443 036,59

93 037,68

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

536 074,27

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Br:

IČ:

DIČ:

25631039 CZ25631039

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Čechova - Kladno

Objekt: SO_2 - Dešťová kanal - SO_2 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

11.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	443 036,59
HSV - Práce a dodávky HSV	443 036,59
1 - Zemní práce	201 733,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 844,01
4 - Vodorovné konstrukce	7 568,97
5 - Komunikace pozemní	5 681,61
8 - Trubní vedení	157 410,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	808,38
998 - Přesun hmot	67 990,09
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	443 036,59

ROZPOČET

Stavba: Čechova - Kladno

Objekt: SO_2 - Dešťová kanal - SO_2 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 11.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

443 036,59

HSV - Práce a dodávky HSV

443 036,59

1 - Zemní práce

201 733,21

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m ²	m ²	27,000	66,11	1 784,97
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	98,090	424,07	41 597,03
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	65,393	28,83	1 885,28
4	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	14,700	1 100,57	16 178,38
5	K	133201109	Příplatek za leptivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m ³	9,800	137,61	1 348,58
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	241,600	123,43	29 820,69
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	241,600	19,95	4 819,92
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	112,790	84,29	9 507,07
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	112,767	297,90	33 593,25
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	112,790	19,62	2 212,94
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	203,022	134,95	27 397,82
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	66,225	88,63	5 869,52
13	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	24,523	620,52	15 217,01
14	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	49,046	214,10	10 500,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 844,01

15	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	60,400	30,53	1 844,01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

7 568,97

16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m ³	6,342	809,88	5 136,26
17	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m ³	0,882	2 758,17	2 432,71

5 - Komunikace pozemní

5 681,61

18	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m ² plochy do 50 m ²	m ²	27,000	210,43	5 681,61
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

8 - Trubní vedení

157 410,32

19	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	60,400	123,16	7 438,86
20	M	286171250	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 6m, DN 250	kus	10,100	5 924,27	59 835,13
21	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	6 406,24	12 812,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	60,400	24,96	1 507,58
23	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	11 201,10	33 603,30
24	M	592241800	šachta betonová 1000	kus	3,000	9 708,61	29 125,83
25	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 277,13	2 554,26
26	M	592238200	vpust' betonová uliční	kus	2,000	359,95	719,90
27	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 042,71	3 128,13
28	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 068,40	2 136,80
29	K	R01	Napojení dešťové kanalizace do stávající šachty	kpl	1,000	4 548,05	4 548,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

808,38

30	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	27,000	29,94	808,38
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

998 - Přesun hmot

67 990,09

31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	68,082	998,65	67 990,09
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Čechova - Kladno

Objekt: SO_3 - VON - SO_3 - VON

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Kožený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25631039

DIČ: CZ25631039

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				90 849,05
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				90 849,05
DPH základní	21,00%	ze	90 849,05	19 078,30
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		109 927,35

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Petr Kožený s.r.o.
Kladno
25631039
CZ25631039

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Čechova - Kladno

Objekt: SO_3 - VON - SO_3 - VON

Místo:

Datum: 11.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	90 849,05
D1 - Zařízení staveniště	42 264,56
D2 - Projektové práce	33 315,04
D3 - Geodetické práce	15 269,45
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	90 849,05

ROZPOČET

Stavba: Čechova - Kladno

Objekt: SO_3 - VON - SO_3 - VON

Místo:

Datum: 11.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

90 849,05

D1 - Zařízení staveniště

42 264,56

1	M	ZS_01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,000	26 833,11	26 833,11
2	M	ZS_02	Dopravní opatření	kpl	1,000	15 431,45	15 431,45

D2 - Projektové práce

33 315,04

3	M	PP_01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	33 315,04	33 315,04
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

D3 - Geodetické práce

15 269,45

4	M	GP_01	Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,000	15 269,45	15 269,45
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00