

## Oceněný rozpočet - Oprava betonových podlah,světél a el.rozvodů a maleb bud.č.029 kasárna 6.října Liberec

		Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
1	Bourání	Odstranění rozbouraných podlah betonových do tl. 300 mm	m2	368		
2		Odvoz sutí na skládku ,vč.poplatku za skládku	t	243		
3	Podlahy betonové	Zhutnění stávajícího podkladu	m2	368		
4		D+M drcené kamenivo frakce 0-63 ,do tl.100 mm	m3	36,8		
5	Betonová podlaha	D+M beton C 16/20 s příměsí Plastifikátorů tl. 200 mm vč. výztuže (kari síť 10x10x8 mm + trhací lišta) ve dvou vrstvách při spodním i horním povrchu ,izolace (1xgeotextilie + 1x folie hydroizolace)	m2	368		
6		Vytápění - ohřev horkým vzduchem např. plynovými teplomety na PB	kpl	1		
7	Elektroinstalace	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	ks	12		
8		Dodávka svítidlo průmyslové zářivkové 2x36W IP 65	ks	12		
9		D+M rozvody ke světlům v plastové liště, včetně vypínače do průmyslových objektů, napojení do rozvodné skříně	mb	145		
10		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka vč. revizní zprávy	kus	1		
11	Lešení	Lešení vnitřní do výšky 5 m - pojízdná kostka (pro montáž světla)	kpl	1		

## Pozn:

pro pokládku betonu bude potřeba čerpadlo s pumpou  
realizace prací připadá na zimní období nutné s tím počítat  
předání díla proběhne až po definitivním uzrání betonu (cca 30dní)

celkem cena bez DPH	456 376,00
DPH 21 %	95 838,96
<b>celkem cena včetně DPH</b>	<b>552 214,96</b>