

DODATEK č. 1 CES 02 63 1 / 17**SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: **CES/1320/2017**
Číslo smlouvy zhotovitele: **1503.7050912ZHO**

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:

[REDACTED]

odb. referent ORI, SVS a.s.

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem
U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

Bank. spojení: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn:

[REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

Dohodou smluvních stran se předmětná smlouva doplňuje a mění takto:

II. Předmět plnění

Čl. 2 se doplňuje takto:

2. 4 Zástupci smluvních stran se dohodli na doplnění předmětu díla o provedení prací de minimis a nezbytných stavebních prací, jejichž rozsah je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Zdůvodnění změny:

1. Změna řeší skutečně nutný rozsah dojezdových vzdáleností ne mezideponii a trvalou skládku.
 - zasmulvněný rozsah vzdáleností SOD: 1 km mezideponie a 13 km trvalá skládka, určený výkazem výměr objednatele
 - skutečný rozsah vzdáleností: 2,5 km mezideponie a 34 km trvalá skládka

Výše uvedený rozdíl je způsoben následujícími skutečnostmi:

- mezideponie: nejbližší možná deponie – prostor v rámci pozemku v majetku Města Štětí
- trvalá skládka: navýšení dojezdové vzdálenosti z důvodu uzavření mostu přes řeku Labe ve Štětí pro dopravu nad 10 tun

2. Změna řeší skutečnou dimenzi samonosné sanační vložky ze skelných vláken tvrzené UV zářením celk.tl. 8,4mm, celk. délky 103 m

Při zpracování projektové dokumentace byly použity podklady z GIS. Oproti projektové dokumentaci je potrubí v úseku ŠA01 až ŠA04 ve větší dimenzi a z tohoto důvodu bude nutné použít větší rukávec.

- projektová dokumentace uvažuje dimenzi DN 400/600 mm
- skutečná dimenze potrubí je DN 500/750 mm

Po provedeném vytýčení polohy míst přípojek určených k přepojení z rušené stoky na stoku stávající byly zjištěny drobné odchylky v jejich poloze. Z tohoto důvodu bude nezbytné provést zvýšený rozsah zemních prací. V úseku bezvýkopové sanace stoky A (ŠA01 – ŠA04) je větší počet přípojek, než bylo uvedeno v PD a VV. Při rekonstrukci (výměně) spojné šachty ŠA 03 byl zjištěn větší rozsah zaústějícího potrubí do šachty. Bude nezbytné zaústit všechna potrubí. Při rekonstrukci (výměně) spojné šachty ŠA04 došlo v její blízkosti k odhalení vedení podzemní inženýrských sítí (ČEZ – vedení NN a VN; RATE s.r.o. – horkovodní rozvod, sekundární rozvod a sdělovací kabel; O2 kabely). Dále je zjištěn nevyhovující stav napojovaného potrubí do šachty ŠA04, které není předmětem projektu. Z tohoto důvodu bude nezbytné provést z části nové potrubí napojovaných bočních stok a dále bude nezbytný zvýšený rozsah zemních prací. Při rekonstrukci stoky A a řadu v úseku km 0,104 – 0,255 jsou prováděny zemní práce v nestabilním území (tekuté písky). I přes pažení výkopu dochází k narušení stěn výkopu a destrukci přilehlých vrstev pozemní komunikace (betonová konstrukční vrstva vozovky). Bude nezbytné provést odbourání této betonové konstrukce a její znovu provedení z důvodu dodržení nivelety a odtokových poměrů. Z důvodu minimálních spádových poměrů stávající stoky a výrobních tolerancí kameninového potrubí bude pro dodržení požadovaného spádu vhodnější provést stoku C za použití plnostěnného polypropylenového potrubí MASTER. Ve staničení km 0,151 vodovodního řádu (napojení nového vodovodního řádu D 90 na stávající LT 100), dochází ke kolizi s el. vedením provozovatele ČEZ. Kabel vede těsně nad stávajícím vodovodním řádem LT 100. Z tohoto důvodu není možné provést

propojení vodovodního uzlu v km 0,151 dle PD. Uvedená změna spočívá ve vyosení uvedeného uzlu pomocí kolen 90st. Při rekonstrukci stoky C jsou prováděny zemní práce v nestabilním území (tekuté písky). I přes pažení výkopu dochází k narušení stěn výkopu a destrukci přilehlých vrstev pozemní komunikace (betonová vrstva vozovky). Bude nezbytné provést odbourání této betonové konstrukce a její znovu provedení. Na stoce A (úsek ŠA04 – ŠA07) a na stoce B je větší počet přípojek, než bylo uvedeno v PD a VV.

IV. Cena za dílo

Čl. 4.1 se doplňuje takto:

4.1.1 Smluvní cena se podle tohoto dodatku č. 1 zvyšuje o 2 066 199,25 Kč bez DPH:

Rekapitulace:

Cena podle základní SoD	8 899 963,94 Kč bez DPH:
<u>Cena podle dodatku č. 1</u>	<u>+ 2 066 199,25 Kč bez DPH:</u>
CENA CELKEM	10 966 163,19 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 269 057,46 Kč.

XV. Závěrečná ustanovení

Čl. 15.2 se doplňuje takto:

- 15.2.1 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří s dodatkem č. 1 a smlouvu o dílo. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Prováděcí smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel V Teplicích dne 13. 12. 2017   Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost a. s.	Zhotovitel V Chlumci dne 4. 12. 2017  Ing. Roman Hek ředitel závodu Ústí nad Labem EUROVIA CS. a.s. na základě plné moci  
---	---

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2017	
Zhotovitel:		EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 113 19 Praha 1			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 6. 10. 2017	
Název akce: LT 105 033 Štětí, 1.máje, Litoměřická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 6. 10. 2017	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Oceněný výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Změna řeší skutečně nutný rozsah dojezdových vzdáleností ne mezideponii a trvalou skládku. - zasmluvněný rozsah vzdáleností SOD: 1 km mezideponie a 13 km trvalá skládka, určený výkazem výměr objednatele - skutečný rozsah vzdáleností: 2,5 km mezideponie a 34 km trvalá skládka Výše uvedený rozdíl je způsoben následujícími skutečnostmi: - mezideponie: nejbližší možná deponie – prostor v rámci pozemku v majetku Města Štětí - trvalá skládka: navýšení dojezdové vzdálenosti z důvodu uzavření mostu přes řeku Labe ve Štětí pro dopravu nad 10 tun 2) Změna řeší skutečnou dimenzi samonosné sanační vložky ze skelných vláken tvrzené UV zářením celk.tl.8,4mm, celk. délky 103 m					
Při zpracování projektové dokumentace byly použity podklady z GIS. Oproti projektové dokumentaci je potrubí v úseku ŠA01 až ŠA04 ve větší dimenzi a z tohoto důvodu bude nutné použít větší rukávec. - projektová dokumentace uvažuje dimenzi DN 400/600 mm - skutečná dimenze potrubí je DN 500/750 mm					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů příloh změny: 14 listů					
Ocenění změny:					
Celkem 700 200,25 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
9 600 164,19 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 14 listů					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Zbyněk Hořejší

Podpis Datum 04.12.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena v souladu s podmínkami uzavřené Rámcové smlouvy v jednotkových cenách dle uzavřené Smlouvy o dílo.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací
- nedojde ke změně zhotovitele

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

A) Změna řeší skutečně nutný rozsah dojezdových vzdáleností ne mezideponii a trvalou skládku.

Zasmluvněný rozsah vzdáleností SOD: 1 km mezideponie a 13 km trvalá skládka, určený výkazem výměr objednatele.

Skutečný rozsah vzdáleností: 2,5 km mezideponie a 34 km trvalá skládka.

Výše uvedený rozdíl je způsoben následujícími skutečnostmi:

- mezideponie: nejbližší možná deponie – prostor v rámci pozemku v majetku Města Štětí
- trvalá skládka: navýšení dojezdové vzdálenosti z důvodu uzavření mostu přes řeku Labe ve Štětí pro dopravu nad 10 tun

B) Změna řeší skutečnou dimenzi samonosné sanační vložky ze skelných vláken tvrzené UV zářením celk.tl.8,4mm, celk. délky 103 m

Při zpracování projektové dokumentace byly použity podklady z GIS. Oproti projektové dokumentaci je potrubí v úseku ŠA01 až ŠA04 ve větší dimenzi a z tohoto důvodu bude nutné použít větší rukávec.

- projektová dokumentace uvažuje dimenzi DN 400/600 mm
- skutečná dimenze potrubí je DN 500/750 mm

2) NEPOUŽITO**3) NEPOUŽITO****4) NEPOUŽITO****Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Jitka Šaldová Podpis Datum 04.12.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Miroslav Gintner Podpis Datum 04.12.2017

Ing. Daniel Kovařík, MSc Podpis Datum 6.12.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	Podpis	Datum 06-12-2017
_____	Podpis	Datum 6.12.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.