

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek</b>	Objednatel:	Domov pro seniory Světlo	IČ/DIČ:	708 69 812
Druh stavby:	Oprava 64 koupelen - DPS Písek	Projektant:	Ing. Václav Kříž	IČ/DIČ:	12324159
Lokalita:	Karla Čapka 2549/7, Budějovické předměstí, 397 01 Písek	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	77
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	3 060 729,35	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	28 500,00	
	Montáž	1 998 124,62	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	55 000,00	
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	35 000,00	
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
<b>Ostatní materiál</b>		0,00					
<b>Přesun hmot a sutí</b>		269 594,32					
<b>ZRN celkem</b>		5 328 448,28	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	118 500,00	
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00	
					<b>ORN celkem</b>	0,00	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00	

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>					
<b>Základ 15%</b>	<b>5 446 948,28</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>817 042,24</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>5 446 948,28</b>	
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>6 263 990,52</b>	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Cenová soustava RTS

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov pro seniory Světlo
Druh stavby:	Oprava 64 koupelen - DPS Písek	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Václav Kříž
Lokalita:	Karla Čapka 2549/7, Budějovické předměstí, 397 01 Písek	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>01</b>	<b>Typ A - Koupelna s WC</b>				<b>2 952 628,19</b>	<b>2 004 422,08</b>	<b>4 957 050,27</b>		<b>110,7150</b>
1		965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 (1,45*2,3)*62+(0,51*1,99)*62	m2	269,70	335,31	0,00	90 433,11	90 433,11	0,0200	5,3940
2		965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% (1,45*2,3)*62+(0,51*1,99)*62-(0,9*0,9)*62-(2*0,3)*62	m2	182,28	322,61	0,00	58 805,35	58 805,35	0,0018	0,3190
3		781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních (2,3+1,45+0,36+0,51+1,99+1,99-0,9)*2,013*62	m2	961,00	189,98	0,00	182 570,78	182 570,78	0,0680	65,3480
4		965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 (0,9*0,9*0,1)*62+(2*0,3*0,1)*62	m3	8,739	3 034,99	0,00	26 522,78	26 522,78	2,2000	19,2258
5		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídél pl. do 2 m2 1*62	kus	62,00	12,10	0,00	750,20	750,20	0,0000	0,0000
6		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (0,8*1,97)*10	m2	15,76	282,50	481,55	3 970,65	4 452,20	0,0772	1,2162
7		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	91,5030	227,50	0,00	20 816,93	20 816,93	0,0000	0,0000
8		642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 1*10	kus	10,00	1 494,00	7 529,60	7 410,40	14 940,00	0,0659	0,6587
9		783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný (0,11*1,97)*2*62+(0,11*1,97)*2*62+(0,11*0,8)*2*62	m2	64,65	190,32	1 466,26	10 837,93	12 304,19	0,0002	0,0155
10		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. (1,97+0,8+1,97)*2*1	m	94,80	65,20	768,80	5 412,16	6 180,96	0,0024	0,2256
11		632411150RT2	Potěr ze SMS, ruční zpracování (0,9*0,9)*62+(2*0,3)*62	m2	87,42	945,00	57 948,97	24 662,93	82 611,90	0,0950	8,3049
12		784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x (1,45*2,3)*62+(0,51*1,99)*62+(2,3+1,45+0,36+0,51+1,99+1,99)*0,704*62	m2	644,80	18,19	4 656,24	7 072,68	11 728,91	0,0001	0,0645
13		784125712R00	Malba tekutá, bílá,bez penetrace,2x (1,45*2,3)*62+(0,51*1,99)*62+(2,3+1,45+0,36+0,51+1,99+1,99)*0,704*62	m2	644,80	42,01	4 140,99	22 947,06	27 088,05	0,0003	0,1934
14		900 R01	Broušení betonového podkladu 1*62	kpl	62,00	3 200,00	0,00	198 400,00	198 400,00	0,0000	0,0000
15		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	9,4618	261,00	0,00	2 469,53	2 469,53	0,0000	0,0000
16		766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm 1*62	kus	62,00	783,00	7 855,18	40 690,82	48 546,00	0,0016	0,1004
17		61161803	Dveře vnitřní hladké plné CPL 1kř. 80X197 1*62	kus	62,00	3 243,62	201 104,44	0,00	201 104,44	0,0200	1,2400

18	54914630	Dveřní kování 1*62	kus	62,00	606,21	37 585,02	0,00	37 585,02	0,0008	0,0496
19	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 815,3146	1,00	0,00	2 815,31	2 815,31	0,0000	0,0000
20	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr (1,45*2,3)*62+(0,51*1,99)*62+(0,9*2)*2*62+(2,3+1,45+0,36+0,51+1,99+1,99-0,9)*0,26*62	m2	616,90	53,40	14 270,67	18 671,79	32 942,46	0,0002	0,1295
21	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka (1,45*2,3)*62+(0,51*1,99)*62+(0,9*2)*2*62+(2,3+1,45+0,36+0,51+1,99+1,99-0,9)*0,26*62	m2	616,90	484,00	218 420,74	80 158,86	298 579,60	0,0034	2,0975
22	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (2,3+1,45+0,36+0,51+1,99+1,99-0,9)*62	m	477,40	140,50	49 428,14	17 646,56	67 074,70	0,0003	0,1384
23	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna 6*62	kus	372,00	207,49	68 962,29	8 223,99	77 186,28	0,0001	0,0409
24	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	4 596,3297	3,75	0,00	17 236,24	17 236,24	0,0000	0,0000
25	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby (1,45*2,3)*62+(0,51*1,99)*62	m2	269,70	39,21	6 038,04	4 536,90	10 574,94	0,0002	0,0566
26	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm (1,45*2,3)*62+(0,51*1,99)*62	m2	269,70	473,50	32 036,91	95 666,04	127 702,95	0,0039	1,0518
27	771-100VD	Dodávka keramické dlažby 269,7*1,1	m2	296,67	300,00	88 999,50	0,00	88 999,50	0,0000	0,0000
28	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem (2,3+1,45+0,36+0,51+1,99+1,99-0,9)*62	m	477,40	42,50	8 443,55	11 845,95	20 289,50	0,0000	0,0191
29	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	2 324,6223	6,10	0,00	14 180,20	14 180,20	0,0000	0,0000
30	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm vč. materiálů (2,3+1,45+0,36+0,51+1,99+1,99-0,9)*2,013*62	m2	961,00	186,01	65 729,49	113 026,12	178 755,61	0,0000	0,0000
31	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady (2,3+1,45+0,36+0,51+1,99+1,99-0,9)*2,013*62	m2	961,00	34,21	16 427,79	16 448,02	32 875,81	0,0002	0,1538
32	781475115RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm (2,3+1,45+0,36+0,51+1,99+1,99-0,9)*2,013*62	m2	961,00	464,50	89 221,30	357 163,20	446 384,50	0,0049	4,6609
33	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem (2*2)*62	m	248,00	75,00	1 484,71	17 115,29	18 600,00	0,0000	0,0000
34	781-100VD	Dodávka keramického obkladu 961*1,1	m2	1 057,10	300,00	317 130,00	0,00	317 130,00	0,0000	0,0000
35	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	9 297,9881	3,36	0,00	31 241,24	31 241,24	0,0000	0,0000
36	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (1,45*2,3)*62+(0,51*1,99)*62	m2	269,70	88,71	452,01	23 473,07	23 925,09	0,0000	0,0108
37	900 R01	Výměna zařizovacích předmětů - viz. Příloha č. 1	kpl	1,00	2 123 246,00	1 652 046,00	471 200,00	2 123 246,00	0,0000	0,0000
	<b>02</b>	<b>Typ B - Koupelna s odděleným WC</b>				<b>108 101,16</b>	<b>86 725,92</b>	<b>194 827,08</b>		<b>4,5461</b>
38	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 (2,7*1,6)*2+(1,4*1,6)*2	m2	13,12	335,31	0,00	4 399,27	4 399,27	0,0200	0,2624
39	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% (2,7*1,6)*2+(1,4*1,6)*2-(0,9*0,9)*2	m2	11,50	322,61	0,00	3 710,02	3 710,02	0,0018	0,0201
40	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních (2,7+1,6+2,7+1,6-0,8-0,8)*1,97*2+(1,4+1,6+1,4+1,6-0,8)*1,97*2	m2	48,00	189,98	0,00	9 119,04	9 119,04	0,0680	3,2640
41	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 (0,9*0,9*0,1)*2	m3	0,162	3 034,99	0,00	491,67	491,67	2,2000	0,3564
42	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 (1+1)*2	kus	4,00	12,10	0,00	48,40	48,40	0,0000	0,0000
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,9029	227,50	0,00	887,91	887,91	0,0000	0,0000

44		783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný (0,11*1,97)*2*4+(0,11*1,97)*2*4+(0,11*0,8)*2*4	m2	4,17	190,32	94,58	699,06	793,63	0,0002	0,0010
45		632411150RT2	Potěr ze SMS, ruční zpracování (0,9*0,9)*2	m2	1,62	945,00	1 073,87	457,03	1 530,90	0,0950	0,1539
46		784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x (2,7*1,6)*2+(1,4*1,6)*2+(2,7+1,6+2,7+1,6+1,4+1,6+1,4+1,6)*0,8*2	m2	36,48	18,19	263,43	400,14	663,57	0,0001	0,0036
47		784125712R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2x (2,7*1,6)*2+(1,4*1,6)*2+(2,7+1,6+2,7+1,6+1,4+1,6+1,4+1,6)*0,8*2	m2	36,48	42,01	234,28	1 298,25	1 532,52	0,0003	0,0109
48		900 R01	Broušení betonového podkladu 1*2	kpl	2,00	4 350,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,0000	0,0000
49		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,1695	261,00	0,00	44,24	44,24	0,0000	0,0000
50		766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm (1+1)*2	kus	4,00	783,00	506,79	2 625,21	3 132,00	0,0016	0,0065
51		61161803	Dveře vnitřní hladké plné CPL 1kř. 80X197 (1+1)*2	kus	4,00	3 243,62	12 974,48	0,00	12 974,48	0,0200	0,0800
52		54914630	Dveřní kování (1+1)*2	kus	4,00	606,21	2 424,84	0,00	2 424,84	0,0008	0,0032
53		998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	181,6332	1,00	0,00	181,63	181,63	0,0000	0,0000
54		711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr (2,7*1,6)*2+(1,345*2)*2*2+(2,7+1,6+2,7+1,6-0,8-0,8)*0,26*2	m2	23,04	53,40	532,98	697,35	1 230,34	0,0002	0,0048
55		711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka (2,7*1,6)*2+(1,345*2)*2*2+(2,7+1,6+2,7+1,6-0,8-0,8)*0,26*2	m2	23,04	484,00	8 157,58	2 993,78	11 151,36	0,0034	0,0783
56		711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (2,7+1,6+2,7+1,6-0,8-0,8)*2	m	14,00	140,50	1 449,51	517,49	1 967,00	0,0003	0,0041
57		711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna 4*2	kus	8,00	207,49	1 483,06	176,86	1 659,92	0,0001	0,0009
58		998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	154,4024	3,75	0,00	579,01	579,01	0,0000	0,0000
59		771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby (2,7*1,6)*2+(1,4*1,6)*2	m2	13,12	39,21	293,73	220,70	514,44	0,0002	0,0028
60		771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm (2,7*1,6)*2+(1,4*1,6)*2	m2	13,12	473,50	1 558,49	4 653,83	6 212,32	0,0039	0,0512
61		771-100VD	Dodávka keramické dlažby 13,12*1,1	m2	14,43	300,00	4 329,00	0,00	4 329,00	0,0000	0,0000
62		771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem (2,7+1,6+2,7+1,6+1,4+1,6+1,4+1,6)*2-(0,8*3)*2	m	24,40	42,50	431,55	605,45	1 037,00	0,0000	0,0010
63		998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	170,3227	6,10	0,00	1 038,97	1 038,97	0,0000	0,0000
64		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm vč. materiálu (2,7+1,6+2,7+1,6-0,8-0,8)*1,97*2+(1,4+1,6+1,4+1,6-0,8)*1,97*2	m2	48,00	186,01	3 283,05	5 645,43	8 928,48	0,0000	0,0000
65		781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady (2,7+1,6+2,7+1,6-0,8-0,8)*1,97*2+(1,4+1,6+1,4+1,6-0,8)*1,97*2	m2	48,00	34,21	820,53	821,55	1 642,08	0,0002	0,0077
66		781475115RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm (2,7+1,6+2,7+1,6-0,8-0,8)*1,97*2+(1,4+1,6+1,4+1,6-0,8)*1,97*2	m2	48,00	464,50	4 456,42	17 839,58	22 296,00	0,0049	0,2328
67		781-100VD	Dodávka keramického obkladu 48*1,1	m2	52,80	300,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,0000	0,0000
68		998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	456,0048	3,36	0,00	1 532,18	1 532,18	0,0000	0,0000
69		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (2,7*1,6)*2+(1,4*1,6)*2	m2	13,12	88,71	21,99	1 141,89	1 163,88	0,0000	0,0005
70		900 R01	Výměna zařizovacích předmětů - viz. Příloha č. 2	kpl	1,00	63 071,00	47 871,00	15 200,00	63 071,00	0,0000	0,0000

		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>176 570,93</b>	<b>176 570,93</b>		<b>0,0000</b>
71		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	95,4059	227,50	0,00	21 704,84	21 704,84	0,0000	0,0000
72		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	63,6039	485,00	0,00	30 847,89	30 847,89	0,0000	0,0000
73		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	95,4059	25,40	0,00	2 423,31	2 423,31	0,0000	0,0000
74		979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	95,4059	176,50	0,00	16 839,14	16 839,14	0,0000	0,0000
75		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	381,6236	18,10	0,00	6 907,39	6 907,39	0,0000	0,0000
76		979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	74,6075	1 200,00	0,00	89 529,00	89 529,00	0,0000	0,0000
77		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	20,7984	400,00	0,00	8 319,36	8 319,36	0,0000	0,0000
								<b>Celkem:</b>	<b>5 328 448,28</b>		