

<b>CENOVÁ NABÍDKA</b>		
<b>Výběrové řízení č. 117110 "OPRAVY STOŽÁRŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ"</b>		
	<b>Specifikace prací</b>	<b>Cena za jednotku v Kč bez DPH</b>
1	kompletní demontáž patice P 1	
2	odpojení zemnicího bodu	
3	zapojení zemnicího bodu včetně pospojení patice	
4	demontáž stávající výzbroje	
5	montáž nové elektrovýzbroje SV 6/16/4	
6	montáž nové elektrovýzbroje SV 9/35/4	
7	kompletní zapojení výzbroje	
8	demontáž stávajícího svítidla	
9	montáž nového svítidla	
10	zapojení stávajícího svítidla včetně kabelu Cyky J-3x1,5 – 10m	
11	odkopání stožáru 10m-rovnání a přibetonování základu	
12	izolace (asfaltový nátěr) v místě vetknutí (zesílení) stožárů	
13	demontáž a montáž dopravní značky páskou Bandimex 16mm včetně materiálu	
14	zajištění výložníku proti otočení	
15	demontáž výložníku V1	
16	demontáž výložníku V2	
17	očištění a nátěr výložníku V1 barvou Komaprim 3v1 stříbrná	
18	očištění a nátěr výložníku V2 barvou Komaprim 3v1 stříbrná	
19	montáž výložníku	
20	základní a vrchní nátěr stožáru 10m (stříbrný) – nátěrová barva Komaprim 3v1	
21	očištění a 2x nátěr patice barvou Komaprim 3v1	
22	označení patice bleskem-nátěr	
23	demontáž stávajícího betonového kroužku	
24	očištění stožáru ve dřiku a nátěr, nový betonový kroužek-B20	
25	montáž nových chrániček na stávající kabely AYKY 4x35 v místě betonového kroužku	
26	kompletace a nové utěsnění patice včetně šroubů M 10x 60	
27	cena kabelové hlavice GPH SKR 4 55/20 včetně montáže	
28	cena kabelové spojky + montáž na kabel AYKY 4x35	
29	cena kabelové spojky + montáž na kabel AYKY 4x4	
30	cena kabelové spojky + montáž na kabel CYKY 4x16	
31	cena kabelové trhací spojky (typ SLV-SV 16-50)+ montáž	
32	výkop pro základ stožáru roura 30x150cm	
33	výkop pro základ stožáru roura 30x50cm	
34	betonová roura 30/50	
35	betonová roura 30/150	
36	zabetonování sadového stožáru K 6 beton B20	
37	vyrovnání a uložení sadového stožáru S6 do základu	
38	zabetonování stožárů J 12-J8 beton B 20	
39	vyrovnání a uložení stožárů J10-J8 do základu	
40	beton B 20 cena za 1 m <sup>3</sup>	
41	uložení betonové sutě na skládku cena m <sup>3</sup>	
42	demontáž a montáž identifikačního štítku	
43	odkopání stávajícího betonového prefabrikátu včetně vtažení a demontáže stožáru	
44	elektrovýzbroj SV 9.35.4	
45	elektrovýzbroj SV 6.16.4	
46	svítidlo Modus Auris - 70 W + sv.zdroj	
47	svítidlo MC2 - 100 W ploché sklo + sv.zdroj	
48	svítidlo MC2 - 150 W ploché sklo + sv.zdroj	
49	svítidlo Atos 70W vertikální + sv.zdroj	
50	svítidlo MC2 - 250 W + sv.zdroj	
51	svítidlo MC2 zebra - 150W rovné sklo + sv.zdroj E40	
52	svítidlo MC2 zebra – 250W rovné sklo + sv.zdroj E40	
53	svítidlo Safir 2 – 100W+sv.zdroj	
54	svítidlo Stela Square 10 Led	
55	stožár bezpaticový třístupňový na přisvětlení přechodů 6m žár.zinek 133-108-89mm	
56	stožár bezpaticový třístupňový na přisvětlení přechodů 6m žár.zinek 159-133-114mm	
57	stožár sadový bezpaticový třístupňový 5,8m žár.zinek 133-89-60 mm	
58	stožár sadový paticový třístupňový 5,8m žár.zinek 133-89-60 mm	
59	sadový stožár osmihranný 5m žár.zinek 160-60mm	
60	sadový stožár osmihranný 7m žár.zinek 160-60mm	
61	stožár 10m bezpaticový žár.zinek třístupňový žár.zinek 219-159-114mm	
62	stožár 10m bezpaticový žár.zinek třístupňový žár.zinek 159-108-89mm	
63	stožár 12m bezpaticový žár.zinek třístupňový 219-159-114mm	
64	patice laminátová 145/1000 silnostěnná min tloušťka 8.mm	
65	patice laminátová 145/1200 silnostěnná min tloušťka 8.mm	
66	výložník jednoramenný obloukový 2000 mm na průměr 89mm	
67	výložník dvouramenný obloukový V2 2000 mm na průměr 89mm	
68	výložník dvouramenný rovný 1500mm na průměr 114mm	
69	doprava demontovaných dílů a svítidel na stř. VO do areálu TS HK, uveďte cenu za 1 km	
70	výkop 35x80cm třída.3	
71	zához včetně zhutnění zeminy 35x80 cm	
72	bourání živичného povrchu m2	
73	automobil s hydraulickou rukou-cena za 1 hodinu s obsluhou	
74	montážní plošina MP20 cena za 1hod + obsluha	
75	hodinová sazba elektromontér	
76	výchozí revize elektro	
77	DIO+zajištění stavby dle TP 66	
	Celkem	98 020,00 Kč
	Dne :	Podpis zástupce uchazeče: