

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MAGISTRAT

Stavba: Krematorium - Oprava dlažby, vstupních schodišť a květníku

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem-Střekov

CC-CZ:

Datum: 27.12.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Robert Rosenkranc,

IČ:

5870747

DIČ:

CZ7511222939

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	97 929,77
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **97 929,77**

DPH základní	21,00%	ze	97 929,77	20 565,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 118 495,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: MAGISTRAT

Stavba: Krematorium - Oprava dlažby, vstupních schodišť a květníku

Místo: Ústí nad Labem-Střekov

Datum: ###

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Robert Rosenkranc, Mírová 2824/1, 400 11 Ústí nad Labem Zpracovatel: D.Prombergerová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		97 929,77	118 495,02
MAGISTR AT	Krematorium - Oprava dlažby, vstupních schodišť a květníku	97 929,77	118 495,02
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		97 929,77	118 495,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Krematorium - Oprava dlažby, vstupních schodišť a květníku

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem-Střekov

CC-CZ:
Datum: 27.12.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 5870747
DIČ: CZ7511222939

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	97 929,77
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **97 929,77**

DPH základní	21,00%	ze	97 929,77	20 565,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 118 495,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Krematorium - Oprava dlažby, vstupních schodišť a květníku

Místo: Ústí nad Labem-Střekov

Datum: 27.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 97 929,77

HSV - Práce a dodávky HSV 71 959,34

1 - Zemní práce 14 330,00

2 - Zakládání 4 042,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 037,50

5 - Komunikace pozemní 14 997,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 595,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 412,32

997 - Přesun sutě 2 788,66

998 - Přesun hmot 2 755,21

PSV - Práce a dodávky PSV 25 970,43

772 - Podlahy z kamene 25 970,43

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 97 929,77

ROZPOČET

Stavba: Krematorium - Oprava dlažby, vstupních schodišť a květníku

Místo: Ústí nad Labem-Střekov

Datum: 27.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 929,77

HSV - Práce a dodávky HSV

71 959,34

1 - Zemní práce

14 330,00

1	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	8,680	230,00	1 996,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

„květník-přířezání dřevin pro možnost opravy horní desky,,

2,80*3,10

8,680

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	27,490	148,00	4 068,52
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PLOCHA PŘED SCHOD.STUPNI

„u vstupu 1,,

1,50*2,90+2,53*2

9,410

„u vstupu 2,,

6*2

12,000

Mezisoučet

21,410

„vnitřek proskleného přístavku,,

3,20*1,90

6,080

Mezisoučet

6,080

Součet

27,490

3	K	132112101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	1,050	1 995,00	2 094,75
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

„vnitřní obvod prosklené konstrukce,,

(3,20+1,90+1,90)*0,50*0,30

1,050

4	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,050	1 600,00	1 680,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

„vnitřní obvod prosklené konstrukce,,

(3,20+1,90+1,90)*0,50*0,30

1,050

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,050	885,00	929,25
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,785	1 995,00	3 561,08
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

1,05*1,7

1,785

2 - Zakládání

4 042,50

7	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,050	3 850,00	4 042,50
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„vnitřní obvod prosklené konstrukce,, (3,20+1,90+1,90)*0,50*0,30		1,050		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							6 037,50
8	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,525	9 550,00	5 013,75
			„vnitřní obvod prosklené konstrukce,, (3,20+1,90+1,90)*0,50*0,15		0,525		
9	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	2,250	455,00	1 023,75
			„květník-horní lemovací desky,, (2,80+3,10+3,10)*0,25		2,250		
5 - Komunikace pozemní							14 997,88
10	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	21,410	138,00	2 954,58
			PLOCHA PŘED SHCOD.STUPNI				
			„u vstupu 1,, 1,50*2,90+2,53*2		9,410		
			„u vstupu 2,, 6*2		12,000		
			Součet		21,410		
11	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	21,410	370,00	7 921,70
			„Bude použito 50% stávající dlažby,, PLOCHA PŘED SHCOD.STUPNI				
			„u vstupu 1,, 1,50*2,90+2,53*2		9,410		
			„u vstupu 2,, 6*2		12,000		
			Součet		21,410		
12	M	592457160	dlažba betonová plošná vymývaná 40x40 cm	m2	11,776	350,00	4 121,60
			Spotřeba: 6,25 kus/m2 „Bude použito 50% stávající dlažby,, PLOCHA PŘED SHCOD.STUPNI				
			„u vstupu 1,, (1,50*2,90+2,53*2)/100*50		4,705		
			„u vstupu 2,, (6*2)/100*50		6,000		
			Součet		10,705		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							14 595,27
13	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,800	258,00	1 496,40
			„vyrovnání betonových stupňů,, 2,53*0,17*4		1,720		
			6*0,17*4		4,080		
			Součet		5,800		
14	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,800	69,00	400,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm „květník-horní lemovací desky,, (2,80+3,10+3,10)*0,25	m2	2,250	318,00	715,50
16	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm „vyrovnání betonových stupňů,, „stupnice,, 2,53*0,30*4 „stupnice ,, 6*0,30*4 Součet	m2	10,236	160,00	1 637,76
17	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou „vyrovnání betonových stupňů,, „stupnice,, 2,53*0,30*4 „stupnice ,, 6*0,30*4 Součet	m2	10,236	250,00	2 559,00
18	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním Zhutnění stávajícího podloží „dlažba vstupu 1,, 1,54*2,53 „dlažba vstupu 2,, 1,50*6 PLOCHA PŘED SCHOD.STUPNI „u vstupu 1,, 1,50*2,90+2,53*2 „u vstupu 2,, 6*2 Součet	m2	34,306	133,00	4 562,70
19	K	635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním „dlažba vstupu 1,, 1,54*2,53*0,10 „dlažba vstupu 2,, 1,50*6*0,10 Součet	m3	1,290	2 499,00	3 223,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 412,32
20	K	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru „květník-svislé desky-ukotvení horní a spodní strany,, (2,80+3,10+3,10)*4*2	kus	72,000	55,00	3 960,00
21	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	27,909	85,00	2 372,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„dlažba vstupu 1,, 1,54*2,53		3,896		
			„stupnice,, 2,53*0,30*4		3,036		
			„podstupnice,, 2,53*0,14*4		1,417		
			„dlažba vstupu 2,, 1,50*6		9,000		
			„stupnice ,, 6*0,30*4		7,200		
			„podstupnice,, 6*0,14*4		3,360		
			Součet		27,909		
22	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,525	2 105,00	1 105,13
			„vnitřní obvod prosklené konstrukce,, (3,20+1,90+1,90)*0,50*0,15		0,525		
23	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	2,250	1 399,00	3 147,75
			„květník-horní lemovací desky,, (2,80+3,10+3,10)*0,25		2,250		
24	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	40,386	38,00	1 534,67
			PLOCHA PŘED SHCOD.STUPNI				
			„u vstupu 1,, 1,50*2,90+2,53*2		9,410		
			„u vstupu 2,, 6*2		12,000		
			„vnitřek proskleného přístavku,, 3,20*1,90		6,080		
			„dlažba vstupu 1,, 1,54*2,53		3,896		
			„dlažba vstupu 2,, 1,50*6		9,000		
			Součet		40,386		
25	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	2,250	98,00	220,50
			„květník-horní lemovací desky,, (2,80+3,10+3,10)*0,25		2,250		
26	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	2,250	32,00	72,00
			„květník-horní lemovací desky,, (2,80+3,10+3,10)*0,25		2,250		
997 - Přesun sutě							2 788,66
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	122,481	19,00	2 327,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,123	40,00	164,92
			13,609		13,609		
			odpočet 50% dlažnic k použití				
			-21,41*0,255		-5,460		
			-6,08*0,255		-1,550		
			-(3,896+9)*0,192		-2,476		
			Součet		4,123		

29	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,241	239,00	296,60
			13,609		13,609		
			odpočet 50% dlažnic k použití				
			-21,41*0,255		-5,460		
			-6,08*0,255		-1,550		
			-(3,896+9)*0,192		-2,476		
			odpočet stupnice a podstupnice-bude uloženo v prostárech magistrátu v Chabařovicích				
			-(3,036+1,417+7,2+3,36)*0,192		-2,882		
			Součet		1,241		

998 - Přesun hmot

2 755,21

30	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	10,397	210,00	2 183,37
31	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	10,397	55,00	571,84

PSV - Práce a dodávky PSV

25 970,43

772 - Podlahy z kamene

25 970,43

32	K	772231302	Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl do30 mm	m	34,120	88,00	3 002,56
			„stupnice+podstupnice,,				
			2,53*4		10,120		
			6*4		24,000		
			Součet		34,120		

33	M	593737520	<i>schodišťový stupeň (pravoúhlá podstupnice) obkladový teracový do šíře 38, do výše 18 cm, šedý</i>	m	35,485	105,00	3 725,93
34	K	772522240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic v pásech lepených š 100 - 400 mm tl do 30 mm	m2	2,250	306,00	688,50

!BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ DESKY!

„květník-horní lemovací desky,,

(2,80+3,10+3,10)*0,25

2,250

35	K	772528121	Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 25 mm	m2	6,080	390,00	2 371,20
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

!BUDE POUŽITA STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÁ DLAŽBA!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„vnitřek proskleného přístavku,, 3,20*1,90		6,080		
36	K	772528122	Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 70 mm	m2	12,896	479,00	6 177,18
			!BUDE POUŽITA STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÁ DLAŽBA! „dlažba vstupu 1,, 1,54*2,53		3,896		
			„dlažba vstupu 2,, 1,50*6		9,000		
			Součet		12,896		
37	K	772991301	Montáž dilatačních profilů dlažeb z kamene	m	25,810	138,00	3 561,78
			„podesta vstupu 1,, 2,53+1,54+1,54		5,610		
			„podesta vstupu 2,, 6+2+2		10,000		
			„vnitřek proskleného přístavku,, (3,20+1,90)*2		10,200		
			Součet		25,810		
38	M	590541670	profil dilatační	m	25,810	75,00	1 935,75
			„podesta vstupu 1,, 2,53+1,54+1,54		5,610		
			„podesta vstupu 2,, 6+2+2		10,000		
			„vnitřek proskleného přístavku,, (3,20+1,90)*2		10,200		
			Součet		25,810		
39	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	2,215	1 550,00	3 433,25
40	K	998772181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace	t	2,215	485,00	1 074,28

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00