

**Dodatek č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 241 31**

**Čl. I. - Smluvní strany**

**1.1. O b j e d n a t e l**

**Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o., ul. Boženy Němcové 2309/22, Předměstí,  
746 01 Opava**

zastoupené Mgr. Miroslavem Weiszem - ředitelem

IČ : 18054455

DIČ : CZ18054455

Tel.: 553 821 906

E-mail: [miroslav.weisz@soustop.cz](mailto:miroslav.weisz@soustop.cz)

*( d á l e j e n o b j e d n a t e l )*

**1.2. Z h o t o v i t e l**

**SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. , Partyzánská 18, 747 05 Opava 5**

zastoupené Ing. Kateřinou Krejčí, MBA - jednatelem společnosti, tel. 553 622 616,

e-mail : [katerina.krejci@slezskestavby.cz](mailto:katerina.krejci@slezskestavby.cz)

IČO : 48391212

DIČ : CZ48391212

Tel.: 553 622 616

E-mail: [sso@slezskestavby.cz](mailto:sso@slezskestavby.cz)

Bankovní spojení: KB Opava, č.ú. : 32 808-821/0100

společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 6114

ve věcech technických zastoupené: **Ing. Davidem Ševčíkem** – manažerem výroby, tel. 773 588 585,

e-mail: [david.sevcik@slezskestavby.cz](mailto:david.sevcik@slezskestavby.cz) a technickým pracovníkem **p. Danielem Kubným** – tel. 601 592 873, e-mail: [daniel.kubny@slezskestavby.cz](mailto:daniel.kubny@slezskestavby.cz).

Uvedení zástupci ve věcech technických jsou oprávněni zhotovitele zastupovat při převzetí staveniště, k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, k vedení stavby, ke koordinaci prací subdodavatelů, k fakturaci a k předání dokončeného díla.

*( d á l e j e n z h o t o v i t e l )*

**Čl. II. - Předmět dodatku smlouvy**

**„Novostavba a přístavba učeben praktické výuky SOUs Opava – Kylešovská ul.“  
v rámci registračního čísla projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_050/0002727**

(dále v textu jen „dílo“).

**Smluvní strany uzavřely dne 19.9. 2017 smlouvu o dílo. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje níže uvedené články smlouvy o dílo, ostatní články smlouvy o dílo ze dne 19.9. 2017 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.**

**Dodatek smlouvy je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo č. 241 31.**

**Článek VI. - Cena díla a cenové podmínky, bod 6.1. se nově doplňuje takto:**

6.1. Cena za zhotovení předmětu plnění (díla) vymezeného čl. III. této smlouvy se sjednává jako smluvně dohodnutá mezi oběma stranami dle položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy ve výši:

|                                            | <i>cena bez DPH (Kč)</i> | <i>DPH 21% (Kč)</i> | <i>cena celkem vč. DPH (Kč)</i> |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Původní cena                               | 3,931.130,-              | 825.537,-           | 4,756.667,-                     |
| <b>Dodatek č. 1: vícepráce + méněpráce</b> | <b>179.402,-</b>         | <b>37.674,-</b>     | <b>217.076,-</b>                |
| <b>Cena celkem vč. dodatku č. 1</b>        | <b>4,110.532,-</b>       | <b>863.211,-</b>    | <b>4,973.743,-</b>              |

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 241 31 ze dne 19.9. 2017 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení smlouvy a zhotovitel obdrží rovněž jedno vyhotovení smlouvy.

Tento dodatek č. 1 vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Opavě dne: 18.12. 2017

V Opavě dne: 18.12. 2017

**Zhotovitel :**

**Objednatel :**



**SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.**  
**Ing. Kateřina Krejčí, MBA**  
jednatel společnosti

**SLEZSKÉ STAVBY OPAVA**  
s.r.o.  
Partyzánská 18  
747 05 OPAVA  
DIČ: CZ48391212  
Tel.: 553 622 616



**Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.**  
**Mgr. Miroslav Weisz**  
ředitel  
Střední odborné učiliště stavební,  
Opava, příspěvková organizace  
Boženy Němcové 22, 746 01 Opava  
IČ: 18054455, DIČ: CZ18054455

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** SSO 13/17 **Nástavba a přístavba učeben prakt. výuky SOUs Opava - dodatek č. 1**  
**Objekt:** SO 01 **Bourání stávajících konstrukcí ve výkopu - VCP**  
**Rozpočet:** 01 **Bourání stávajících konstrukcí ve výkopu - VCP**

**Objednatel:** Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková org  
 Boženy Němcové 2309/22  
 74601 Opava-Předměstí  
**IČO:** 18054455  
**DIČ:** CZ18054455

**Zhotovitel:** SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.  
 Partyzánská 1565/18  
 74705 Opava - Kateřinky  
**IČO:** 48391212  
**DIČ:** CZ48391212

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 161 651,86        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>161 651,86</b> |


### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 161 651,86 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 33 947,00 CZK  |

Zaokrouhlení 0,14 CZK

**Cena celkem s DPH 195 599,00 CZK**

v Opavě



**Za zhotovitele**

dne 18.12.2017



**Za objednatele**

Střední odborné učiliště stavební,  
 Opava, příspěvková organizace  
 Boženy Němcové 22, 745 01 Opava  
 IČO: 18054455, DIČ: CZ18054455

**SLEZSKÉ STAVBY OPAVA**

s.r.o.  
 Partyzánská 18  
 747 05 OPAVA  
 DIČ: CZ48391212  
 Tel: 550 622 516

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                  | HSV      |  |  | 69 115,98  | 43  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání | HSV      |  |  | 48 010,50  | 30  |
| 96          | Bourání konstrukcí           | HSV      |  |  | 37 866,92  | 23  |
| 99          | Staveništní přesun hmot      | HSV      |  |  | 6 658,46   | 4   |
| Cena celkem |                              |          |  |  | 161 651,86 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                    |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | SSO 13/17 | Nástavba a přístavba učeben prakt. výuky SOUs Opava - dodatek č. 1 |
| O: | SO 01     | Bourání stávajících konstrukcí ve výkopu - VCP                     |
| R: | 01        | Bourání stávajících konstrukcí ve výkopu - VCP                     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                           |    |           |           | <b>69 115,98</b> |
| 1              | 120901103R00  | Bourání konstrukcí cihelných na MC v odkopávkách                                             | m3 | 6,80000   | 1 656,00  | 11 260,80        |
| 2              | 120901121R00  | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách                                           | m3 | 8,30000   | 5 335,00  | 44 280,50        |
| 3              | 132201211R00  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                   | m3 | 11,19450  | 190,00    | 2 126,96         |
|                |               | prohloubení zákl. spáry o 30 cm :                                                            |    |           |           |                  |
|                |               | pásky : 30,68*0,9*0,3+7,57*0,9*0,3                                                           |    | 10,3275   |           |                  |
|                |               | patky : 1,5*1,5*0,3+0,8*0,8*0,3                                                              |    | 0,867     |           |                  |
| 4              | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                            | m3 | 11,20000  | 82,40     | 922,88           |
| 5              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                        | m3 | 11,20000  | 225,00    | 2 520,00         |
| 6              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládky                                                                  | m3 | 11,20000  | 11,00     | 123,20           |
| 7              | 174101101R00  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                              | m3 | 8,20000   | 91,40     | 749,48           |
|                |               | (6,8+8,3)-6,9                                                                                |    | 8,2       |           |                  |
| 8              | 583439320     | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32                                                           | t  | 17,14620  | 220,00    | 3 772,16         |
|                |               | 8,2*1,7*1,23                                                                                 |    | 17,1462   |           |                  |
| 9              | 171201212     | Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                         | m3 | 11,20000  | 300,00    | 3 360,00         |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                          |    |           |           | <b>48 010,50</b> |
| 10             | 274313611R00  | Základové pásy a patky z betonu tř. C 16/20                                                  | m3 | 22,70000  | 2 115,00  | 48 010,50        |
|                |               | prohloubení zákl. spáry : 11,2                                                               |    | 11,2      |           |                  |
|                |               | nadspotřeba z důvodu rozšíření hran výkopu po odbourání : 6,9+4,6                            |    | 11,5      |           |                  |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                    |    |           |           | <b>37 866,92</b> |
| 11             | 997221612     | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                     | t  | 28,84000  | 396,00    | 11 420,64        |
| 12             | 997013112     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t  | 28,84000  | 286,00    | 8 248,24         |
| 13             | 997013511     | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením     | t  | 28,84000  | 341,00    | 9 834,44         |
| 14             | 997013509     | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (10x)               | t  | 288,40000 | 11,00     | 3 172,40         |
| 15             | 997013801     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)                                | t  | 28,84000  | 180,00    | 5 191,20         |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                               |    |           |           | <b>6 658,46</b>  |
| 16             | 998011002R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                                   | t  | 51,21892  | 130,00    | 6 658,46         |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**            **SSO 13/17**            **Nástavba a přístavba učeben prakt. výuky SOUs Opava - dodatek č. 1**

**Objekt:**            **SO 02**            **Ležatá kanalizace - VCP**

**Rozpočet:**        **01**            **Ležatá kanalizace - VCP**

**Objednatel:**        **Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková org**            **IČO: 18054455**  
**Boženy Němcové 2309/22**            **DIČ: CZ18054455**  
**74601 Opava-Předměstí**

**Zhotovitel:**        **SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.**            **IČO: 48391212**  
**Partyzánská 1565/18**            **DIČ: CZ48391212**  
**74705 Opava - Kateřinky**

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 5 002,76         |
| PSV              |  |  | 12 747,51        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>17 750,27</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>      |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>17 750,27 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>3 728,00 CZK</b>  |

**Zaokrouhlení** **-0,27 CZK**

**Cena celkem s DPH** **21 478,00 CZK**

v

*Opava*

dne

**18.12.2017**



**Za zhotovitele**



**Za objednatele**

Střední odborné učiliště stavební,  
 s. r. o., příspěvková organizace  
 Němcové 22, 746 01 Opava  
 IČO: 18054455, DIČ: CZ18054455

**SLEZSKÉ STAVBY OPAVA**

s.r.o.  
 Partyzánská 18  
 747 05 OPAVA  
 DIČ: CZ48391212  
 IČO: 48391212

⑤

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|----------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1           | Zemní práce          | HSV      |  |  | 4 466,00  | 25  |
| 4           | Vodorovné konstrukce | HSV      |  |  | 536,76    | 3   |
| 721         | Vnitřní kanalizace   | PSV      |  |  | 12 747,51 | 72  |
| Cena celkem |                      |          |  |  | 17 750,27 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                    |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | SSO 13/17 | Nástavba a přístavba učeben prakt. výuky SOUs Opava - dodatek č. 1 |
| O: | SO 02     | Ležatá kanalizace - VCP                                            |
| R: | 01        | Ležatá kanalizace - VCP                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                          |    |           |           | <b>4 466,00</b>  |
| 1               | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                               | m3 | 2,40000   | 1 011,00  | 2 426,40         |
|                 |               | odkop starého kameninového potrubí : 15*0,4*0,4                             |    | 2,4       |           |                  |
| 2               | 174101101R00  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním             | m3 | 2,40000   | 91,40     | 219,36           |
| 3               | 175111101     | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m             | m3 | 1,80000   | 378,90    | 682,02           |
|                 |               | nová kanalizace : 15*0,4*0,3                                                |    | 1,8       |           |                  |
| 4               | 175111109     | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m    | m3 | 1,80000   | 224,60    | 404,28           |
| 5               | 583373440     | Štěrkopísek (Hulín) frakce 0-32                                             | t  | 3,76380   | 195,00    | 733,94           |
|                 |               | 1,8*1,7*1,23                                                                |    | 3,7638    |           |                  |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                 |    |           |           | <b>536,76</b>    |
| 6               | 451541111R00  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkdrtě                                | m3 | 0,60000   | 894,60    | 536,76           |
|                 |               | nová kanalizace : 15*0,4*0,1                                                |    | 0,6       |           |                  |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                   |    |           |           | <b>12 747,51</b> |
| 7               | 721110806R00  | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 včetně likvidace                | m  | 15,00000  | 126,00    | 1 890,00         |
| 8               | 721110963     | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150                                 | ks | 1,00000   | 717,00    | 717,00           |
| 9               | 721171916     | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125                                       | ks | 1,00000   | 396,00    | 396,00           |
| 10              | 721173402R00  | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125                        | m  | 15,00000  | 353,70    | 5 305,50         |
| 11              | 721173403R00  | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150                        | m  | 3,80000   | 375,00    | 1 425,00         |
| 12              | 721173601     | Průvlečka 160                                                               | m  | 1,30000   | 271,00    | 352,30           |
| 13              | 721242115R00  | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | ks | 1,00000   | 2 440,00  | 2 440,00         |
| 14              | 998721202R00  | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m          | %  | 125,25800 | 1,77      | 221,71           |