

SMLOUVA O DÍLO

č. S 921/2017/397

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

(dále jen „objednatel“)

a

DKK Stav s.r.o.

IČO: 27349187

DIČ: CZ27349187

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25431

sídlo: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV- Starý Harcov

zastoupený: Pavlem Kolomazníkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Budova správní a dům obytný Brandýs nad Labem**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/397**, a to dle projektové dokumentace: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav a

projektové dokumentace Oprava bytu č.1 v budově obytné Stará Boleslav na pozemku k.ú. Stará Boleslav, Nábřeží 120A, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, obojí v zastávkové vlastnosti společnosti Projektování a stavební práce, s.r.o., dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci níž byla uzavřena tato smlouva a touto smlouvou vč. příloh.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popřípadě zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, zajištění všech protipožárních opatření a podmínek BOZP,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení, revize zabezpečovací signalizace a zvonku, tlaková a provozní zkouška ústředního topení, revize plynového zařízení, revize spalinových cest, tlaková zkouška a revize vzduchotechniky, atd.
 - údržba stavbou dotčených parkovacích a ostatních ploch, všech stavbou dotčených prostor, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených parkovacích a ostatních ploch, všech stavbou dotčených prostor do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany zeleně před poškozením v rámci celého areálu KŘ BnL,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, veškeré návody k použití a záruční listy,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - zajištění a dodržování všech bližších podmínek provádění stavby uvedených v příloze č. 2 Smlouvy o dílo.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na

1599/1,
vané

něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.8.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15.1.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 877 975,29 Kč bez DPH, slovy dva miliony osm set sedmdesát sedm tisíc devět set sedmdesát pět korun českých dvacet devět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy. Veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a povolení, jsou zahrnuty v ceně díla podle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli

zahrnuje
tato

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s vymezenými parkovacími plochami a manipulačních prostor pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací v souladu s bližšími podmínkami provádění stavby.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. S ohledem na stáří objektu nelze vyloučit výskyt inženýrských sítí nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace od obou sloučených akcí, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Odborem stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsekem stavebního úřadu dne 28.8.2017 pod č.j. OSÚÚPPP-71213/2017- JURVA a kopii Územního souhlasu vydaného Městským úřadem Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Odborem stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsekem stavebního úřadu dne 11.8.2017 pod č.j. OSÚÚPPP-66931/2017- JURVA.

Objednatel na základě obou zpracovaných projektových dokumentací nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě obou zpracovaných projektových dokumentací plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli

oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejného oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady v předem písemně oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě obou zpracovaných projektových dokumentací plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Pavla Kolomazníka, telefon: 777 189 959, e-mail: kolomaznik@dkkstav.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projekční dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech vybraných jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. Zhotovitel předá objednateli do 7 dnů od předání staveniště harmonogram prací (týdenní).
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (označení a zabezpečení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržívat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelům a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelově stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou minimálně ve výši shodné s nabídkovou cenou zakázky. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně

limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou minimálně ve výši shodné s nabídkovou cenou zakázky. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- veškeré protokoly o zkouškách a revizích v min. 2 originálech, návody k použití a záruční listy,
- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku.

IX.

Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

S m l u v n í p o k u t y a ú r o k z p r o d l e n í

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 nebo 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy a bodů g), h) n), o), p), q), r) Přílohy č. 2 SoD (Bližších podmínek provádění stavby), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle bodů a), b), e), f), i), j), k), l), m) Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo (Bližších podmínek provádění stavby), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

13. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo

- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 15.1.2018, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 11. 2018, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši

odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy-cr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozpočet a příloha č. 2 – Bližší podmínky provádění stavby.

V Liberci dne:

V Brandýse nad Labem, dne: *14. 2. 2018*



DKK
STAV
DKK Stav s.r.o. [4]
reální
a stavební činnost
Cidlińska 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov
IČO: 27349187, DIČ: CZ27349187



Ing. Václav Dasta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

[18]
s.p.
19, Nový Hradec Králové
42196451
andýs nad Labem
nad Labem-Stará Boleslav
....

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-11

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby

JKSO:

CC-CZ:

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel:

IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p.

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 25645021

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

DIČ: CZ25645021

Zpracovatel:

IČ: 25645021

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

DIČ: CZ25645021

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 125 559,45
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 125 559,45
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	2 125 559,45	446 367,48
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 571 926,93
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-11

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Projekční kancelář Myška, s.r.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projekční kancelář Myška, s.r.

Kód

Objekt

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

	1) Náklady z rozpočtů	2 125 559,45	2 571 926,93
	17-11 Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby	19 000,00	22 990,00
	SO.01 Opravy	74 882,38	90 607,68
	SO.02 Investice	2 031 677,07	2 458 329,25
	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 125 559,45	2 571 926,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby

JKSO:

Místo:

p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

IČ:

25645021

DIČ:

CZ25645021

Zpracovatel:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

IČ:

25645021

DIČ:

CZ25645021

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

19 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

19 000,00

DPH základní

21,00%

ze

19 000,00

3 990,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

22 990,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby

Místo:

p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum:

24. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	19 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy	1 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 000,00

ROZPOČET

Stavba:	Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby		
Místo:	p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav	Datum:	24. 4. 2017
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	Projekční kancelář Myška, s.r.o
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projekční kancelář Myška, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							19 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							19 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 000,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 000,00	2 000,00
VRN2 - Příprava staveniště							3 000,00
2	K	023103000	Neočekávané vyklízení objektů	...	1,000	3 000,00	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							10 000,00
3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	4 000,00	4 000,00
4	K	032403000	Provizorní komunikace	...	1,000	2 000,00	2 000,00
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							1 500,00
8	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	1 500,00	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy							1 500,00
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	1 500,00	1 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit							1 000,00
10	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	...	1,000	1 000,00	1 000,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet

Zpět na list:

Rekapit

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryté

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby

Objekt: SO.01 - Opravy

JKSO:

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Projektční kancelář Myška, s.r.o.

IČ: 25645021

DIČ: CZ25645021

Zpracovatel:

Projektční kancelář Myška, s.r.o.

IČ: 25645021

DIČ: CZ25645021

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 74 882,38

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 74 882,38

DPH základní	21,00%	ze	74 882,38	15 725,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	90 607,68
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby

Objekt: SO.01 - Opravy

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.
Projekční kancelář Myška, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	74 882,38
HSV - Práce a dodávky HSV	21 443,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 469,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 470,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 535,95
997 - Přesun sutě	667,21
998 - Přesun hmot	300,51
PSV - Práce a dodávky PSV	50 438,91
713 - Izolace tepelné	583,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	49 855,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	3 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	74 882,38

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby

Objekt: SO.01 - Opravy

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant: Projekční kancelář Myška, s.r.o.
Zpracovatel: Projekční kancelář Myška, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **74 882,38**

HSV - Práce a dodávky HSV 21 443,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 469,70

1	K	34623431R	Zazdívka rýh pro stoupací potrubí z cihel plných s vytvořením prostoru pro instalaci	m	3,450	426,00	1 469,70
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 470,10

2	K	611345111	Sádrová hladká omítka rýh ve stropěch šířky do 150 mm	m2	5,000	610,00	3 050,00
3	K	611345211	Sádrová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropěch	kus	10,000	114,00	1 140,00
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýh	m2	0,915	329,00	301,04
5	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,915	493,00	451,10
6	K	612345112	Sádrová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,915	577,00	527,96

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 535,95

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	125,930	40,80	5 137,94
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	125,930	57,00	7 178,01
9	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	4,000	123,00	492,00
10	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	4,000	182,00	728,00

997 - Přesun sutě

667,21

11	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,468	423,00	197,96
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,468	210,00	98,28
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,552	9,12	59,75
14	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,216	350,00	75,60
15	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,252	935,00	235,62

998 - Přesun hmot

300,51

16	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,477	630,00	300,51
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

50 438,91

713 - Izolace tepelné

583,29

17	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	1,900	98,20	186,58
18	M	631535640	rohož izolační z minerální plsti ORSTECH DP 65 tl. 40 mm	m2	1,520	259,00	393,68
19	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,004	757,00	3,03

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

49 855,62

20	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	551,480	3,94	2 172,83
21	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	54,100	15,70	849,37
22	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	57,200	33,40	1 910,48
23	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	60,060	4,50	270,27
24	K	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	51,000	35,60	1 815,60
25	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	53,550	4,50	240,98
26	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	551,480	12,90	7 114,09
27	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	28,800	14,90	429,12
28	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	32,000	11,70	374,40
29	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	125,930	2,18	274,53
30	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	18,120	2,58	46,75
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	551,480	62,30	34 357,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

3 000,00

32	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	...	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby

Objekt: SO.02 - Investice

JKSO:

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Projektční kancelář Myška, s.r.o.

IČ:

25645021

DIČ:

CZ25645021

Zpracovatel:

Projektční kancelář Myška, s.r.o.

IČ:

25645021

DIČ:

CZ25645021

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 031 677,07

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 031 677,07

DPH základní

21,00%

ze

2 031 677,07

426 652,18

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 458 329,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby

Objekt:

SO.02 - Investice

Místo:

p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum:

24. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.
Projekční kancelář Myška, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 031 677,07

HSV - Práce a dodávky HSV	638 966,94
3 - Svisté a kompletní konstrukce	33 366,35
4 - Vodorovné konstrukce	192 934,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	168 397,07
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	70 554,11
997 - Přesun sutě	145 892,23
998 - Přesun hmot	27 822,69
PSV - Práce a dodávky PSV	923 109,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 084,55
713 - Izolace tepelné	51 511,65
720 - Zdravotechnika	79 575,60
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	15 137,35
730 - Ústřední vytápění	246 318,62
751 - Vzduchotechnika	60 500,00
762 - Konstrukce tesařské	12 225,05
763 - Konstrukce suché výstavby	94 932,15
765 - Krytina skládaná	812,70
766 - Konstrukce truhlářské	189 988,39
767 - Konstrukce zámečnické	8 620,00
771 - Podlahy z dlaždic	11 651,31
775 - Podlahy skládané	19 636,14
776 - Podlahy povlakové	69 286,73
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	30 222,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 418,12
787 - Dokončovací práce - zasklívání	6 188,77
M - Práce a dodávky M	454 039,00
21-M - Elektromontáže	165 983,00
22-M - Montáže slaboproudých rozvodů	288 056,00
OST - Ostatní	7 082,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 480,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 480,00
VP - Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 031 677,07

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem spojené se změnou užívání části stavby

Objekt: SO.02 - Investice

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum:

24. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant: Projektční kancelář Myška, s.r.o.
Zpracovatel: Projektční kancelář Myška, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 031 677,07

HSV - Práce a dodávky HSV

638 966,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce

33 366,35

1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,330	3 930,00	1 296,90
2	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	11,000	179,00	1 969,00
3	M	593211010	překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	kus	11,000	304,00	3 344,00
4	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	442,00	884,00
5	K	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	596,00	1 192,00
6	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,198	484,00	2 999,83
7	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	28,026	594,00	16 647,44
8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	18,000	99,70	1 794,60
9	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,000	562,00	1 124,00
10	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	2,846	743,00	2 114,58

4 - Vodorovné konstrukce

192 934,49

11	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,397	3 130,00	20 022,61
12	K	41135424R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 0,8 mm	m2	104,000	640,00	66 560,00
13	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,292	28 200,00	8 234,40
14	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,555	23 900,00	13 264,50
15	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	2,754	7 120,00	19 608,48
16	M	130107520	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	1,830	21 700,00	39 711,00
17	M	130107540	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	1,145	22 300,00	25 533,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

168 397,07

18	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	298,708	66,50	19 864,08
19	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,660	179,00	5 309,14
20	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	242,112	224,00	54 233,09
21	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	242,112	51,90	12 565,61
22	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	26,936	465,00	12 525,24
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	114,540	127,00	14 546,58
24	K	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	10,800	35,00	378,00
25	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,800	196,00	2 116,80
26	K	62332113R	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,800	98,00	1 058,40
27	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	10,800	43,00	464,40
28	K	632441112	Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí	m2	12,560	396,00	4 973,76
29	K	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	54,410	447,00	24 321,27
30	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	25,380	316,00	8 020,08
31	K	632459173	Příplatek k potěrům tl do 30 mm za plochu do 5 m2	m2	5,960	12,50	74,50
32	K	632481213	Separací vrstva z PE fólie	m2	86,515	16,30	1 410,19
33	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	92,340	55,70	5 143,34
34	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	88,700	15,70	1 392,59

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						70 554,11	
35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	140,920	40,80	5 749,54
36	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	140,920	57,00	8 032,44
37	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	37,830	47,00	1 778,01
38	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,323	740,00	239,02
39	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,170	1 830,00	311,10
40	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,169	2 500,00	422,50
41	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,746	1 310,00	977,26
42	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,746	600,00	447,60
43	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,960	52,70	577,59
44	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	16,750	24,40	408,70
45	K	965083112	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	8,271	610,00	5 045,31
46	K	965083131	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes 200 mm	m3	22,056	423,00	9 329,69
47	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	9,030	106,00	957,18
48	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,928	153,00	1 977,98
49	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,365	143,00	338,20
50	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	5,000	209,00	1 045,00
51	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	4,835	799,00	3 863,17
52	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	40,000	192,00	7 680,00
53	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	91,065	85,00	7 740,53
54	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	233,703	56,00	13 087,37
55	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	8,530	64,00	545,92
997 - Přesun sutě						145 892,23	
56	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	85,637	641,00	54 893,32
57	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	5,000	374,00	1 870,00
58	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	150,000	48,00	7 200,00
59	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	85,637	210,00	17 983,77
60	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 198,918	9,12	10 934,13
61	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,641	450,00	738,45
62	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,796	635,00	505,46
63	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,115	350,00	390,25
64	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,195	500,00	4 097,50
65	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,039	935,00	36,47
66	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	73,817	640,00	47 242,88
998 - Přesun hmot						27 822,69	
67	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	44,163	630,00	27 822,69
PSV - Práce a dodávky PSV						923 109,13	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						1 084,55	
68	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	5,960	16,40	97,74

69	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg	kg	8,940	53,70	480,08
70	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti visle za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	4,170	28,00	116,76
71	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg	kg	6,881	53,70	369,51
72	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,016	882,00	14,11
73	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,016	397,00	6,35

713 - Izolace tepelné

51 511,65

74	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	90,910	66,00	6 000,06
75	M	631481540	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	92,728	130,00	12 054,64
76	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	92,330	17,50	1 615,78
77	M	631481410	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	94,177	279,00	26 275,38
78	K	71319113R	Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	90,910	26,00	2 363,66
79	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	100,001	14,00	1 400,01
80	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,444	824,00	1 189,86
81	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,444	424,00	612,26

720 - Zdravotechnika

79 575,60

82	K	720000A01	Zdravotně technické instalace - samostatný výkaz specialisty	soub	1,000	79 575,60	79 575,60
----	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

15 137,35

83	K	723000A01	Zdravotechnika - vnitřní plynovod - samostatný výkaz specialisty	soub	1,000	15 137,35	15 137,35
----	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

730 - Ústřední vytápění

246 318,62

84	K	730000A01	Zařízení pro vytápění stavby - samostatný výkaz specialisty	soub	1,000	246 318,62	246 318,62
----	---	-----------	---	------	-------	------------	------------

751 - Vzduchotechnika

60 500,00

85	K	751000A01	Vzduchotechnika - samostatný výkaz specialisty	soub	1,000	60 500,00	60 500,00
----	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

762 - Konstrukce tesařské

12 225,05

86	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	91,900	40,90	3 758,71
87	K	762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	91,900	57,00	5 238,30
88	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	15,400	26,30	405,02
89	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	91,065	31,00	2 823,02

763 - Konstrukce suché výstavby

94 932,15

90	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	14,480	836,00	12 105,28
91	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	90,910	363,00	33 000,33
92	M	59036510R	podhled kazetový, hrana A, tl. 8 mm, 600 x 600 mm, RE15	m2	95,456	420,00	40 091,52
93	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	94,600	89,10	8 428,86
94	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,822	1 130,00	928,86
95	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,822	459,00	377,30

765 - Krytina skládaná

812,70

96	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	1,000	130,00	130,00
97	M	59660255R	nástavec odvětrání kanalizace	kus	1,000	680,00	680,00
98	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,002	908,00	1,82
99	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	438,00	0,88

766 - Konstrukce truhlářské

189 988,39

100	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	15,515	106,00	1 644,59
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

101	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	15,515	27,60	428,21
102	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	39,40	39,40
103	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	2,250	540,00	1 215,00
104	K	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití	m2	2,250	227,00	510,75
105	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 905,00	1 905,00
106	M	61165314r	"d3" dveře vnitřní protipožární EW15DP3 hladké dýhované 1křídle dub 90x197 cm včetně kování	kus	1,000	5 875,00	5 875,00
107	K	766660196	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo do obložkové zárubně	kus	7,000	1 250,00	8 750,00
108	M	61161721R	"d4" dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm dub včetně kování	kus	4,000	2 850,00	11 400,00
109	M	61161717R	"d5" dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm dub včetně kování	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
110	M	61161716R	"d6" dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm dub včetně kování	kus	2,000	2 750,00	5 500,00
111	K	766660197	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š nad 0,8m masivní dřevo do obložkové zárubně	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
112	M	61161725R	"d2" dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub včetně kování	kus	1,000	2 990,00	2 990,00
113	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení ku do zdíva	kus	1,000	5 300,00	5 300,00
114	M	6117357R	"d1" dveře vchodové celodřevěné masiv kazetové plně dub6,á do dř. rámu 90x207cm, EW30DP3-C včetně kování	kus	1,000	52 440,00	52 440,00
115	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
116	M	61182252R	"d1" zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x207 cm	kus	1,000	4 120,00	4 120,00
117	K	76668182R	Demontáž zárubní dveří přes 2 m2	m2	2,365	64,00	151,36
118	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	8,000	1 250,00	10 000,00
119	M	611822640	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm,dub,buk	kus	8,000	2 780,00	22 240,00
120	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
121	M	611822650	zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm,dub,buk	kus	1,000	5 690,00	5 690,00
122	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000	21,40	192,60
123	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	152,00	152,00
124	K	76682100R	(D+M) Kuchyňské linky(bez spotřebičů, dle požadavků investora)	soub	1,000	42 295,00	42 295,00
125	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,457	844,00	385,71
126	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,457	424,00	193,77

767 - Konstrukce zámečnické

8 620,00

127	K	76721012R	Rám pod VZT jednotku vč. povrchové úpravy - dodávka+montáž	kus	1,000	8 620,00	8 620,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

771 - Podlahy z dlaždic

11 651,31

128	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	9,600	85,40	819,84
129	M	59761312R	sokl - podlahy 33 x 11 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	33,000	28,00	924,00
130	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	12,560	323,00	4 056,88
131	M	59761110R	dlaždice keramické 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	13,816	299,00	4 130,98
132	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,960	9,85	58,71
133	K	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování bílým cementem	m2	100,480	9,86	990,73
134	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	12,560	39,10	491,10
135	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,381	470,00	179,07

775 - Podlahy skládané

19 636,14

136	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	17,150	37,60	644,84
137	M	61418110R	lišta dřevěná	m	17,150	86,00	1 474,90

138	K	77551095R	Doplnění podlah prkených tl do 24 mm, plochy do 1 m2	kus	3,000	462,00	1 386,00
139	M	611899950	palubky podlahové	m2	3,000	253,00	759,00
140	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	61,460	58,40	3 589,26
141	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	20,550	158,00	3 246,90
142	K	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	20,550	129,00	2 650,95
143	K	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	20,550	283,00	5 815,65
144	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,054	844,00	45,58
145	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,054	427,00	23,06

776 - Podlahy povlakové

69 286,73

146	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	79,790	48,80	3 893,75
147	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	79,790	10,10	805,88
148	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	79,790	27,30	2 178,27
149	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	15,400	40,90	629,86
150	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	79,790	113,00	9 016,27
151	M	284110180	PVC heterogenní zátěžové akustické, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, útlum 15dB.Bfl S1	m2	87,769	523,00	45 903,19
152	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	65,500	77,40	5 069,70
153	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	66,810	24,00	1 603,44
154	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,279	376,00	104,90
155	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,279	292,00	81,47

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

30 222,00

156	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	27,000	314,00	8 478,00
157	M	597610000	obkladačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	29,700	433,00	12 860,10
158	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,530	364,00	556,92
159	M	597612550	obkladačky keramické (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	1,683	288,00	484,70
160	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	28,530	42,70	1 218,23
161	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	243,000	14,80	3 596,40
162	K	781494111	Plastové profily rohové, vanové, dilatační, ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	20,000	124,00	2 480,00
163	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,682	470,00	320,54
164	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,682	333,00	227,11

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

25 418,12

165	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	127,040	3,94	500,54
166	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	133,392	3,70	493,55
167	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	51,193	5,26	269,28
168	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	53,753	3,70	198,89
169	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	358,739	19,90	7 138,91
170	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	17,010	14,90	253,45
171	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	38,913	11,70	455,28
172	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	127,040	2,18	276,95
173	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	18,120	2,58	46,75
174	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřovaných v místnostech do 3,80 m	m2	358,739	44,00	15 784,52

787 - Dokončovací práce - zasklívání

6 188,77

175	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	4,680	298,00	1 394,64
176	M	634790190	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní, SCX, čírá, 82%, role 1,524 m	m2	4,820	994,00	4 791,08
177	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,003	650,00	1,95

178	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	365,00	1,10
M - Práce a dodávky M							454 039,00
21-M - Elektromontáže							165 983,00
179	K	210000A01	Sílnoproud - samostatný výkaz specialisty	soub	1,000	165 983,00	165 983,00
22-M - Montáže slaboproudých rozvodů							288 056,00
180	K	220000A01	Slaboproud - samostatný výkaz specialisty	soub	1,000	288 056,00	288 056,00
OST - Ostatní							7 082,00
181	M	449321140	přístroj hasící ruční 21A	kus	2,000	2 240,00	4 480,00
182	M	4493211R1	zařízení autonomní detekce a signalizace	kus	5,000	462,00	2 310,00
183	M	4493211R2	směr úniku, tabulka - FTL	kus	2,000	146,00	292,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							8 480,00
VRN9 - Ostatní náklady							8 480,00
184	K	0911040R1	Stroje a zařízení nevyžadující montáž (pronájem jeřábu)	...	1,000	4 620,00	4 620,00
185	K	0911040R2	Stroje a zařízení nevyžadující montáž (pronájem plošiny)	...	1,000	3 860,00	3 860,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PKM07

Stavba: LESY ČR Stará Boleslav OPRAVA

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

165 983,00

DPH základní
21,00%
snížená
15,00%

Základ daně
165 983,00
0,00

Výše daně
34 856,43
0,00

Cena s DPH

V

CZK

200 839,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PKM07

Stavba: LESY ČR Stará Boleslav OPRAVA

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 18. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		165 983,00	200 839,43	
PKM07	LESY ČR Stará Boleslav OPRAVA	165 983,00	200 839,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LESY ČR Stará Boleslav OPRAVA

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			118 814,00
Montáž			47 169,00
Cena bez DPH			165 983,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	165 983,00	21,00%	34 856,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		200 839,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LESY ČR Stará Boleslav OPRAVA

Místo:

Brandýs nad Labem

Datum:

18. 4. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	118 814,00	47 169,00	165 983,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00	4 400,00	4 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	118 814,00	36 769,00	155 583,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	27 655,00	2 500,00	30 155,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	24 135,00	18 810,00	42 945,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00	1 582,00	1 582,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	12 989,00	7 541,00	20 530,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	934,00	2 475,00	3 409,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	54 035,00	6 336,00	60 371,00
M - Práce a dodávky M	0,00	6 000,00	6 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00	6 000,00	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LESY ČR Stará Boleslav OPRAVA

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 18. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 983,00

D 740		Elektromontáže - zkoušky a revize						4 400,00	
58	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		4 400,00	4 400,00	CS ÚRS 2016 02

D PSV		Práce a dodávky PSV						155 583,00	
D 742		Elektromontáže - rozvodný systém						30 155,00	

3	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 02
4	M	3571313140	rozvaděč R2	kus	1,000	27 280,00		27 280,00	
47	M	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3 R1	kus	1,000	375,00		375,00	CS ÚRS 2016 02

D 744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						42 945,00	
-------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

5	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	70,000		19,00	1 330,00	CS ÚRS 2015 02
6	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	900,000		19,00	17 100,00	CS ÚRS 2015 02
52	K	744411250	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku stěn	m	20,000		19,00	380,00	CS ÚRS 2016 02
8	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	70,000	14,50		1 015,00	CS ÚRS 2015 02
9	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	300,000	17,00		5 100,00	CS ÚRS 2015 02
10	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	600,000	22,00		13 200,00	CS ÚRS 2015 02
12	M	341111001	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	20,000	145,00		2 900,00	
13	M	341408272	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 25 mm2 z/ž	m	20,000	73,00		1 460,00	
48	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	20,000	23,00		460,00	CS ÚRS 2016 02

D 746		Elektromontáže - soubory pro vodiče						1 582,00	
-------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--

14	K	746211110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	54,000		21,00	1 134,00	CS ÚRS 2015 02
16	K	746211130	Ukončení vodičů izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000		26,00	52,00	CS ÚRS 2016 02
53	K	746211140	Ukončení vodičů izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000		30,00	300,00	CS ÚRS 2016 02
54	K	746211160	Ukončení vodičů izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000		48,00	96,00	CS ÚRS 2016 02

D 747		Elektromontáže - kompletace rozvodů						20 530,00	
-------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

18	K	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopolový	kus	5,000		50,00	250,00	CS ÚRS 2016 02
20	K	747112031	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový bezšroubové připojení	kus	4,000		60,00	240,00	CS ÚRS 2016 02
21	K	747112032	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 -střídavý	kus	4,000		60,00	240,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	747112033	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7 -křížový	kus	2,000		82,00	164,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	12,000		98,00	1 176,00	CS ÚRS 2015 02
24	K	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení -	kus	20,000		98,00	1 960,00	CS ÚRS 2015 02
25	K	747251152	Montáž svodiče přepětí nn 3.stupně jednopólových dvoudílných s modulem do krabic	kus	7,000		148,00	1 036,00	CS ÚRS 2015 02
27	M	345355120	spínač jednopólový R1 IP20	kus	4,000	132,00		528,00	CS ÚRS 2015 02
49	M	345355290	spínač jednopólový 10A do vlnka z plastu IP44	kus	1,000	151,00		151,00	
28	M	345355720	spínač řazení R5 IP20	kus	4,000	163,00		652,00	CS ÚRS 2015 02
29	M	345355520	spínač řazení R6 IP20	kus	2,000	140,00		280,00	CS ÚRS 2015 02
30	M	345357100	přepínač řazení R7 IP20	kus	2,000	175,00		350,00	CS ÚRS 2016 02
32	M	345551000	zásuvka 1násobná 16A	kus	13,000	138,00		1 794,00	CS ÚRS 2015 02
59	M	345551200	zásuvka 2násobná 16A	kus	18,000	180,00		3 240,00	CS ÚRS 2016 02
50	M	345511 410	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A plast nástěnné IP54	kus	1,000	90,00		90,00	
33	M	345551301	svodič přepětí 3.stupně 2.pólový do instalační krabice 3kA 255V POKOJE	kus	7,000	710,00		4 970,00	

D 743		Elektromontáže - hrubá montáž						3 409,00	
-------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--

36	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, K0125	kus	55,000		45,00	2 475,00	CS ÚRS 2015 02
37	M	345715210	krabice univerzální	kus	12,000	42,00		504,00	CS ÚRS 2016 02
38	M	345715110	krabice přístrojová instalační	kus	43,000	10,00		430,00	CS ÚRS 2016 02

D 748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						60 371,00	
-------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

40	K	748123115	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné bez čidla	kus	15,000		198,00	2 970,00	CS ÚRS 2015 02
57	K	748123142	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2	kus	17,000		198,00	3 366,00	CS ÚRS 2016 02
41	M	3481441101	A) ISRA4KVM4V160/ND1050I3	kus	12,000	1 720,00		20 640,00	
42	M	3481441102	A1) LLL3000SS4KV4ND	kus	6,000	1 730,00		10 380,00	
43	M	3481441103	B) SPM1500KO3V2CB/ND	kus	3,000	1 250,00		3 750,00	
44	M	3481441104	C) BR5B4KO480V3/ND	kus	2,000	1 390,00		2 780,00	
45	M	3481441105	D) KSL3000L4KS/ND	kus	5,000	1 615,00		8 075,00	
55	M	3481441106	E) NÁSTĚNNÉ LODNÍ VENKOVNÍ 60W IP55	KUS	1,000	460,00		460,00	
56	M	3481441107	NT) OZAWAXNO1SE13	kus	3,000	2 650,00		7 950,00	

D M		Práce a dodávky M						6 000,00	
D 58-M		Revize vyhrazených technických zařízení						6 000,00	

46	K	580103000	Výchozí revize elektroinstalace	hod	10,000		600,00	6 000,00	
----	---	-----------	---------------------------------	-----	--------	--	--------	----------	--

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: lesysb
Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem Spojené se změnou užívání části stavby na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stará Boleslav Datum: 19. 4. 2017
Objednatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:
Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ: 11016019
Jiří Vik Tepelná technika DIČ: CZ45092711
Zpracovatel: IČ:
JVIK DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů				15 137,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				15 137,35
DPH základní	21,00%	ze	15 137,35	3 178,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	18 316,19

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: lesysb
Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem Spojené se změnou užívání části stavby na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará
Místo: Stará Boleslav Datum: 19. 4. 2017
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Jiří Vik Tepelná technika
Zhotovitel: Zpracovatel: JVIK

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	15 137,35	18 316,19
lesysb2	D.1.4.f Plynová zařízení-REKONSTRUKCE	15 137,35	18 316,19
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		15 137,35	18 316,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem Spojené se změnou užívání části stavby na pozemku č. 1599/1 k.ú. Stará
Objekt: lesysb2 - D.1.4.f Plynová zařízení-REKONSTRUKCE

JKSO:
Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:
Datum: 19. 4. 2017

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Jiří Vik Tepelná technika

IČ: 11016019
DIČ: CZ45092711

Zpracovatel:
JVIK

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 137,35
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				15 137,35
DPH základní	21,00%	ze	15 137,35	3 178,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		18 316,19

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem Spojené se změnou užívání části stavby na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará

Objekt: lesysb2 - D.1.4.f Plynová zařízení-REKONSTRUKCE

Místo: Stará Boleslav

Datum: 19. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Jiří Vik Tepelná technika

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: JVIK

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 137,35
PSV - PSV	6 337,35
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	5 735,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	602,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 800,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 137,35

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem Spojené se změnou užívání části stavby na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará

Objekt: lesysb2 - D.1.4.f Plynová zařízení-REKONSTRUKCE

Místo: Stará Boleslav

Datum: 19. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Jiří Vik Tepelná technika

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: JVIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 137,35

PSV - PSV

6 337,35

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

5 735,35

1	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	4,000	350,00	1 400,00
17	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	2,000	410,00	820,00
2	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,000	350,00	350,00
3	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	550,00	1 100,00
4	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	20,000	11,00	220,00
5	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	660,00	660,00
6	K	723221302	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnějším závitem	kus	1,000	300,00	300,00
7	K	723229102	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	350,00	350,00
8	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřutkový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	350,00	350,00
9	K	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	77,00	77,00
10	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	77,00	77,00
11	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,019	1 100,00	20,90
12	K	998723192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,019	550,00	10,45

783 - Dokončovací práce - nátěry

602,00

13	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva s dlouhou životností lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,000	440,00	440,00
14	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	6,000	27,00	162,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 800,00

15	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	20,000	220,00	4 400,00
16	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	20,000	220,00	4 400,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: lesysb
Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem Spojené se změnou užívání části stavby na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stará Boleslav Datum: 19. 4. 2017
Objednatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:
Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ: 11016019
Jiří Vik Tepelná technika DIČ: CZ45092711
Zpracovatel: IČ:
JVIK DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů	246 318,62
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	246 318,62
DPH základní 21,00% ze	246 318,62
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	298 045,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:	lesysb		
Stavba:	Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem Spojené se změnou užívání části stavby na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará		
Místo:	Stará Boleslav	Datum:	19. 4. 2017
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	Jiří Vik Tepelná technika
Zhotovitel:		Zpracovatel:	JVIK

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	246 318,62	298 045,53
lesysb1	D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb - REKONSTRUKCE	246 318,62	298 045,53
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		246 318,62	298 045,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem Spojené se změnou užívání části stavby na pozemku n.č. 1599/1 k.ú. Stará
Objekt: lesysb1 - D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb -REKONSTRUKCE

JKSO:
Místo: Stará Boleslav

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Vyplň údaj

Projektant:
Jiří Vik Tepelná technika

Zpracovatel:
JVIK

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 4. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 11016019
DIČ: CZ45092711

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	246 318,62
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	246 318,62
DPH základní 21,00% ze 246 318,62	51 726,91
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	298 045,53

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem Spojené se změnou užívání části stavby na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará

Objekt: lesysb1 - D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb -REKONSTRUKCE

Místo: Stará Boleslav

Datum: 19. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Jiří Vik Tepelná technika

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: JVIK

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	246 318,62
PSV - Práce a dodávky PSV	227 918,62
713 - Izolace tepelné	9 740,42
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 832,60
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	880,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	101 753,20
732 - Ústřední vytápění - strojovny	9 755,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	64 960,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	14 530,70
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	24 466,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 400,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	246 318,62

ROZPOČET

Stavba:

Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem Spojené se změnou užívání části stavby na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará

Objekt:

lesysb1 - D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb -REKONSTRUKCE

Místo:

Stará Boleslav

Datum:

19. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Jiří Vik Tepelná technika

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

JVIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

246 318,62

PSV - Práce a dodávky PSV

227 918,62

713 - Izolace tepelné

9 740,42

62	K	713311221	Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií	m2	1,053	440,00	463,32
63	M	631417840	pás izolační minerální s AL folí tl.50 mm	m2	1,000	700,00	700,00
64	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	34,000	22,00	748,00
67	M	631546200	páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	1,000	700,00	700,00
68	M	631545330i	pouzdro potrubní izolační minerální s AL folí 42/30 mm	m	34,000	88,00	2 992,00
71	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	58,000	22,00	1 276,00
72	M	283771050	izolace potrubí PE návleková 18 x 13 mm	m	20,000	22,00	440,00
85	M	283770950	izolace potrubí PE návleková 15 x 13 mm	m	20,000	22,00	440,00
73	M	283770450	izolace potrubí PE návleková 22 x 20 mm	m	10,000	28,00	280,00
74	M	283770480	izolace potrubí PE návleková 28 x 20 mm	m	8,000	33,00	264,00
76	M	283771300	spona na PE izolaci	kus	60,000	0,20	12,00
77	M	283771350	páska samolepící na PE izolaci 20 m	kus	3,000	350,00	1 050,00
78	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,031	11 000,00	341,00
79	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,031	1 100,00	34,10

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 832,60

80	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	10,000	165,00	1 650,00
81	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,000	11,00	110,00
82	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,006	11 000,00	66,00
83	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,006	1 100,00	6,60

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

880,00

84	K	727111147	Prostup požární potrubí do D 76 mm stěnou tl 15-30 cm odolnost dle PBR	kus	4,000	220,00	880,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

731 - Ústřední vytápění - kotelny

101 753,20

49	K	731200831	Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného bez přípravy TUV	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
1	K	731244114	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 13-45 kW pro vytápění	soubor	1,000	58 916,00	58 916,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
8	K	7312444941	Montáž komínového systému	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00
9	K	7312444942	Montáž regulace plynového kotle	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00
10	K	7312444943	Regulační automatika plynového kotle ekvitermní s korekcí na vnitřní teplotu, jedna topná větev	soubor	1,000	9 700,00	9 700,00
3	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	15,000	150,00	2 250,00
50	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 5 m ²	kus	1,000	220,00	220,00
6	K	731810431	Nucený odtah spalin dvourubkový pro kondenzační kotel svislý 80 odvod spalin přes šikmou střechu	soubor	1,000	7 900,00	7 900,00
7	K	731810441	Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80 mm	m	12,000	748,00	8 976,00
51	K	731890801	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,100	11 000,00	1 100,00
4	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,072	11 000,00	792,00
5	K	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,072	1 100,00	79,20

732 - Ústřední vytápění - strojovny

9 755,50

11	K	732331615	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 litrů	soubor	1,000	4 268,00	4 268,00
12	K	732331772	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,000	1 056,00	1 056,00
13	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
14	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,015	11 000,00	165,00
15	K	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,015	1 100,00	16,50

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

64 960,00

16	K	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6	kus	10,000	77,00	770,00
17	K	733123116	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 44,5x2,6	kus	2,000	99,00	198,00
18	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	10,000	440,00	4 400,00
19	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	35,000	240,00	8 400,00
20	K	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	48,000	300,00	14 400,00
21	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	10,000	330,00	3 300,00
22	K	733222205	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1	m	8,000	370,00	2 960,00
23	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	34,000	700,00	23 800,00
52	K	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	140,000	33,00	4 620,00
24	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	101,000	11,00	1 111,00
25	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	34,000	11,00	374,00
53	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300	1 100,00	330,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,150	1 100,00	165,00
27	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,150	880,00	132,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

14 530,70

54	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	10,000	55,00	550,00
55	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	8,000	77,00	616,00
29	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	16,000	110,00	1 760,00
28	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	10,000	110,00	1 100,00
30	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,000	110,00	440,00
31	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120 °C automatický	kus	8,000	310,00	2 480,00
32	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C otopných těles VK	kus	5,000	330,00	1 650,00
33	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110 °C	kus	1,000	350,00	350,00
38	K	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110 °C radiátorů typu VK	kus	5,000	330,00	1 650,00
34	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 °C závitový	kus	8,000	135,00	1 080,00
35	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130 °C s vnitřními závity	kus	1,000	260,00	260,00
36	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	4,000	350,00	1 400,00
37	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	3,000	370,00	1 110,00
56	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,050	1 100,00	55,00
39	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,015	880,00	13,20
40	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,015	1 100,00	16,50

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

24 466,20

57	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	10,000	110,00	1 100,00
41	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	1,000	2 068,00	2 068,00
42	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W	kus	1,000	2 915,00	2 915,00
43	K	735152681	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 3850 W	kus	2,000	4 323,00	8 646,00
44	K	735152682	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800mm výkon 4331 W	kus	1,000	4 081,00	4 081,00
45	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	2,000	330,00	660,00
46	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	kus	3,000	440,00	1 320,00
58	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300	11 000,00	3 300,00
47	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,342	550,00	188,10
48	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,342	550,00	188,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

18 400,00

59	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	50,000	200,00	10 000,00
61	K	HZS3231	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení	hod	20,000	240,00	4 800,00
60	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	15,000	240,00	3 600,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

stavební objekt / provozní soubor				název / číslo				
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ								
C. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž	
					jednotkové	celkem	jednotkové	celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):								
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).								
Komentář k výkazu výměr								
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz.výňatek na samostatném listu.								
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:								
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.								
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.								
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré techniky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).								
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.								
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). - pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).								
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.								
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.								
8) Nakládání se suti:								
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostavěništní manipulaci se suti vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.								
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.								
- vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel, konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.								
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.								
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracích a soustavné odsávání prachu.								
Stavba :	Stavební úpravy v budově KR LESY ČR v Brandýse nad Labem							
Profese :	Zařízení vzduchotechniky a chlazení							
21.	Zařízení č. 21 - Chlazení serverovny							
21.A.1	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT -rozměry 550x658x275mm(VxŠxH), Lw=60dB, Lp=39dB, chladivo R410A, délka potrubí max. 15m, výškový rozdíl max. 12m)	RX20K	1	ks	13 200 Kč	13 200 Kč	3 300 Kč	3 300 Kč
21.A.2	Vnitřní nástěnná jednotka -rozměry 283x770x198mm(VxŠxH), Lw=55dB, Lp=39dB)	FTX20J3	1	ks	8 800 Kč	8 800 Kč	2 200 Kč	2 200 Kč
	včetně kabelového ovladače	BRC944	1	ks	4 400 Kč	4 400 Kč	550 Kč	550 Kč
	ovládací kabel 3m pro kabelový ovladač BRC944	BRCW901A03	1	ks	550 Kč	550 Kč	110 Kč	110 Kč
	Adaptér pro připojení k pokročilejšímu regulačnímu příslušenství	S21 ADAPTER	1	ks	5 500 Kč	5 500 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč
21.E.1	Předizolované měděné potrubí (izolace s parozábranou) 6,35/9,5mm	-	15	bm	550 Kč	8 250 Kč	110 Kč	1 650 Kč
21.W.1	Komunikační kabel mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou CYKY 5x1,5	-	15	bm	33 Kč	495 Kč	11 Kč	165 Kč
21.X.1	Doplňné chladiva R410a	-	1	kg	550 Kč	550 Kč	110 Kč	110 Kč
21.S.1	Dielektrická guma pod venkovní jednotku	-	2	ks	550 Kč	1 100 Kč	110 Kč	220 Kč
21.J.1	Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření	-	2	bm	550 Kč	1 100 Kč	110 Kč	220 Kč
21.J.2	Závěsové, montážní, spojovací a těsnící materiál	-	10	kg	110 Kč	1 100 Kč	22 Kč	220 Kč
21.Z.1	Tlaková zkouška	-	1	kpl	550 Kč	550 Kč	110 Kč	110 Kč
21.Z.2	Revize chladiva	-	1	kpl	550 Kč	550 Kč	110 Kč	110 Kč
99.	Ostatní							
99.1	Zprovoznění zařízení, zaregulování	-	8	hod	Kč	Kč	55 Kč	440 Kč
99.2	Zaškolení provozovatele	-	1	hod	Kč	Kč	110 Kč	110 Kč
99.3	Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba	-	8	hod	Kč	Kč	110 Kč	880 Kč
99.4	Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly	-	6	hod	Kč	Kč	110 Kč	660 Kč
99.5	Doprava	-	1	kpl	Kč	Kč	2 200 Kč	2 200 Kč
	Dodávka							46 145 Kč
	Montáž							14 355 Kč
	Celkem bez DPH							60 500 Kč
REKAPITULACE dle zařízení								
21.	Zařízení č. 21 - Chlazení serverovny					46 145 Kč		10 065 Kč
								56 210 Kč
99.	Ostatní					Kč		4 290 Kč
								4 290 Kč
	Celkem bez DPH							60 500 Kč

Podmínky nabídky

1. Všeobecně

1.1. Nabídková cena zahrnuje zejména:

- a/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je pi
- b/ veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dal pro realizaci díla
- c/ náklady na přípomoce, lešení vč. ochranných sítí, přesuny hmot a skládkovné
- d/ náklady na skladování, dovozní, balelné, clo, zpětné odeslání obalů
- e/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
- f/ náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle p předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
- g/ náklady na ochranu díla až do přejímky
- h/ náklady na poskytnutí odborného dozoru, tj. odpovědného stavbyvedoucího
- i/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla
- j/ trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a potřebné dop
- k/ náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu a sutí, rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převoz.
- l/ náklady na protidešťová opatření
- m/ náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužící pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
- o/ náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla

1.2. Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak).

1.3. Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoušet staveniště a jeho a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úč jednoznačně.

Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti staveniště jsou vyloučeny.

1.4. Veškerý prořez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž s propočítává podle výkazu výztuže

1.5. Zhotovitel díla musí své výkony, zejména lícni betonové plochy, obklady, plochy stěn, podlahy dveře atd. chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.

edmětem smlouvy

lších předmětů

říslušných

rozpracování

rav. značení.

cích

potřebné.

okolí a
lně a

poměrů

e

hy, okna,

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu
Objekt: D.1.4.ZT ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: dle VŘ
Místo: p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Zpracoval: Ing. Karel Dovrtěl
Datum: 20. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

79 575,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	013	R-9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, vrtání plostupů, drážky, montážní práce a nespécifikované pomocné práce	hod	15,000	220,00	3 300,00
2	013	R-9709002	Demontáže trubních rozvodů, likvidace, skládkovné a další nespécifikované demontážní práce	hod	8,000	220,00	1 760,00

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	10,000	240,00	2 400,00
			10 "odpadní kanalizace		10,000		
4	286	286156030	čisticí tvarovka HTRE, DN 100	kus	1,000	110,00	110,00
			OSMA, kód výrobku: 18310				
			1 "odpadní potrubí		1,000		
5	562	562312220	souprava ventilační střešní plastová HL810 DN110	kus	1,000	700,00	700,00
			Souprava větrací hlavice DN110				
			1 "ventilační hlavice		1,000		
6	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000	99,00	495,00
			- dopojení odpadů nerez aut. umyvadel				
			5 "přípojovací kanalizace		5,000		
7	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	9,000	110,00	990,00
			9 "přípojovací kanalizace		9,000		
8	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	6,000	240,00	1 440,00
			6 "přípojovací kanalizace		6,000		
9	721	721176114	Montáž potrubí plastového svařovaného do D 32 mm - odvod kondenzátu	m	10,000	130,00	1 300,00
			- kondenzátní potrubí				
			10 "odvod kondenzátu		10,000		
10	286	286151380	trubka tlaková PPR řada PN 16 32 x 4,4 x 4000 mm	m	10,300	320,00	3 296,00
			1,03*10		10,300		
11	458	458100010	kotevní prvky pro potrubí kanalizace	ks	5,000	88,00	440,00
			- cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního materiálu				
			(10)/2 "závěsy, konzoly, uchýty		5,000		
12	721	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	77,00	308,00
			1+1+2 "zařizovací předměty DN40		4,000		
13	R	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	77,00	154,00
			1+1 "zařizovací předměty DN50		2,000		
14	721	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	77,00	154,00
			1+1 "zařizovací předměty DN100		2,000		
15	721	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 s přívodem vody 1/2"	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
			1 "myčka nádobí, pračka		1,000		
16	R	721226531	Zápachová uzávěrka plastová podomítková pro odvod kondenzátu s přídatnou mech. uzávěrkou a čisticí vložkou	kus	1,000	600,00	600,00
			1 "odvod kondenzátu		1,000		
17	721	721226540	Nálevka pro odvod kondenzátu se zápachovou uzávěrkou s přídatným uzavěrem pro suchý stav	kus	1,000	460,00	460,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu

Objekt: D.1.4.ZT ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: dle VŘ

Místo: p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Zpracoval: Ing. Karel Dovrtěl

Datum: 20. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			1 "boiler		1,000		
18	R	721289500	Napojení na potrubí stávající kanalizace do DN 200 včetně sondy	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
			1 "napojení na stávající kanalizaci včetně kopané sondy v místě napojení a napojovací tvarovky		1,000		
19	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	40,000	11,00	440,00
			5+9+6+10+10 "připojovací, odpadní potrubí		40,000		
20	721	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,036	1 100,00	39,60
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
21	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	14,000	240,00	3 360,00
			14 "připojovací vodovod		14,000		
			Součet		14,000		
22	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	22,000	330,00	7 260,00
			22 "připojovací vodovod		22,000		
			Součet		22,000		
23	286	286151560	tvarovky pro systém PPR tlakové	kus	18,000	44,00	792,00
			(14+22)/2 "tvarovky, fitinky		18,000		
24	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	7,000	44,00	308,00
			(14)/2 "připojovací ve stěnách		7,000		
			Součet		7,000		
25	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	11,000	55,00	605,00
			(22)/2 "připojovací ve stěnách		11,000		
			Součet		11,000		
26	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	7,000	50,00	350,00
			(14)/2 "připojovací ve stěnách		7,000		
			Součet		7,000		
27	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	11,000	60,00	660,00
			(22)/2 "připojovací ve stěnách		11,000		
			Součet		11,000		
28	721	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	3,000	44,00	132,00
			1+1+1"zařizovací předměty výtoky		3,000		
29	721	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soub or	4,000	88,00	352,00
			2+1+1 "zařizovací předměty baterie		4,000		
30	721	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	165,00	495,00
			3 "vypouštění		3,000		
31	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soub or	7,000	55,00	385,00
			7 "výtokové ventily		7,000		
32	551	551119990	ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"	kus	7,000	310,00	2 170,00
			IVAR, ceníkový kód: art.224				
			2*(2+1)+1 "stojínkové baterie		7,000		
33	721	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	260,00	260,00
			1 "boiler		1,000		
34	721	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,000	610,00	610,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu
Objekt: D.1.4.ZT ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: dle VŘ
Místo: p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Zpracoval: Ing. Karel Dovrtěl
Datum: 20. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			1 "boiler		1,000		
35	721	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	260,00	520,00
			2 "boiler		2,000		
36	721	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	310,00	310,00
			1 "uzávěry odbočky		1,000		
37	721	722171936	Napojení na stávající potrubí vodovodu včetně fitinky v místě napojení	kus	1,000	700,00	700,00
			1 "napojení na stávající potrubí včetně tvarovky		1,000		
38	721	722262211	Vodoměr závitový jednovrtkový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	600,00	600,00
			1 "podružné měření		1,000		
39	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	36,000	11,00	396,00
			14+22 "zkoušení		36,000		
40	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	36,000	5,00	180,00
41	721	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,500	5 500,00	2 750,00
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							
42	721	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	270,00	270,00
			1		1,000		
43	642	642360410	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
			1		1,000		
44	551	551673820	sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty	kus	1,000	460,00	460,00
			1		1,000		
45	721	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soub or	2,000	220,00	440,00
			2		2,000		
46	642	642110440	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé	kus	2,000	1 080,00	2 160,00
			2		2,000		
47	642	642110480	kryt na sifon bílý	kus	2,000	748,00	1 496,00
			2		2,000		
48	721	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soub or	1,000	1 672,00	1 672,00
			1		1,000		
49	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soub or	1,000	3 600,00	3 600,00
			1		1,000		
50	721	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soub or	1,000	1 220,00	1 220,00
			1		1,000		
51	721	725532110	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 20 l / 2 kW	soub or	1,000	5 335,00	5 335,00
			1		1,000		
52	721	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soub or	1,000	968,00	968,00
			- baterie k výlevce				
			1		1,000		
53	721	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soub or	1,000	2 046,00	2 046,00
			1		1,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu

Objekt: D.1.4.ZT ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: dle VŘ

Místo: p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Zpracoval: Ing. Karel Dovrtěl

Datum: 20. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
54	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	957,00	1 914,00
		2			2,000		
55	721	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	1,000	350,00	350,00
		1			1,000		
56	R	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	2,000	340,00	680,00
		2			2,000		
57	721	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 chrom	kus	2,000	570,00	1 140,00
		2			2,000		
58	721	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	176,00	176,00
		1			1,000		
59	721	725980123	Dvířka 30/30 nerez	kus	2,000	715,00	1 430,00
		2			2,000		
60	721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,114	11 000,00	1 254,00

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

61	721	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	4 906,00	4 906,00
		1			1,000		
62	552	552818000	tlačítko pro ovládání WC zepředu, dvě vody, bílé 24,6 x 16,4 cm	kus	1,000	835,00	835,00
		1			1,000		
63	552	552818060	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet	kus	1,000	110,00	110,00
		1			1,000		
64	721	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,012	11 000,00	132,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 Ostatní náklady

65	000	091003000	Pokud není uvedeno jinak, tak jednotlivé položky obnášejí dodávku materiálu včetně jeho montáže a příslušenství nutného pro jeho správnou funkci a užívání.	...	0,000		0,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	------

Celkem

79 575,60

Zakázka číslo: MY1702

Název: Stavební úpravy v budově KŘ Brandýs nad Labem
Slaboproud - C1 Výkaz ýměř

Investor: Lesy České republiky, s.p., KŘ Brandýs nad Labem,
Nábřeží 12, Brandýs nad Labem

vypracoval: Josef Brejl
e-mail: brejl@unip.cz
dne: 21.4.2017

Rekapitulace

Kap. Popis položky	
A.	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1.	C22M - Domovní zvonek - MONTÁŽ 1 218,00
2.	C22M - Domovní zvonek - MATERIÁL 1 545,00
3.	C22M - Elektrická zabezpečovací signalizace - MONTÁŽ 35 087,00
4.	C22M - Elektrická zabezpečovací signalizace - MATERIÁL 37 905,00
5.	C22M - Strukturované kabelové rozvody - MONTÁŽ 85 054,00
6.	C22M - Strukturované kabelové rozvody - DEMONTÁŽ 10 519,00
7.	C22M - Strukturované kabelové rozvody - MATERIÁL 96 254,00
8.	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ 5 586,00
	CELKEM ZRN 273 168,00
B.	HZS
9.	Hodinová zúčtovací sazba 3 388,00
	CELKEM HZS 3 388,00
C.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
10.	Projekční činnost - dokumentace skutečného provedení 3 000,00
11.	Projekční činnost - dokumentace k provedení stavby 3 500,00
12.	Cestovné 5 000,00
	CELKEM VRN 11 500,00
Σ	REKAPITULACE CELKEM 288 056,00

vypracoval: Josef Brejl
 e-mail: brejl@unip.cz
 dne: 21.4.2017

Josef Brejl
T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady
tel. 604 886149, 325 611370, e-mail: brejl@unip.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Brumy, tel. +420 603 525768

C22M - Domovní zvonek

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.	montáž	celkem
1	220261661p	značení trasy vedení	10,00 m	10,00	100,00
2	220260561n	trubka plast. ohebná EN 16 pod omítku vč. drážky	10,00 m	46,00	460,00
3	220260022n	krabice KP 68 pod omítku + vysekání, zhotovení otvorů pro trubky, vodiče. Bez svorek a zapojení.	2,00 ks	53,00	106,00
4	220260021n	krabice KO 68 pod omítku + vysekání, zhotovení otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkovaní. Bez svorek a zapojení.	3,00 ks	58,00	174,00
5	220280201n	SEKU, SYKY, SYKFY...do 6mm vnější průměru v trubkách, prozvonění a označení, vč. pročištění trubek	10,00 m	13,00	130,00
6	220323231u	zvonkové tlačítko, na předem připravené úchyt.body, zapojení a přezkoušení funkce	1,00 ks	47,00	47,00
7	220410002u	síťový transformátor na připravenou DIN lištu, otevření rozvaděče, nasazení, připojení a změření	1,00 ks	80,00	80,00
8	220323201u	zvonek ss./st. 3-24V na předem připravené úchyt.body, zapojení a přezkoušení funkce	1,00 ks	121,00	121,00
Montáž					1 218,00

C22M - Elektrická zabezpečovací signalizace

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.	montáž	celkem
1	220261661u	značení trasy vedení	101,00 m	10,00	1 010,00
2	220260561n	trubka plast. ohebná EN 16 pod omítku vč. drážky	29,00 m	54,00	1 566,00
3	220260571n	trubka plast. tuhá 16 na příchýtkách vč. příchýtek	48,00 m	37,00	1 776,00
4	220261622u	osazení hmoždinky HM8 ve zdi cihlové	144,00 ks	10,00	1 440,00
5	220280201nS	kabel EZS do 6mm vnější průměru v trubkách, prozvonění a označení, vč. pročištění trubek	101,00 m	15,00	1 515,00
6	220260021n	krabice KO 68 pod omítku + vysekání, zhotovení otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkovaní. Bez svorek a zapojení.	12,00 ks	64,00	768,00
7	220325801u	rozbočovač sběrnice do krabice bez zapojení	11,00 ks	150,00	1 650,00
8	220300666p	zapojení 5 drátů vč. vyformování	24,00 ks	75,00	1 800,00
9	220325001u	detektor PIR na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce	6,00 ks	638,00	3 828,00
10	220322011u	magnetický kontakt na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce	7,00 ks	638,00	4 466,00

Josef Břejl

T. G. Masaryka 1130, 290 01 Písečnice

tel. 604 896149, 325 611370, e-mail: brejl@unip.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Brumov, tel. +420 603 525768

11 220325013u	magnetický kontakt do medvěvých zárubní, zapojení, přezkoušení funkce	8,00 ks	638,00	5 104,00
12 220325033u	požární sběrniceový hlásič na omítku v EZS na předem připravené úchyt.body, na konstrukci, zapojení	6,00 ks	638,00	3 828,00
13 220325265u	poplachová sířena na předem připravené úchyt.body, přezkoušení funkce	1,00 ks	638,00	638,00
14 2203222201u	klávesnice na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce	1,00 ks	638,00	638,00
15 220326002u	měření smyčky	2,00 ks	198,00	396,00
16 220322301u	ústředna EZS na předem připravené úchyt.body, zapojení, přezkoušení funkce	1,00 hod	2 552,00	2 552,00
17 220322302u	programování ústředny	2,00 hod	1 056,00	2 112,00
Montáž			1 056,00	35 087,00

C22M - Strukturované kabelové rozvody

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.	montáž	celkem
1	220280501n	UTP, FTP, SEKU, SYKY ...do 7mm vnější průměru volně ve žlabu, liště, skupin.drážku, provozování a označení, uzavření trasy	564,00 m		
2	220290103n	dvojžáskuva 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku na připravené úchyt.body, vč. značení portů	13,00 ks	14,00	7 896,00
3	220260453n	stojanový 19" rozvaděč 18U-31U (do 600x800mm).	1,00 ks	107,00	1 391,00
				1 232,00	1 232,00
4	220261661p	značení trasy vedení	120,00 m		
5		úprava stávajících kabelových žlabu pro přeložení stávajících kabelů	8,00 hod	10,00	1 200,00
6	220260722nP	žlab drátěný 150/60mm, vč. příslušenství, na předem připravené úchyt.body.	15,00 m	341,00	2 728,00
7	220260721nP	žlab drátěný 60/60mm, vč. příslušenství, na předem připravené úchyt.body.	12,00 m	149,00	2 235,00
8	220260796nP	parapevní kanál PK 110x70, vč. příslušenství, na předem připravené úchyt.body, zavěšování.	12,00 m	138,00	1 656,00
9	220260594n	trubka plast. tuhá EN 32 na příchytkách vč. příchytěk	12,00 m	98,00	1 176,00
10	220260591n	trubka plast. tuhá EN 16 na příchytkách vč. příchytěk	9,00 m	36,00	432,00
11	220260585nP	trubka plast. ohebná 36 pod omítku vč. drážky	15,00 m	369,00	3 321,00
12	220260583nP	trubka plast. ohebná 23 pod omítku vč. drážky	6,00 m	54,00	810,00
13	220260582nP	trubka plast. ohebná 16mm pod omítku vč. drážky	24,00 m	48,00	288,00
14	220260021n	krabice KU 68 pod omítku + vysekání, zhotovení otvorů pro trubky, vodiče, zavěšování. Bez svorek a zapojení.	14,00 ks	53,00	1 272,00
15	220260024n	krabice KO 97 pod omítku + vysekání, zhotovení otvorů pro trubky, vodiče, zavěšování. Bez svorek a zapojení.	10,00 ks	62,00	682,00
				75,00	

Demontáž

dem.

10 519,00

Josef Brejl

T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady

tel. 604 893149, 325 611370, e-mail: brejl@ump.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

16 220290008n	zásuvka 2xRJ45 STP kat.6 pod omítku do připravené krabice, vč. značení portů	39,00 ks	165,00	6 435,00
17 220260066nP	krabice přístrojova pro kanály PK, bez přístroje, bez zapojení.	28,00 ks	50,00	1 400,00
18 220260466n	stojanový 19" rozvaděč 32U-42U (do 800x900mm), Úprava vstupních otvorů, kompletace, vystrojení a označení skříně.	1,00 ks		
19 220300914n	pásek 10 párů rozpojovací do držáku	2,00 ks	2 112,00	2 112,00
20 220280501n	UTP, FTP, SEKU, SYKY... do 7mm vnějš. průměru volně ve žlabu, liště, skupin. držáku, prozvonění a označení, uzavření trasy	2895 m	264,00	528,00
21 220280514n	SYKFY 20x2x0,5mm volně ve žlabu, liště, skupin. držáku, prozvonění a označení, uzavření trasy	45,00 m	14,00	40 530,00
22 220300201p	kabelová forma UTP, odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení a prozvonění vč. značení kabelu	78,00 ks	18,00	810,00
23 220300044p	kabelová forma přes 0,5m do 20x2, odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení a prozvonění vč. značení kabelu	2,00 ks	72,00	5 616,00
24 220293001p	vypáskování kabelů v rozvaděči	79,00 ks	154,00	308,00
25 220301701p	uzemnění na předem připravený uzemňovací bod, změření zemního odporu	1,00 ks	33,00	2 607,00
26 220293011p	kontrolní měření kabelu	78,00 ks	286,00	286,00
27 220293012p	měření do protokolu	78,00 ks	53,00	4 134,00
28 220301801p	závěrečné práce v rozvaděči	1,00 ks	31,00	2 418,00
Montáž		den.	1 320,00	1 320,00
				85 054,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.	montáž	celkem
1 97103-3131	vybour. otv. do R=60mm tl.do 150mm	2,00 ks	208,00	416,00
2 97103-3141	vybour. otv. cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 300mm	1,00 ks	264,00	264,00
3 97103-3151	vybour. otv. cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 450mm	2,00 ks	308,00	616,00
4 97103-3161	vybour. otv. cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 600mm	9,00 ks	330,00	2 970,00
5 97104-2141	vybour. otv.do stropu bet. do R=60mm tl.do 300mm	2,00 ks	660,00	1 320,00
Montáž				5 586,00

Materiály

Domovní zvonek

Poř.č. Popis položky	Množství Jedn.	material	celkem
1 Krabice KP 68 přístrojová	2,00 KS	7,00	14,00
2 Krabice KU 68-1902	3,00 KS	9,00	27,00

Josef Brejl

T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady

tel. 604 896149, 325 611370, e-mail: brejl@unip.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

- 3 Trubka ohebná 2316E/PE-1 pr. 16 320N b.
- 4 SYKFY 2x2x0,5
- 5 Spínač 3177-80129 tlačítko zvonkové
- 6 Zvonek 24012 8V
- 7 Trafo UTZ-4-A zvonkové na lištu

10,00 M	9,00	90,00
10,00 M	8,00	80,00
1,00 KS	124,00	124,00
1,00 KS	286,00	286,00
1,00 KS	924,00	924,00
Základ 21,00% DPH		1 545,00

Elektrická zabezpečovací signalizace

- Poř.č. Popis položky
- 1 TRUBKA SUPER MONOFLEX 1216E
 - 2 TRUBKA 4016E LA EL. INSTALACNÍ SEDA 750N
 - 3 PRICHYTKA NASUVNÁ 16 5316E KB
 - 4 Instalací kabel pro systém JA-100
 - 5 hmoždinka HM8
 - 6 VÍČKO KE KRUH. KRABICI
 - 7 KRAB. KPR 68 HLUBOKA
 - 8 Rozbočovač sběrnice
 - 9 Sběrnice PIR detektor pohybu
 - 10 Sběrnice magnetický detektor otevíření
 - 11 MG kontakt čyřďatový s pracovní mezerou 25mm
 - 12 Sběrnice síťová vnitřní
 - 13 Sběrnice kombinovaný detektor kouře a teploty
 - 14 Sběrnice přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID
 - 15 Ústředna s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem
 - 16 Bezdrátový akumulátor

Množství Jedn.	material	celkem
29,00 m	12,00	348,00
48,00 m	13,00	624,00
96,00 ks	7,00	672,00
101,00 m	6,00	606,00
144,00 ks	4,00	576,00
12,00 ks	5,00	60,00
12,00 ks	42,00	504,00
11,00 ks	100,00	1 100,00
6,00 ks	759,00	4 554,00
7,00 ks	460,00	3 220,00
8,00 ks	398,00	3 184,00
1,00 ks	646,00	646,00
6,00 ks	1 030,00	6 180,00
1,00 ks	2 178,00	2 178,00
1,00 ks	11 979,00	11 979,00
1,00 ks	1 474,00	1 474,00
Základ 21,00% DPH		37 905,00

Strukturované kabelové rozvody

Poř.č. Popis položky

- 1 Žlab DZI 60X150 drátěný BZNCR se spojkou
- 2 Žlab DZ 60X60 drátěný žár. pozink
- 3 Kanál PK 110X70 D HF HD parapetní dutý
- 4 Trubka pevná 4032 pr. 32 750N tm. šedá
- 5 Příchytka 5332 LB PVC
- 6 Trubka pevná 4016E pr. 16 750N tm. šedá
- 7 Příchytka 5316 E
- 8 Trubka ohebná 2336E/PE-2 pr. 36 125N b.
- 9 Trubka ohebná 2323E/PE-1 pr. 23 320N b.
- 10 Trubka ohebná 2316E/PE-1 pr. 16 320N b.
- 11 KRAB. KU 68-1902
- 12 Krabice KO 97/5 kruhová odb.
- 13 Zásuvka SX9 bílá pod omítku 2xRJ45 STP CAT6
- 14 Krabice KP PK do kanálu
- 15 Kabel FTP drát CAT6 SOLARIX, LSZH, 500m cívka
- 16 SYKFY 20x2x0,5
- 17 Svorkovnice LSA rozpojovací

Množství Jedn.	material	celkem
15,00 M	214,00	3 210,00
12,00 M	161,00	1 932,00
12,00 M	394,00	4 728,00
12,00 M	23,00	276,00
12,00 KS	8,00	96,00
9,00 M	13,00	117,00
9,00 KS	7,00	63,00
15,00 M	14,00	210,00
6,00 M	9,00	54,00
24,00 M	7,00	168,00
11,00 ks	9,00	99,00
10,00 KS	18,00	180,00
39,00 ks	274,00	10 686,00
28,00 KS	53,00	1 484,00
2 895,00 m	14,00	40 530,00
45,00 M	51,00	2 295,00
2,00 KS	186,00	372,00

Josef Brejla
T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady
tel. 604 896149, 325 611370, e-mail: brejla@ump.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

- 18 Nosník LSA 1poz.
- 19 19' rozvaděč stojanový 42U 800x1000 dv.síto 80%-6mm
- 20 Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě
- 21 19" políčka s perforací 1U/350mm, max. nosnost 40kg
- 22 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta
- 23 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm
- 24 Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6
- 25 Ventilací jednotka univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo do podlahy
- 26 Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U

2,00 ks	143,00	286,00
1,00 ks	16 137,00	16 137,00
1,00 ks	1 408,00	1 408,00
3,00 ks	734,00	2 202,00
3,00 ks	286,00	858,00
1,00 ks	2 596,00	2 596,00
10,00 ks	28,00	280,00
1,00 ks	4 433,00	4 433,00
2,00 ks	777,00	1 554,00
Základ 21,00% DPH materiál		96 254,00

Práce v HZS

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.	jedn.cena	celkem
1		Výchozí revize Strukturovaných kabelových rozvodů	2,00 hod.	550,00	1 100,00
2		Výchozí revize elektrické zabezpečovací signalizace	2,00 hod.	616,00	1 232,00
3		Výchozí revize domovního zvonku	2,00 hod.	528,00	1 056,00
Základ 21,00% DPH					3 388,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-10

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav, Nábřeží 120 A, 250 01
Stará Boleslav

JKSO:

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

IČ:

25645021

DIČ:

CZ25645021

Zpracovatel:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

IČ:

25645021

DIČ:

CZ25645021

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

752 415,84

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH**752 415,84**

DPH základní 21,00% ze

15 720,00

3 301,20

snížená 15,00% ze

736 695,84

110 504,38

Cena s DPH**v****CZK****866 221,42****Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-10

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav, Nábřeží 120 A, 250 01
Stará Boleslav

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Projekční kancelář Myška, s.r

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projekční kancelář Myška, s.r

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	752 415,84	866 221,42
17-10	Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav, Nábřeží 120 A, 250 01 Stará Boleslav	15 720,00	19 021,20
SO.01	Opravy	368 229,86	423 464,34
SO.02	Investice	368 465,98	423 735,88
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		752 415,84	866 221,42



List obsahuje:

1) Krycí list rozpočtu2) Rekapitulace rozpočtu3) Rozpočet

Zpět na list:

Rekap.

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryté

KRYCÍ LIST ROZPOČTU**Stavba:** Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav, Nábřeží 120 A, 250
01 Stará Boleslav

JKSO:

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

IČ:

25645021

DIČ:

CZ25645021

Zpracovatel:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

IČ:

25645021

DIČ:

CZ25645021

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

15 720,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

15 720,00

DPH základní

21,00%

ze

15 720,00

3 301,20

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

19 021,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:**Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav, Nábřeží 120 A, 250
01 Stará Boleslav

Místo:

p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum:

24. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

1) Náklady z rozpočtu	15 720,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 720,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 600,00
VRN2 - Příprava staveniště	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 120,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 720,00

ROZPOČET

Stavba:	Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav, Nábřeží 120 A, 250 01 Stará Boleslav		
Místo:	p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav	Datum:	24. 4. 2017
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	Projekční kancelář Myška, s.r.o
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projekční kancelář Myška, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							15 720,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							15 720,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							3 600,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 600,00	3 600,00
VRN2 - Příprava staveniště							3 000,00
2	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	...	1,000	3 000,00	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							7 120,00
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	4 120,00	4 120,00
4	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00
5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy							1 000,00
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	1 000,00	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit							1 000,00
7	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	...	1,000	1 000,00	1 000,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ulace stavby

5 sloupce <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav, Nábřeží 120 A, 250 01 Stará Boleslav

Objekt: **SO.01 - Opravy**

JKSO:

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

IČ:

25645021

DIČ:

CZ25645021

Zpracovatel:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.

IČ:

25645021

DIČ:

CZ25645021

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	368 229,86
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	368 229,86
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	368 229,86	55 234,48

Cena s DPH	v CZK	423 464,34
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav, Nábřeží 120 A, 250 01 Stará Boleslav

Objekt: **SO.01 - Opravy**

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant: Projekční kancelář Myška, s.r.o.
Zpracovatel: Projekční kancelář Myška, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 368 229,86

HSV - Práce a dodávky HSV 105 837,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 370,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 959,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 555,00
997 - Přesun sutě	26 238,28
998 - Přesun hmot	7 714,56

PSV - Práce a dodávky PSV 259 392,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 360,93
720 - Zdravotechnika	83 764,70
766 - Konstrukce truhlářské	101 366,03
771 - Podlahy z dlaždic	27 249,35
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	22 397,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 463,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 790,29

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00
------------------------	----------

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 368 229,86

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav, Nábřeží 120 A, 250 01 Stará Boleslav

Objekt: SO.01 - Opravy

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant: Projekční kancelář Myška, s.r.o.
Zpracovatel: Projekční kancelář Myška, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 368 229,86

HSV - Práce a dodávky HSV 105 837,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 370,91

1	K	314231511	Zdivo komínů nad střechou průdchů do 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm	m3	0,500	5 450,00	2 725,00
2	K	316381113	Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	0,500	778,00	389,00
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	22,220	99,70	2 215,33
4	K	346244353	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkových hladkých Ytong	m2	1,170	640,00	748,80

5	K	346272115R01	Přízdívky WC tl 150 mm z pórobetonových přesných příček Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m2	1,105	570,00	629,85
6	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,031	643,00	662,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 959,08

7	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,670	46,00	858,82
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,724	169,00	460,36
9	K	612181R01	Vyrovňovací stěrka tl.do 5 mm s vláknitou výztuží (MULTI 155) vnitřních stěn	m2	18,670	187,00	3 491,29
10	K	612311R01	Potažení vnitřních stěn VPC štukem (Flexi štuk 043b) tloušťky do 3 mm	m2	5,124	98,00	502,15
11	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	74,130	127,00	9 414,51
12	K	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	10,800	45,80	494,64
13	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,800	196,00	2 116,80
14	K	62332113R	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,800	110,00	1 188,00
15	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	10,800	23,30	251,64
16	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,880	3 020,00	5 677,60
17	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,880	378,00	710,64
18	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,880	115,00	216,20
19	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	1,880	104,00	195,52
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,092	23 900,00	2 198,80
21	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním	m3	1,267	933,00	1 182,11

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

35 555,00

22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	103,710	57,00	5 911,47
23	K	953845114	Vyvolžkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm v 3 m	soubor	3,000	6 800,00	20 400,00
24	K	962032641	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,500	781,00	390,50
25	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	2,351	1 150,00	2 703,65
26	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,450	1 000,00	450,00
27	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	12,670	52,70	667,71
28	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,267	411,00	520,74
29	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	1,500	274,00	411,00
30	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,333	106,00	353,30
31	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,165	153,00	1 555,25
32	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,688	143,00	384,38
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	234,00	468,00
34	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	17,925	74,70	1 339,00

997 - Přesun sutě

26 238,28

35	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	14,008	423,00	5 925,38
36	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	14,008	423,00	5 925,38
37	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,008	210,00	2 941,68
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,008	210,00	2 941,68
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	196,112	9,12	1 788,54
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	196,112	9,12	1 788,54

41	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,172	125,00	646,50
42	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,013	935,00	12,16
43	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,730	150,00	409,50
44	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,290	500,00	145,00
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,874	640,00	2 479,36
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,929	640,00	1 234,56

998 - Přesun hmot

7 714,56

47	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,184	420,00	3 857,28
48	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,184	420,00	3 857,28

PSV - Práce a dodávky PSV

259 392,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 360,93

49	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	2,970	16,40	48,71
50	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg	kg	4,455	53,70	239,23
51	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	9,000	28,00	252,00
52	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg	kg	14,850	53,70	797,45
53	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,019	842,00	16,00
54	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	397,00	7,54

720 - Zdravotnicka

83 764,70

55	K	720000A01	Zdravotně technické instalace - samostatný výkaz specialisty	soub	1,000	83 764,70	83 764,70
----	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské

101 366,03

56	K	766660196	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo do obložkové zárubně	kus	6,000	1 250,00	7 500,00
57	M	61161721R	"d2" dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm dub včetně kování	kus	3,000	5 193,00	15 579,00
58	M	61161717R	"d3" dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm dub včetně kování	kus	1,000	5 193,00	5 193,00
59	M	61161713R	"d/4" dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 60x197 cm dub	kus	1,000	5 193,00	5 193,00
60	M	6116171R2	"d5" dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x177 cm včetně kování - ATYP	kus	1,000	5 390,00	5 390,00
61	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	2 460,00	2 460,00
62	M	611441600	"d1" dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 70x200 cm	kus	1,000	11 900,00	11 900,00
63	K	76668182R	Demontáž zárubní dveří přes 2 m2	m2	2,640	94,00	248,16
64	K	7666818R1	Demontáž zárubní dveří do 2 m2	m2	10,090	76,00	766,84
65	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,000	1 905,00	11 430,00
66	M	611822590	protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	6,000	5 875,00	35 250,00
67	K	766691914	Vyvěšení nebo zavesení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	8,000	21,40	171,20
68	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,263	659,00	173,32
69	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,263	424,00	111,51

771 - Podlahy z dlaždic

27 249,35

70	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	7,200	85,40	614,88
71	M	59761312R	sokl - podlahy 33 x 11 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	24,750	28,00	693,00
72	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,000	69,80	209,40
73	K	771573914	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 19 ks/m2	kus	50,000	264,00	13 200,00
74	M	59761261R	dlaždice keramické do 1.04	m2	3,300	300,00	990,00
75	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	12,670	323,00	4 092,41
76	M	59761110R	dlaždice keramické 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	13,937	300,00	4 181,10

77	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	12,670	39,10	495,40
78	K	771990111	Vyrovňání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	12,670	188,00	2 381,96
79	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,489	467,00	228,36
80	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,489	333,00	162,84

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

22 397,25

81	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,525	314,00	4 874,85
82	M	597610000	obkladačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	17,078	433,00	7 394,77
83	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,000	364,00	1 092,00
84	M	597612550	obkladačky keramické (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	3,300	288,00	950,40
85	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	15,525	42,70	662,92
86	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	15,525	14,80	229,77
87	K	781484114	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 25x25 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	3,000	526,00	1 578,00
88	M	59761265R	mozaika keramická (4,7 x 4,7) - kuchyně (barevná) 29,7 x 29,7 x 0,6 cm l. j. (cen.skup. 62)	kus	3,300	464,00	1 531,20
89	K	781489191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za plochu do 10 m2	m2	3,000	145,00	435,00
90	K	781489195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za spáry bílým cementem	m2	3,000	49,10	147,30
91	K	781494111	Plastové profily rohové, vanové, dilatační, ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	20,000	124,00	2 480,00
92	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	15,525	39,10	607,03
93	K	781495R01	Odtěžení štuky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	46,00	138,00
94	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,345	467,00	161,12
95	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,345	333,00	114,89

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 463,48

96	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	10,800	32,10	346,68
97	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	10,800	196,00	2 116,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

20 790,29

98	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	82,870	3,94	326,51
99	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	87,014	3,70	321,95
100	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,426	5,26	196,86
101	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	39,297	3,70	145,40
102	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	309,041	19,90	6 149,92
103	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	16,060	14,90	239,29
104	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	21,366	11,70	249,98
105	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	82,870	2,18	180,66
106	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	309,041	42,00	12 979,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 000,00

107	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	...	1,000	3 000,00	3 000,00
-----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ulace stavby

3 sloupce <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav, Nábřeží 120 A, 250 01 Stará Boleslav

Objekt: SO.02 - Investice

JKSO:

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projektční kancelář Myška, s.r.o.

IČ:

25645021

DIČ:

CZ25645021

Zpracovatel:

Projektční kancelář Myška, s.r.o.

IČ:

25645021

DIČ:

CZ25645021

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	368 465,98
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	368 465,98
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	368 465,98	55 269,90

Cena s DPH	v CZK	423 735,88
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav, Nábřeží 120 A, 250 01 Stará Boleslav

Objekt: SO.02 - Investice

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum:

24. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Projekční kancelář Myška, s.r.o.
Projekční kancelář Myška, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 368 465,98

PSV - Práce a dodávky PSV	368 465,98
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	66 447,40
730 - Ústřední vytápění	204 943,58
751 - Vzduchotechnika	11 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	86 075,00
VP - Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 368 465,98

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav, Nábřeží 120 A, 250 01 Stará Boleslav

Objekt: SO.02 - Investice

Místo: p. p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav

Datum: 24. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Projekční kancelář Myška, s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Projekční kancelář Myška, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 368 465,98

PSV - Práce a dodávky PSV 368 465,98

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 66 447,40

1	K	723000A01	Zdravotechnika - vnitřní plynovod - samostatný výkaz specialisty	soub	1,000	66 447,40	66 447,40
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

730 - Ústřední vytápění 204 943,58

2	K	730000A01	Zařízení pro vytápění stavby - samostatný výkaz specialisty	soub	1,000	204 943,58	204 943,58
---	---	-----------	---	------	-------	------------	------------

751 - Vzduchotechnika 11 000,00

3	K	751000A01	Vzduchotechnika - samostatný výkaz specialisty	soub	1,000	11 000,00	11 000,00
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské 86 075,00

4	K	76682100R	(D+M) Kuchyňské linky(bez spotřebičů, dle požadavků investora)	soub	1,000	86 075,00	86 075,00
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: lesysb3

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav Na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav řeží 120A, 250 01 Stará Bole

JKSO:

Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Jiří Vik Tepelná technika

IČ:

11016019

DIČ:

CZ45092711

Zpracovatel:

JVIK

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	66 447,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	66 447,40
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	66 447,40	9 967,11

Cena s DPH	v	CZK	76 414,51
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: lesysb3

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav Na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav řeží 120A, 250 01 Stará Boleslav

Místo: Stará Boleslav

Datum: 19. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Jiří Vík Tepelná technika

Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	66 447,40	76 414,51
lesysb32	D.1.4.f Plynová zařízení-MODERNIZACE	66 447,40	76 414,51
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		66 447,40	76 414,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav Na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav řeží
170A. 250 01 Stará Boleslav
Objekt: lesysb32 - D.1.4.f Plynová zařízení-MODERNIZACE

JKSO:
Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:
Datum: 19. 4. 2017

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Jiří Vik Tepelná technika

IČ: 11016019
DIČ: CZ45092711

Zpracovatel:
JVIK

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	66 447,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	66 447,40
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snižená 15,00% ze 66 447,40	9 967,11
Cena s DPH v CZK	76 414,51

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav Na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav řeží
120A, 250 01 Stará Bole

Objekt: lesysb32 - D.1.4.f Plynová zařízení-MODERNIZACE

Místo: Stará Boleslav

Datum: 19. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Jiří Vik Tepelná technika

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: JVIK

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	66 447,40
PSV - PSV	52 847,40
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	49 135,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 712,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 600,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 447,40

ROZPOČET

Stavba:

Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav Na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav řeží 120A, 250 01 Stará Bole

Objekt:

lesysb32 - D.1.4.f Plynová zařízení-MODERNIZACE

Místo:

Stará Boleslav

Datum:

19. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Jiří Vik Tepelná technika

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

JVIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 447,40

PSV - PSV

52 847,40

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

49 135,40

21	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	2,000	330,00	660,00
22	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	76,000	440,00	33 440,00
26	K	723150367	Chráníčka D 57x2,9 mm	m	15,000	240,00	3 600,00
27	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	450,00	450,00
28	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1,000	280,00	280,00
18	K	723190202	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15	soubor	1,000	450,00	450,00
19	K	723190204	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25	soubor	1,000	570,00	570,00
20	K	723190251	Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	1,000	110,00	110,00
4	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	220,00	440,00
5	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	78,000	11,00	858,00
6	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
29	K	723190914	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	1,000	700,00	700,00
7	K	723221302	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnějším závitem	kus	1,000	410,00	410,00
8	K	723229102	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	110,00	110,00
9	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	350,00	350,00
23	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	410,00	820,00
10	K	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	170,00	170,00
11	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	170,00	170,00
24	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 ostatní typ	kus	2,000	170,00	340,00
12	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,294	11 000,00	3 234,00
13	K	998723192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,294	1 100,00	323,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 712,00

14	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva s dlouhou životností lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,000	280,00	280,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	78,000	44,00	3 432,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 600,00

25	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000	180,00	3 600,00
16	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	20,000	220,00	4 400,00
17	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	20,000	280,00	5 600,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: lesysb3

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav Na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav řeží 120A, 250 01 Stará Bole

JKSO:

Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Jiří Vik Tepelná technika

IČ:

11016019

DIČ:

CZ45092711

Zpracovatel:

JVIK

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	204 943,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	204 943,58
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	204 943,58	30 741,54

Cena s DPH	v	CZK	235 685,12
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: lesysb3
Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav Na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav řeží 120A, 250 01 Stará Bole
Místo: Stará Boleslav Datum: 19. 4. 2017
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Jiří Vik Tepelná technika
Zhotovitel: Zpracovatel: JVIK

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	204 943,58	235 685,12
lesysb31	D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb-MODERNIZACE	204 943,58	235 685,12
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		204 943,58	235 685,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav Na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav řeží
170A 250 01 Stará Boleslav

Objekt: lesysb31 - D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb-MODERNIZACE

JKSO: CC-CZ:
Místo: Stará Boleslav Datum: 19. 4. 2017

Objednatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 11016019
Jiří Vik Tepelná technika DIČ: CZ45092711

Zpracovatel: IČ:
JVIK DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	204 943,58
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	204 943,58
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 204 943,58	30 741,54
Cena s DPH v CZK	235 685,12

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav Na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav řeží 120A, 250 01 Stará Bole

Objekt: lesysb31 - D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb-MODERNIZACE

Místo: Stará Boleslav

Datum: 19. 4. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Jiří Vik Tepelná technika

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: JVIK

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	204 943,58
PSV - Práce a dodávky PSV	204 943,58
713 - Izolace tepelné	5 988,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 882,60
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	880,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	78 563,30
732 - Ústřední vytápění - strojovny	17 652,10
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	56 007,68
734 - Ústřední vytápění - armatury	16 349,70
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	27 619,60
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	204 943,58

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č. 1 v budově obytné Stará Boleslav Na pozemku p.č. 1599/1, k.ú. Stará Boleslav řeží 120A, 250 01 Stará Bole

Objekt: lesysb31 - D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb-MODERNIZACE

Místo: Stará Boleslav Datum: 19. 4. 2017
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Jiří Vik Tepelná technika
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: JVIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

204 943,58

PSV - Práce a dodávky PSV

204 943,58

713 - Izolace tepelné

5 988,60

1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	89,000	22,00	1 958,00
2	M	283771050	izolace potrubí PE návleková 18 x 13 mm	m	15,000	22,00	330,00
3	M	283770950	izolace potrubí PE návleková 15 x 13 mm	m	50,000	22,00	1 100,00
4	M	283770450	izolace potrubí PE návleková 22 x 20 mm	m	6,000	27,00	162,00
5	M	283770480	izolace potrubí PE návleková 28 x 20 mm	m	18,000	33,00	594,00
6	M	283771300	spona na PE izolaci	kus	100,000	0,22	22,00
7	M	283771350	páska samolepící na PE izolaci 20 m	kus	5,000	350,00	1 750,00
8	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,006	11 000,00	66,00
9	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,006	1 100,00	6,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 882,60

10	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	10,000	170,00	1 700,00
11	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,000	11,00	110,00
12	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,006	11 000,00	66,00
13	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,006	1 100,00	6,60

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

880,00

14	K	727111147	Prostup požární potrubí do D 76 mm stěnou tl 15-30 cm odolnost dle PBR	kus	4,000	220,00	880,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

731 - Ústřední vytápění - kotelny

78 563,30

54	K	731244106	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 1,7-17,6 kW pro vytápění	soubor	1,000	38 900,00	38 900,00
15	K	7312444941	Montáž komínového systému	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00
16	K	7312444942	Montáž regulace plynového kotle	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00
17	K	7312444943	Regulační automatika plynového kotle ekvitermní s korekcí na vnitřní teplotu, jedna topná větev	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
18	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	15,000	170,00	2 550,00
55	K	731810332	Nucený odtah spalín soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000	7 330,00	7 330,00
56	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	20,000	970,00	19 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,073	11 000,00	803,00
20	K	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,073	1 100,00	80,30

732 - Ústřední vytápění - strojovny

17 652,10

57	K	732211112	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 120 l v.pl. 1,45 m ²	soubor	1,000	7 350,00	7 350,00
58	K	732219301	Montáž ohřívačů vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00
59	K	732331613	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 18 litrů	soubor	1,000	2 070,00	2 070,00
21	K	732331772	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,000	1 060,00	1 060,00
22	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
23	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,101	11 000,00	1 111,00
24	K	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,101	1 100,00	111,10

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

56 007,68

25	K	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6	kus	18,000	77,00	1 386,00
26	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	10,000	440,00	4 400,00
27	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	110,000	250,00	27 500,00
28	K	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	38,000	310,00	11 780,00
29	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	6,000	330,00	1 980,00
30	K	733222205	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1	m	18,000	380,00	6 840,00
32	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	172,000	11,00	1 892,00
34	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,116	1 100,00	127,60
35	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,116	880,00	102,08

734 - Ústřední vytápění - armatury

16 349,70

36	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	16,000	110,00	1 760,00
37	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	18,000	110,00	1 980,00
60	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	6,000	110,00	660,00
39	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	8,000	310,00	2 480,00
40	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	9,000	330,00	2 970,00
62	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	350,00	350,00
42	K	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	8,000	330,00	2 640,00
63	K	7342614031	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu MM	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
43	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	8,000	140,00	1 120,00

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	260,00	260,00
45	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	350,00	1 050,00
47	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,015	880,00	13,20
48	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,015	1 100,00	16,50

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

27 619,60

64	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 515 W	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
67	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W	kus	2,000	2 190,00	4 380,00
65	K	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W	kus	1,000	2 690,00	2 690,00
66	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W	kus	3,000	3 350,00	10 050,00
68	K	735152582	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800mm výkon 3022W	kus	1,000	4 330,00	4 330,00
69	M	541530700	těleso trubkové přímotopné se středovým připojením, 1820 x 450 mm, 500 W	kus	1,000	1 920,00	1 920,00
49	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	2,000	330,00	660,00
50	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	kus	3,000	330,00	990,00
52	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,318	1 100,00	349,80
53	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,318	1 100,00	349,80

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

MIKROKLIMA s.r.o.

Podmínky nabídky

1. Všeobecně

1.1. Nabídková cena zahrnuje zejména:

- a/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je i
- b/ veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dílů pro realizaci díla
- c/ náklady na připomoce, lešení vč. ochranných sítí, přesuny hmot a skládkovné
- d/ náklady na skladování, dovozní, balelné, clo, zpětné odeslání obalů
- e/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
- f/ náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
- g/ náklady na ochranu díla až do přejímky
- h/ náklady na poskytnutí odborného dozoru, tj. odpovědného stavbyvedoucího
- i/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detail projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla
- j/ trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a potřebné dc
- k/ náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu a suti, rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převoz.
- l/ náklady na protidešťová opatření
- m/ náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživateli dále nepotřebných.
- o/ náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla

1.2. Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak).

1.3. Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoušet staveniště a jeho obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku jednoznačně.

Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti staveniště jsou vyloučeny.

1.4. Veškerý prořez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž propočítává podle výkazu výztuže

1.5. Zhotovitel díla musí své výkony, zejména lícni betonové plochy, obklady, plochy stěn, pod dveře atd. chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.

oředmětem smlouvy

alších předmětů

příslušných

í rozpracování

prav.značení.

žících

a potřebné.

okolí a
íplně a

sti poměrů

se

lahy, okna,

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Stavební úpravy objektu
Objekt: D.1.4.ZT ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: dle VŘ
Místo: Nábřeží 120A, Stará Boleslav

Zpracoval: Ing. Karel Dovrtěl
Datum: 20. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	013	R-9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, vrtání plostupů, drážky, montážní práce a nespecifikované pomocné práce	hod	15,000	220,00	3 300,00
2	013	R-9709002	Demontáže trubních rozvodů, likvidace, skládkovné a další nespecifikované demontážní práce	hod	8,000	220,00	1 760,00
3	013	R-9709003	Stavební práce - bourání podlahy v š.600mm, znovuvyspravení podlahy betonem prostým, oprava hydroizolace, zemní práce do hl.500mm, obsyp potrubí štěrkokopiskem	m	9,000	650,00	5 850,00

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	9,000	240,00	2 160,00
			9 "svodná kanalizace		9,000		
5	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	3,000	170,00	510,00
			3 "odpadní kanalizace		3,000		
6	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	10,000	240,00	2 400,00
			10 "odpadní kanalizace		10,000		
7	286	286156030	čisticí tvarovka HTRE, DN 100	kus	1,000	170,00	170,00
			OSMA, kód výrobku: 18310				
			1 "odpadní potrubí		1,000		
8	286	286156020	čisticí tvarovka HTRE, DN 75	kus	1,000	150,00	150,00
			OSMA, kód výrobku: 18210				
			1 "odpadní potrubí		1,000		
9	562	562312220	souprava ventilační střešní plastová HL810 DN110	kus	1,000	700,00	700,00
			Souprava větrací hlavice DN110				
			1 "ventilační hlavice		1,000		
10	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000	110,00	550,00
			- dopojení odpadů nerez aut. umyvadel				
			5 "přípojovací kanalizace		5,000		
11	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	8,000	130,00	1 040,00
			8 "přípojovací kanalizace		8,000		
12	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	4,000	170,00	680,00
			4 "přípojovací kanalizace		4,000		
13	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	3,000	240,00	720,00
			3 "přípojovací kanalizace		3,000		
14	458	458100010	kotevní prvky pro potrubí kanalizace	ks	6,500	88,00	572,00
			- cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního materiálu				
			(3+10)/2 "závěsy, konzoly, uchýty		6,500		
15	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	77,00	154,00
			1+1 "zařizovací předměty DN40		2,000		
16	R	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	77,00	308,00
			1+1+1+1 "zařizovací předměty DN50		4,000		
17	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	110,00	110,00
			1 "zařizovací předměty DN100		1,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu

Objekt: D.1.4.ZT ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: dle VŘ

Místo: Nábřeží 120A, Stará Boleslav

Zpracoval: Ing. Karel Dovrtěl

Datum: 20. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
18	721	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 s přívodem vody 1/2"	kus	2,000	1 750,00	3 500,00
			1+1 "myčka nádobí, pračka		2,000		
19	721	721226540	Nálevka pro odvod kondenzátu se zápachovou uzávěrkou s přidavným uzávěrem pro suchý stav	kus	1,000	530,00	530,00
			1 "boiler		1,000		
20	R	721289500	Napojení na potrubí stávající kanalizace do DN 200 včetně sondy	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
			1 "napojení na stávající kanalizaci včetně kopané sondy v místě napojení a napojovací tvarovky		1,000		
21	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	42,000	11,00	462,00
			5+8+4+3+3+10+9 "připojovací, odpadní, svodné potrubí		42,000		
22	721	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,037	1 100,00	40,70

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

23	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	19,000	240,00	4 560,00
			19 "připojovací vodovod		19,000		
			Součet		19,000		
24	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	18,000	310,00	5 580,00
			18 "připojovací vodovod		18,000		
			Součet		18,000		
25	286	286151560	tvarovky pro systém PPR tlakové	kus	18,500	22,00	407,00
			(19+18)/2 "tvarovky, fitinky		18,500		
26	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	9,500	33,00	313,50
			(19)/2 "připojovací ve stěnách		9,500		
			Součet		9,500		
27	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	9,000	38,00	342,00
			(18)/2 "připojovací ve stěnách		9,000		
			Součet		9,000		
28	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	9,500	39,00	370,50
			(19)/2 "připojovací ve stěnách		9,500		
			Součet		9,500		
29	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	9,000	44,00	396,00
			(18)/2 "připojovací ve stěnách		9,000		
			Součet		9,000		
30	721	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	3,000	44,00	132,00
			1+1+1 "zařizovací předměty výtoky		3,000		
31	721	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	3,000	88,00	264,00
			1+1+1 "zařizovací předměty baterie		3,000		
32	721	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	140,00	420,00
			3 "vypouštění		3,000		
33	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	4,000	55,00	220,00
			4 "výtokové ventily		4,000		
34	551	551119990	ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"	kus	4,000	310,00	1 240,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu

Objekt: D.1.4.ZT ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: dle VŘ

Místo: Nábřeží 120A, Stará Boleslav

Zpracoval: Ing. Karel Dovrtěl

Datum: 20. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
IVAR, ceníkový kód: art.224							
2*(1+1) "stojínkové baterie							
35	721	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	264,00	264,00
1 "boiler							
36	721	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	1,000	720,00	720,00
1 "boiler							
37	721	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	310,00	930,00
1+2 "uzávěry odbočky, boiler							
38	721	722171936	Napojení na stávající potrubí vodovodu včetně fitinky v místě napojení	kus	1,000	350,00	350,00
1 "napojení na stávající potrubí včetně tvarovky							
39	721	722262211	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	605,00	605,00
1 "podružné měření							
40	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	37,000	11,00	407,00
19+18 "zkoušení							
41	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	37,000	6,00	222,00
42	721	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,512	11 000,00	5 632,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

43	721	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	280,00	280,00
1							
44	642	642360410	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
1							
45	551	551673820	sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty	kus	1,000	465,00	465,00
1							
46	721	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	220,00	220,00
1							
47	642	642110440	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
1							
48	642	642110480	kryt na sifon bílý	kus	1,000	750,00	750,00
1							
49	721	725224137	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1600 mm	soubor	1,000	3 620,00	3 620,00
1							
50	721	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	1 680,00	1 680,00
1							
51	721	725532120	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	1,000	7 980,00	7 980,00
1 "boiler							
52	721	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	1,000	2 050,00	2 050,00
1							
53	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	960,00	960,00
1							
54	721	725831315	Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00
1							

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu

Objekt: D.1.4.ZT ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: dle VŘ

Místo: Nábřeží 120A, Stará Boleslav

Zpracoval: Ing. Karel Dovrtěl

Datum: 20. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
55	721	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	1,000	240,00	240,00
		1			1,000		
56	R	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	1,000	360,00	360,00
		1			1,000		
57	721	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 chrom	kus	1,000	580,00	580,00
		1			1,000		
58	721	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	340,00	340,00
		1			1,000		
59	721	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	530,00	530,00
		1			1,000		
60	721	725980123	Dviřka 30/30 nerez	kus	2,000	620,00	1 240,00
		2			2,000		
61	721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,168	1 100,00	184,80

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

62	721	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00
		1			1,000		
63	552	552818000	tlačítko pro ovládání WC zepředu, dvě vody, bílé 24,6 x 16,4 cm	kus	1,000	860,00	860,00
		1			1,000		
64	552	552818060	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet	kus	1,000	120,00	120,00
		1			1,000		
65	721	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,012	1 100,00	13,20

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 Ostatní náklady

66	000	091003000	Pokud není uvedeno jinak, tak jednotlivé položky obnášejí dodávku materiálu včetně jeho montáže a příslušenství nutného pro jeho správnou funkci a užívání.	...	0,000		0,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	------

Celkem


83 764,70

Příloha č. 2 SoD č. S 921/2017/397- Bližší podmínky provádění stavby.

Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje plně respektovat a dodržovat níže uvedené bližší podmínky provádění stavby v budovách areálu KŘ Brandýs nad Labem:

- a) Pracovní doba: pondělí až pátek, od 7:00 -17:00 hod, sobota 8.00- 15:00 hod. Zákaz provádění stavebních prací mimo vymezenou dobu, v neděli a státních svátcích. Výjimka pouze v naléhavých případech po odsouhlasení zástupcem objednatele.
- b) Vstup do budovy KŘ BnL: zhotovitel zajistí uzamčení obou bytů a hlavního vchodu do budovy nejpozději do konce pracovní směny. Zhotoviteli budou předány 2 ks klíčů od hlavního vchodu, 2 ks klíčů od bytu v 2. NP budovy správní, 2 ks klíčů od bytu v přízemí budovy obytné a 2 ks klíčů od garáže pro uskladnění materiálu.
- c) Zařízení staveniště: Zhotoviteli bude umožněno osazení stavební buňky a chemického WC do prostoru zadního zpevněného parkoviště. Dále mu bude zapůjčena garáž o ploše 25 m² pro uskladnění materiálu, která se nachází ve vnitřním dvoře areálu KŘ BnL. Areál není zabezpečen.
- d) Zhotovitel bude mít po dobu stavby k vyčleněna 3 parkovací místa pro OA na zadním parkovišti. Podmínkou je zachování min. šířky průjezdu na zadní dvůr (přístup nájemníků, vývoz komunálního a tříděného odpadu, parkování služebních automobilů).
- e) Po dobu bouracích prací bude umožněno zhotoviteli umístění kontejneru na suť na vnitřním parkovišti v areálu KŘ BnL, a to pouze na nezbytně potřebnou dobu (max. 7 dní v kuse). Zhotovitel zajistí opatření k zamezení prašnosti při přesunu a skladování stav. sutě.
- f) Zhotoviteli bude umožněna vykládka stavebního materiálu z OA/NA do vyčleněné garáže, případně přímo do místa stavebních prací, a to po dobu nezbytně nutnou. Zhotovitel musí s předstihem min. 1 dne oznámit požadavek na umožnění vjezdu NA či jiné stavební techniky nad 3,5 tuny do prostoru vnitřního parkoviště v areálu KŘ BnL.
- g) Zhotovitel stavby se zaručuje, že budou provedena všechna opatření zamezující k poškození zeleně, povrchů dlažby vnitřního i venkovního parkoviště, veškerých povrchů přístupových prostor (např. schodišť a chodeb) a to vlivem přesunu hmot, likvidace suťi, použitím a přesunem stavební techniky, atd.
- h) Zhotovitel zajistí průběžnou likvidaci všech druhů odpadů ve vlastní režii, nelze využívat stávající kontejnery a popelnice KŘ a nájemníků bytů (min. 1 x týdně).
- i) Zhotoviteli je zakázáno vylévat do odpadu (likvidace formou ČOV) veškeré zbytky stavebních hmot, nátěrů i vodu s mycími prostředky po úklidu prostor.
- j) Zhotovitel má zákaz vstupu do prostoru zahrádek a nebytových prostor. V případě potřeby vstupu (např. zajištění montáže plynového zařízení), musí vyzvat objednatele stavby k zajištění přístupu minimálně 3 dny předem.
- k) Zhotovitel musí ohlásit min. 3 dny předem práce na elektroinstalaci (silnoproudu/slaboproudu), které budou spojeny s potřebou přerušení dodávky elektrické energie do stávajících kancelářských prostor.
- l) Zhotovitel musí ohlásit min. 3 dny předem práce na plynovém zařízení, které budou spojeny s potřebou přerušení vytápění stávajících kancelářských prostor či jednotlivých bytů obsazených nájemníky.
- m) Zhotovitel musí ohlásit min. 3 dny předem práce na vodoinstalaci, které budou spojeny s potřebou přerušení dodávky vody do kancelářských prostor či jednotlivých bytů obsazených nájemníky.

- n) Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli neprodleně veškeré protokoly zkoušek (např. pitná voda, kanalizace, plyn, elektroinstalace, spalínové cesty, klimatizace, atd.), dále veškeré návody k obsluze a záruční listy.
- o) Zhotovitel předloží zástupci objednatele v dostatečném předstihu k výběru a odsouhlasení vzorky materiálu (např. podlahové krytiny a obklady, materiál interiérových dveří a obložkových zárubní, materiál a technické uspořádání kuchyňské linky, svítidla, barvy pro výmalby, atd.).
- p) Zhotovitel musí s dostatečným předstihem vyzvat zástupce objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí a inženýrských sítí.
- q) Zhotovitel musí předložit při předání staveniště návrh harmonogramu stavebních prací (týdenní).
- r) Zhotovitel se zavazuje neprodleně nahlásit zástupci objednatele veškeré poškození majetku objednatele, který není předmětem stavebních prací (např. omítek, oken, dveří, vrat, povrchů chodeb, schodišť, parkoviště, inženýrských sítí, měřidel, kohoutů, atd.) Veškerá poškození majetku objednatele musí zhotovitele opravit v souladu s termínem určeným zástupcem objednatele.
- s) Za každé jednotlivé porušení podmínek stavby dle bodů: a), b), e), f), i), j), k), l), m), Přílohy č. 2 bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč. Smluvní pokuta se netýká případů odstranění následků havárií.
- t) Za každé jednotlivé porušení podmínek stavby dle bodů: g), h), n), o), p), q), r) Přílohy č. 2 bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5000,- Kč.
- u) Zhotovitel upozorňuje, že veškeré stavební práce budou probíhat v budovách, kde je vykonávána administrativní činnost, tj. za plného provozu a nacházejí se v nich nájemní byty obsazené nájemníky. Z tohoto důvodu musí veškeré práce na sebe plynule navazovat a nesmějí být prodlevy při provádění stavebních prací kromě nutných technologických přestávek. Zhotovitel doporučuje prohlídku stavby a seznámení se s podmínkami stavby před podpisem SoD.



Publita Market Advisory s.r.o.
Lipová 866/1 | 602 00 Brno | IČO: 023 22 021
Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20898