

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR- Změnový list

Oprava tramvajové tratě na ulici 28.října, v úseku ul. Plzeňská - ul. Fričova (km 3,288 - km 3,753)

	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství po změně	Množství rozdíl	Jednotková cena	Celková cena dle SOD	méněpráce	vícepráce	Celková cena po změně
1	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	65,000	65,000	0,000	xxx	xxx			xxx
2	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm	m2	1 230,000	1 230,000	0,000	xxx	xxx			xxx
3	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	130,000	130,000	0,000	xxx	xxx			xxx
4	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	20,000	20,000	0,000	xxx	xxx			xxx
5	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 930,000	2 930,000	0,000	xxx	xxx			xxx
6	Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových dřevěných - ruční	kus	10,000	10,000	0,000	xxx	xxx			xxx
7	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	2 865,000	2 865,000	0,000	xxx	xxx			xxx
8	Geotextilie š.3,5m 10kN/m2-bez dodávky materiálu	m2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
9	Geotextilie š.4,0m 30kN/m2 tkaná - bez dodávky materiálu	m2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
10	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	130,000	130,000	0,000	xxx	xxx			xxx
11	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného fr. 32-63 B1, včetně dopravy , D+M	m3	661,000	661,000	0,000	xxx	xxx			xxx
12	Výplň mezi pražci a prahy z kameniva hrubého drceného fr. 32-63 B1, včetně dopravy, D+M	m3	296,000	296,000	0,000	xxx	xxx			xxx
13	Sanační vrstva ze ŠD - přírodního kameniva fr. 0-128 A v tloušťce 300 mm, včetně materiálu, odkopávek, naložení a složení, odvozu a dovozu, D+M, hutnění, skládkovného nebo recyklace	m2	1 433,000	30,000	-1 403,000	xxx	xxx	xxx		xxx
14	Odstanění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje,vč.naložení , odvozu a uložení na skládku zhotovitele	m3	877,000	877,000	0,000	xxx	xxx			xxx
15	Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení 650 mm - bez dodávky materiálu	m	930,000	937,490	7,490	xxx	xxx		xxx	xxx
16	pražec dřevěný příčný 1A impregnovaný olejem BK dl.260 cm l - bez dodávky materiálu	kus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
17	Kolejnice žlábková 57R1 - 900 - bez dodávky materiálu	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
18	Kolejnice žlábková NT3 - 900 - bez dodávky materiálu	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
19	Podkladnice na pražcích rozponová - bez dodávky materiálu	kus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
20	Pryž.podložka pod podkladnici PP-S 49/R 65 (tl. 4,6 mm) - bez dodávky materiálu	kus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
21	Pryž.podložka mezi podkladnici a patu kolejnice PK-R 65 (tl. 8 mm) - bez dodávky materiálu	kus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
22	Rozebrání kolejových roštů na pražcích s výplní boků kolejnic, vč. geotextilie, vč. příčných řezů žlábkových kolejnic,vč.naložení , odvozu a uložení na skládku zhotovitele	m	930,000	937,490	7,490	xxx	xxx		xxx	xxx

23	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podběječkou	m	2 120,000	2 120,000	0,000	xxx	xxx			xxx
24	Svár žlábkových kolejnic elektrický s příložkou	kus	120,000	116,000	-4,000	xxx	xxx	xxx		xxx
25	Podklad ze ŠD fr. 0-63, tl. 150 mm, D+M	m2	65,000	25,000	-40,000	xxx	xxx	xxx		xxx
26	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	2 930,000	2 750,000	-180,000	xxx	xxx	xxx		xxx
27	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5 860,000	0,000	-5 860,000	xxx	xxx	xxx		xxx
28	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	65,000	65,000	0,000	xxx	xxx			xxx
29	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 865,000	3 091,000	226,000	xxx	xxx		xxx	xxx
30	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 865,000	2 865,000	0,000	xxx	xxx			xxx
31	Řezání spár a vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	950,000	82,000	-868,000	xxx	xxx	xxx		xxx
32	Řezání spár a vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	3 720,000	3 720,000	0,000	xxx	xxx			xxx
33	Těsnění spár modifikovanou asf. závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm (ve styku se silnicí II.479)	m	950,000	870,000	-80,000	xxx	xxx	xxx		xxx
34	Těsnění spár modifikovanou asf. závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm (podél kolejnic)	m	3 720,000	3 720,000	0,000	xxx	xxx			xxx
35	Nátěr paty nebo stojiny žlábkové kolejnice asfaltovou emulzí (ALP)	m	3 720,000	0,000	-3 720,000	xxx	xxx	xxx		xxx
36	Odstranění panelů mezi kolejnicí a vozovkou, vč. stávajících závluk, vč.naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele	m2	215,000	215,000	0,000	xxx	xxx			xxx
37	Odstranění panelu mezi kolejnicemi nebo mezi kolejemi, vč. stávajících závluk, vč.naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele	m2	1 485,000	1 485,000	0,000	xxx	xxx			xxx
38	Řezání stávajícího živichého krytu tl.15cm	m	950,000	950,000	0,000	xxx	xxx			xxx
39	Montáž odvodnění koleje z ocelových skříní nebo trub dvoukolejná trať osová I 3 m, včetně napojení do šachtic s dodávkou potrubí	kus	18,000	18,000	0,000	xxx	xxx			xxx
40	Ocelová odvodňovací skříně - bez dodávky materiálu	kus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
41	Pročištění drenážního potrubí a přípojek odvodnění DN 100 - 200	m	580,000	130,000	-450,000	xxx	xxx	xxx		xxx
42	Kamerové prohlídky kanalizačních přípojek	m	40,000	40,000	0,000	xxx	xxx			xxx
43	Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl do 2 m	m3	5,000	5,000	0,000	xxx	xxx			xxx
44	Napojení odvodňovacích skříní na kanalizaci (D+M)	kus	18,000	18,000	0,000	xxx	xxx			xxx
45	Plastová kanalizační korugovaná roura dl. 2000 mm, D 600mm	kus	11,000	11,000	0,000	xxx	xxx			xxx
46	Revize a úpravy odvodňovací šachtice vč. napojení + dodávka nového poklopu + rámu	kus	11,000	11,000	0,000	xxx	xxx			xxx
47	Napojení kanalizačního/drenážního potrubí do šachtic	kus	33,000	0,000	-33,000	xxx	xxx	xxx		xxx
48	Výšková úprava poklopu kanalizační šachtice	kus	11,000	11,000	0,000	xxx	xxx			xxx

49	Úprava rýhy pro osazení nového kanalizačního potrubí přípojek	m	37,000	37,000	0,000	xxx	xxx			xxx
50	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 (D+M)	m	37,000	37,000	0,000	xxx	xxx			xxx
51	Odstranění kanalizačních přípojek vč. výkopu	m	37,000	37,000	0,000	xxx	xxx			xxx
52	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (ŠD frakce 8-16 A)	m3	17,000	17,000	0,000	xxx	xxx			xxx
53	Zásyp výkopu pro potrubí a šachtice - ŠD frakce 0-63 A se zhutněním	m3	53,000	0,000	-53,000	xxx	xxx	xxx		xxx
54	Zajištění odpojení a nového zapojení EPD nebo jiného ukolejnění + dodávka nových malých skříňek ke kolejnici	kus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
55	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly, stíny, včetně předznačení	m2	15,000	15,000	0,000	xxx	xxx			xxx
56	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou (čára typu V4), včetně předznačení	m	800,000	800,000	0,000	xxx	xxx			xxx
57	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	130,000	136,000	6,000	xxx	xxx	xxx		xxx
58	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné), vč. naložení, odvozu, složení	t	50,000	50,000	0,000	xxx	xxx			xxx
59	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné), vč. naložení, odvozu, složení	t	70,000	70,000	0,000	xxx	xxx			xxx
60	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné), vč. naložení, odvozu, složení	t	715,000	715,000	0,000	xxx	xxx			xxx
61	Dovoz materiálů ze skládky objednatele pro zřízení nového kolejového roštu, vč. geotextilie, vč. naložení a složení, trasa délky 8 km	t	394,000	394,000	0,000	xxx	xxx			xxx
62	Demontáž a zpětná montáž ukolejňování vodiče od kolejnice nebo stykového transformátoru	kus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
63	Demontáž a montáž nové skříňky ke kolejnici (D+M)	kus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
64	Demontáž a montáž nových datových, indukčních a jiných smyček (D+M)	kus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
65	Odpojení a nové zapojení kabeláže topení výhybky (D+M)	kus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
66	Demontáž + výroba a montáž nového příčného propojení	kus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
67	Náklady za výlukovou náhradní dopravu	cel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
68	Náklady za zvláštní užívání silnice ul. 28.října	cel	1,000	1,000	0,000	xxx	xxx			xxx
69	Náklady na zařízení staveniště + záборы veřejného prostranství	cel	1,000	1,000	0,000	xxx	xxx			xxx
70	Geodetické práce při provádění stavby	cel	1,000	1,000	0,000	xxx	xxx			xxx
71	Dokumentace skutečného provedení stavby	cel	1,000	1,000	0,000	xxx	xxx			xxx
72	Geometrický plán stavby (pro oddělení pozemku tramvajové tratě)	cel	1,000	1,000	0,000	xxx	xxx			xxx
73	Provizorní dopravní značení po dobu realizace stavby D+M	cel	1,000	1,000	0,000	xxx	xxx			xxx
73a	Úprava signálního plánu SSZ křižovatky	cel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000

73b	Zřízení, údržba a odstranění 2 provizorních přechodů přes trať	cel	1,000	0,500	-0,500	xxx	xxx	xxx		xxx
74	Zkoušky zatěžkávací (zatěžovací) statické	ks	8,000	8,000	0,000	xxx	xxx			xxx
75	Ódkup použitých základňových panelů (A, B, C)	t	-748,000	-748,000	0,000	xxx	xxx			xxx
76	Ódkup vytěžených kolejových roštů	m	-930,000	-937,490	-7,490	xxx	xxx	xxx		xxx
77	Ódkup vytěženého kameniva z kolejového lože	t	-2 456,000	-2 456,000	0,000	xxx	xxx			xxx
	Celkem						xxx	xxx	xxx	xxx