

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: č.ev. 2017/0888/OPS.DVZ (č. 74/3224/2017)

číslo zhotovitele: č. 841/5502/~~23~~/17

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48

IČO: 00063797

DIČ: CZ00063797

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupena: Romanem Petrušem, starostou

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

bankovní spojení:

č. účtu:

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupena: Ing. Jan Černý, tech. ved. oblasti – v plné moci

Ing. Michael Procházka, ekon. ved. oblasti – v plné moci

datová schránka: 8yuchp8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označování jako „smluvní strany“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2“, evidenční číslo OVZ/2017/0106 (dále jen „veřejná zakázka“). Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18/12/2017 předložená v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.
- 1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: „Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2“ (dále jen „dílo“).
- 1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle článku VI. této smlouvy.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.

Předmět díla

- 2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy – Soupisu prací. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Projektová dokumentace byla zpracována společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO: 48588733, se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

Článek III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Místem plnění je území městské části Praha 8, blíže specifikované v projektové dokumentaci.
- 3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem.
- 3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
- 3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.
- 3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
- 3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.). Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm,

za jakých byla tato smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato smlouva byla plněna.

- 3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.

Kontrola provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
- 4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.
- 4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.

Článek V.

Předání a převzetí díla

- 5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
- 5.3. O předání díla se sepiše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - název projektu,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání díla,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
- 5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí

zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.

- 5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.
- 5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
- 5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, zejména se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč. seznamu souřadnic a vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační dokumentace popisující konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.

Cena a platební podmínky

- 6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

.....**5.893.818,-** Kč bez DPH
.....1.237.702,- Kč DPH v sazbě ... 21 ... %
.....**7.131.520,-** Kč včetně DPH

(slovy: pětmilionůsmsetdevadesáttřítisícůsmsetosmnáct korun českých bez DPH)

- 6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy – Soupisem prací. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy – Soupisu prací jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu s projektovou dokumentací.

- 6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v příloze č. 1 této smlouvy – Soupisu prací.
- 6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.
- 6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu tohoto smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady, se schválenou projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
- 7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
- 7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.
- 7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.

- 7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
- 7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
- 7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Článek VIII.

Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.
- 8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.

Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
- 9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společností. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.

Pojištění odpovědnosti za škodu

- 10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 5.000.000,- Kč.
- 10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.

Smluvní pokuta a náhrada újmy

- 11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.
- 11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně
- 11.5. Splatnost smluvních pokut činí 21 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.
- 11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.
- 11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
- 11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost zápočtu pohledávky objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

Článek XII.

Nebezpečí škody

- 12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad.

Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem

Článek XIII.

Ochrana informací

- 13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem použity výhradně k plnění této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.
- 13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.
- 13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.
- 13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy zavázán sám.

Článek XIV.

Ukončení smluvního vztahu

- 14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
- 14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.
- 14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se považuje za doručené nejpozději 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

Článek XV.
Závěrečná a další ustanovení

- 15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Jan Černý

tel: [REDACTED]

e-mail: jan.02.cerny@strabag.com

- 15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Mgr. Martin Moulis,

tel: +420 222 805 780,

e-mail: martin.moulis@praha8.cz.

- 15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou smluvní strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové změny jsou účinné doručením oznámení druhé smluvní straně
- 15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy.
- 15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 15.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 15.11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 15.12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 15.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 21. 12. 2017

Za objednatele:



Městská část Praha 8
Roman Petrus, starosta



V Praze, dne 21. 12. 2017

Za zhotovitele:



Ing. Jan Černý
v plné moci
STRABAG a.s.



Ing. Michael Procházka
v plné moci
STRABAG a.s.

STRABAG


STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 5
(83)

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 20. 12. 2017, č. Usn RMC 0807/2017

Správce rozpočtu: Helena Jánská



Příloha č. 1

Soupis prací



Firma: MOTT

Seznam stavebních objektů

Stavba: 379826 - Úprava bezmotorové komunikace A2

Varianta: Základní řešení

Cena bez DPH: 5 893 817,96

Cena s DPH: 7 131 519,73

Objekt	Popis	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
SO 001	Příprava území	377 659,31	79 308,46	456 967,77
SO 002	Opatření po dobu výstavby	197 965,14	41 572,68	239 537,82
SO 101	Úprava stezky	3 065 527,41	643 760,76	3 709 288,17
SO 102	Úprava tělesa stezky	447 292,40	93 931,40	541 223,80
SO 111	Úpravy dopravního značení	367 733,33	77 224,00	444 957,33
SO 401	Veřejné osvětlení	1437640,37	301904,48	1739544,85

Soupis prací

Projekt:
Rozpočet:379828 Úprava bezmotorové komunikace A2
SO 001 Příprava územíZatřídění JKSO:
822 28SO 001 377 659,31
Komunikace pozemní ostatní

č. pol.	kód pol.	var.	název položky	MJ	množství	jednotková cena	celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				80 779,33	
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPADY)	T	284,494	178,46	50 779,33	2017 OTSKP-SPK
			(23*0,04+280*0,10)*2,2=83,824 [A]asfalt, beton (23*0,1)*2,1=4,83 [B]kamenný stmelěn cementem (123*0,2)*2,2=54,12 [C]vozovka cementobetonová 73,8*2,2=161,92 [D]beton, povrchy v okolí stážky Celkem: A+B+C+D=284,494 [E] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce					
	1		Zemní práce				262 885,20	
2	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	35,000	42,97	1 503,95	2017 OTSKP-SPK
			35=35,0000 [A] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost sošacení na hromádě nebo štěpkování					
3	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO	M3	28,920	978,71	28 304,29	2017 OTSKP-SPK
			23*0,04=0,92 [A]chodníky 280*0,10=28,00 [B]vozovka asfaltová Celkem: A+B=28,92 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
4	113148		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO	M3	24,800	935,72	23 016,71	2017 OTSKP-SPK
			123*0,2=24,6000 [A]vozovka cementobetonová Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
5	113321		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	105,350	153,05	16 123,82	2017 OTSKP-SPK
			23*0,2=4,60 [A]chodníky 280*0,25=70,00 [B]vozovka asfaltová 123*0,25=30,75 [C]vozovka cementobetonová Celkem: A+B+C=105,35 [D] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
6	113348		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2,300	935,72	2 152,16	2017 OTSKP-SPK
			23*0,10=2,30 [A]chodníky Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
7	11351A		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNIKŮ - BEZ DOPRAVY	M	2 333,000	49,66	116 656,78	2017 OTSKP-SPK
			2333=2333,0000 [A]odměřeno ze situace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
8	11351B		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNIKŮ - DOPRAVA	tkm	1 866,400	22,72	42 404,81	2017 OTSKP-SPK
			2333*0,04=93,32 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]					
9	11353A		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ - BEZ DOPRAVY	M	30,000	68,25	2 047,50	2017 OTSKP-SPK
			30=30 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
10	11353B		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ - DOPRAVA	tkm	75,000	22,72	1 704,00	2017 OTSKP-SPK
			30*0,25=7,5 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]					
11	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LEŠNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	352,500	62,75	22 119,38	2017 OTSKP-SPK
			2350*0,15=491,175 [A] položka zahrnuje sejmутí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku					
	9		Ostatní konstrukce a práce				43 994,78	
12	9152*4		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLACKE - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM	M2	20,000	372,80	7 456,00	2017 OTSKP-SPK
			20=20,0000 [A] zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti					
13	996158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	73,600	768,19	56 538,78	2017 OTSKP-SPK
			368*0,2=73,6000 [A]betonové plochy v okolí stážky položka zahrnuje - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (tlesání a pod) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					

Soupis prací

Projekt: 379826 Úprava bezmotorové komunikace A2
 Rozpočet: SO 002 Opatření po dobu výstavby

Zatřídění JKSO: SO 002 197 065,14
 822 28 Komunikace pozemní ostatní

č. pol.	kód pol.	ver.	název položky	MJ	množství	jednotková cena	celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce				197 065,14	
1	02711R		DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	KPL	1,000	58 250,50	58 250,50	R
			ohrazení staveniště, vyznačení objízdných tras pro cyklisty - dočasné dopravní značení, úpravy povrchu pro provoz cyklistů a chodců atd. (viz kap. 8 - ZOV v příloze B-01 - Souhrnná technická zpráva)					
2	02910R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	55 920,48	55 920,48	R
			Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
3	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT. FORMĚ	KPL	1,000	13 950,12	13 950,12	2017 OTSKP-SPK
			Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
4	02960R		TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ DOHLÉD NAD VODNÍM DÍLEM PO DOBU VÝSTAVBY	KPL	1,000	11 650,10	11 650,10	2017 OTSKP-SPK
			Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem technickobezpečnostní dohled nad vodním dílem po dobu stavby pověřenou organizací podle § 61 zák. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu daném vyhl. č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly, ve znění vyhl. 255/2010 Sb.					
5	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ PROVOZU, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	58 163,94	58 163,94	2017 OTSKP-SPK
			Zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Zařízení staveniště dle organizace výstavby zhotovitele, případně zřízení přípojek zařízení staveniště, budoucí nutné, zajištění ploch pro parkování pracovních strojů atd. Čištění komunikací během výstavby Uvedení komunikací do původního stavu (odstranění provizorního značení, čištění, obnova vodorovného značení apod.) Případně další položky nutné k zajištění stavby a staveniště dle organizace výstavby zhotovitele					

Soupis prací

Projekt:
Rozpočet:

379826 Úprava bezmotorové komunikace A2
SO 101 Úprava stezky

Zatřídění JKSO:
822 29

Komunikace pozemní ostatní
SO 101 3 065 527,41

č. pol.	kód pol.	var.	název položky	MJ	množství	jednotková cena	celkem	cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			Základy				10 173,50	
1	212835		TRATVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR	M	25,000	406,94	10 173,50	2017 OTSKP-SPK
			- Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména: - vykop ryhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásep - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				1 717 845,84	
			Komunikace					
2	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	235,000	152,91	35 933,85	2017 OTSKP-SPK
			235=235,0000 [A]konstrukce stezky zesílené - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
3	56353		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL DO 150MM	M2	177,000	24,68	4 368,36	2017 OTSKP-SPK
			177=177,0000 [A]lehodníky - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
4	56354		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL DO 200MM	M2	4 736,000	25,03	118 542,08	2017 OTSKP-SPK
			4736=4736,0000 [A]konstrukce stezky - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
5	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	4 971,000	25,62	127 357,02	2017 OTSKP-SPK
			235=235,0000 [A]konstrukce stezky zesílené 4736=4736,0000 [B]konstrukce stezky - Celkem A+B=4971 [C] - dodání recykliátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
6	56362R		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 60MM	M2	177,000	47,67	8 437,59	R
			177=177,0000 [A]lehodníky - dodání recykliátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
7	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	5 148,000	15,11	77 786,28	2017 OTSKP-SPK
			4736+235+177=5 148,0000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
8	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM	M2	177,000	390,55	69 127,35	2017 OTSKP-SPK
			177=177,0000 [A]lehodníky - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
9	574A41		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 50MM	M2	4 971,000	252,97	1 257 513,87	2017 OTSKP-SPK
			235=235,0000 [A]konstrukce stezky zesílené 4736=4736,0000 [B]konstrukce stezky - Celkem A+B=4971 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
10	58262A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	16,000	978,93	15 662,88	2017 OTSKP-SPK



Firma: MOTT

Soupis prací

Projekt:
Rozpočet:379826 Úprava bezmotorové komunikace A2
SO 102 Úprava tělesa stezky

Zatřídění JKSO:

822 29

Komunikace pozemní ostatní

SO 102 447 292,40

č. pol.	kód pol.	var.	název položky	MJ	množství	jednotková cena	celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1	123731		Zemní práce				447 292,40	
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	1 493,000	88,45	102 105,85	2017_OTS KP-SPK
			1493=1493 0000 [A] odměřeno z pl. řezu					
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkost - těžbu po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžbu a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenu a napádek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0.0141**					
2	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM	M3	590,300	62,58	36 940,97	2017_OTS KP-SPK
			590,3=590 3000 [A] měřítko ze stavby					
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	239,400	161,70	38 710,98	2017_OTS KP-SPK
			239,4=239 4000 [A]					
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	5 148,000	16,45	84 684,60	2017_OTS KP-SPK
			4738+235+177=5 148 0000 [A]					
			položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
5	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	2 384,000	17,74	42 292,16	2017_OTS KP-SPK
			položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1.5					
6	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 384,000	21,32	50 826,88	2017_OTS KP-SPK
			2384=2 384 0000 [A] odměřeno ze situace					
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
7	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 384,000	2,91	6 937,44	2017_OTS KP-SPK
			2384=2384 0000 [A]					
			Zahrnuje pokosení se shrábáním, naložení shrábku na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení					
8	183511		CHEMICKÉ ODPLEVLENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	2 384,000	2,91	6 937,44	2017_OTS KP-SPK
			2384=2384 0000 [A]					
			položka zahrnuje celoplošný postřik s chemickou likvidací nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu					
9	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	190,720	407,75	77 768,08	2017_OTS KP-SPK
			2384*0,08=120,3200 [A]					

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
1221

27

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(22)



Firma: MOTT

Soupis prací

Projekt:
Rozpočet:379826 Úprava bezmotorové komunikace A2
SO 111 Úpravy dopravního značeníZatřídění JKSO:
822 29

SO 111 367 733,33

Komunikace pozemní ostatní

č. pol.	kód pol.	var.	název položky	MJ	množství	jednotková cena	celkem	Cenové soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Komunikace				120 176,15	
1	57B20		ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ Materiál použitý na podbarvení cyklostezky červenou barvou musí být schválen MD k užití na pozemních komunikacích a musí mít požadované protismykové vlastnosti (zdrsnění povrchu např. posypem balotinou) Úprava vozovky předepsaným způsobem	M2	115,000	1 045,01	120 176,15	2017_OTS KP-SPK
			Ostatní konstrukce a práce				247 557,18	
2	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	11,000	2 634,09	28 974,99	2017_OTS KP-SPK
			položka zahrnuje: - dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
3	912A8R		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT - demontáž	KUS	5,000	366,98	1 834,90	2017_OTS KP-SPK
			položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
4	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A	KUS	10,000	1 859,36	18 593,60	2017_OTS KP-SPK
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
5	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	115,34	922,72	2017_OTS KP-SPK
			položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
6	914321		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMĚNŠ. VEL. OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	18,000	1 604,22	28 875,96	2017_OTS KP-SPK
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
7	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE	KUS	24,000	1 613,54	38 724,96	2017_OTS KP-SPK
			položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)					
8	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	8,000	366,98	2 935,84	2017_OTS KP-SPK
			položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
9	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	84,000	139,80	11 743,20	2017_OTS KP-SPK
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
10	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	101,000	1 057,13	106 770,13	2017_OTS KP-SPK
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
11	91708		ZPOMALOVAČI PRAHY Z KOVU	M	6,000	1 363,48	8 180,88	2017_OTS KP-SPK
			položka zahrnuje: dodávku a pokládku prahů z kovu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací					

STRABAGSTRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(22)

29

název akce: Úprava bezmotorové komunikace A2
popis: SO 401 Veřejné osvětlení

SO 401	1 437 640
--------	-----------

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000560057	stožár osv bezpatic K5 ATYP 159/89/60Z žárZn+manž.	ks	32,00	6046,40	193 485		
2	000533031	svítidlo venkovní výbojkové SAFÍR 1/SHC 50W 820714	ks	32,00	4115,98	131 711		
3	000525402	svítidlo záři RAMBO-121-IP67 antivandal	ks	4,00	7563,24	30 253		
součet						355 449		
Materiál elektromontážní								
4	000579411	elvýzbroj stož SR721-27-oCu 1xE27/4xM8/35mm2 odboč	ks	1,00	489,30	489		
5	000579502	/elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724odboč IP20	ks	1,00	58,25	58		
6	000579405	elvýzbroj stož SR721-25-R Cu 1xE27/4xM8+MR/35mm2	ks	30,00	489,30	14 679		
7	000579501	/elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	ks	30,00	58,25	1 748		
8	000579402	elvýzbroj stožáru SR722-27Cu 2xE27/4xM8/35mm2	ks	1,00	489,30	489		
9	000579501	/elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	ks	1,00	58,25	58		
10	000593280	výbojka sodík Master SON-T PIA plus E 50W 251076	ks	32,00	291,25	9 320		
11	000592161	zářivka lineární T5 HO pr16mm 21W	ks	4,00	103,69	415		
12	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	200,00	12,82	2 564		
13	000175116	kabel CYKYL-J 3x2,5	m	80,00	19,11	1 529		
14	000101211	kabel 1kV CYKY-J 4x25	m	1350,00	241,16	325 566		
15	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	1300,00	27,96	36 348		
16	000295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	65,00	24,47	1 591		
17	000900050	Drobný elektromontážní materiál	ks	1,00	582,51	583		
18	000900012	Rozvaděč RVO dle popisu v TZ	ks	1,00	55920,48	55 920		
součet						451 357		
Materiál zemní+stavební								
19	000046221	asfalt 80	kg	13,00	7,57	98		
20	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	1200,00	2,80	3 360		
21	000046511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	1200,00	27,96	33 552		
22	000046521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	200,00	58,25	11 650		
23	000046112	štěrkopísek 0-16mm	m3	30,62	332,03	10 167		
24	000046133	beton B10	m3	7,86	2679,52	21 061		
25	000046325	roura PVC pr.110x3,2mm	m	75,00	37,28	2 796		
26	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	75,00	2,80	210		
27	000046511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	75,00	37,28	2 796		
28	000046521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	13,00	58,25	757		
29	000046134	beton B13,5	m3	10,88	2679,52	29 153		
30	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	32,00	524,25	16 776		
součet						132 377		
Elektromontáže								
31	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	32,00	757,26	24 232		
32	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	1,00	442,70	443		
33	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	30,00	442,70	13 281		
34	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	1,00	442,70	443		
35	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	32,00	361,15	11 557		
36	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	4,00	489,30	1 957		
37	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	200,00	20,97	4 194		
38	210800024	kabel Cu plochý(-CYKYL) pod omítkou do 3x2,5	m	80,00	26,80	2 144		
39	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	1350,00	23,30	31 455		
40	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	1300,00	29,13	37 869		
41	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	65,00	29,13	1 893		
42	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	65,00	58,25	3 786		
43	210990019	Montáž rozvaděče RVO	ks	1,00	11067,60	11 068		
44	210100004	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	ks	12,00	23,30	280		
45	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	256,00	23,30	5 965		
součet						150 566		
Zemní práce								
46	460200134	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4/ko1.0	m	1200,00	92,04	110 448		

STRABAG

STRABAG a.s.

10

47	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	1200,00	3,50	4 200		
48	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	1200,00	23,30	27 960		
49	460560134	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4	m	1200,00	31,46	37 752		
50	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,40	384,45	923		
51	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	420,00	17,48	7 342		
52	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0	m	75,00	314,55	23 591		
53	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	75,00	3,50	263		
54	460510021	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	m	75,00	23,30	1 748		
55	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	75,00	23,30	1 748		
56	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	45,00	384,45	17 300		
57	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	30,62	378,63	11 594		
58	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	7,86	3029,03	23 808		
59	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	32,00	757,26	24 232		
60	460050704	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/ko1.0	m3	12,80	640,76	8 202		
61	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	12,80	384,45	4 921		
62	000141733	protlačování potrubí z plast. hmot DN do 150mm	m	11,00	2563,02	28 193		
součet						334 223		
Ostatní náklady								
63	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	32,00	11,65	373		
64	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	32,00	3,50	112		
65	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	11,65	47		
66	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	2,33	9		
67	219002511	vysekání rýhy/zed' kámen/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	40,00	118,83	4 753		
68	219003691	omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV	m	40,00	63,73	2 549		
součet						7 843		
Revize								
69	217309013	vypracování revizní zprávy	ks	1,00	5825,05	5 825		
součet						5 825		

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(22)

31