

Číslo nabídky:

Na zakázku:

Předláždění chodníku v ulici Jana Palacha od ul. Havlíčkova - Tř.V.Klementa, Mladá Boleslav**ZADAVATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

PŘEDKLÁDAJÍCÍ ČLEN:Název: **COMPAG MB s.r.o.**

Sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 475 51 984

DIČ: CZ47551984

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
NÁKLAD ZE SMLOUVY O DÍLO:	4 397 229,33	923 418,16	5 320 647,49

REKAPITULACE CENY bez DPH:

	Odpočty	Přípočty	Změna celkem
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	18 180,00		-18 180,00
Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm		1 691,00	1 691,00
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm		4 602,00	4 602,00
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic		3 680,00	3 680,00
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	182 784,00		-182 784,00
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	29 261,00		-29 261,00
Vytrhání obrub záhonových		2 106,00	2 106,00
Bourání základů z betonu prostého		886,08	886,08
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3		143,13	143,13
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3		26,69	26,69
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		172,25	172,25
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		63,08	63,08
Uložení sypaniny na skládky		12,13	12,13
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		165,76	165,76
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		1 896,00	1 896,00
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2		16 480,00	16 480,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm		8 720,00	8 720,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm		14 664,00	14 664,00
Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2		323,00	323,00
Oprava krytů AB vozovek a chodníků (síla krytu 5cm)		27 378,00	27 378,00
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	286 682,00		-286 682,00
obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x25 cm	59 520,00		-59 520,00
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého		377 880,00	377 880,00
obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm		142 128,00	142 128,00
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého		7 273,80	7 273,80
Ochrana kabelů v rýze ze žlabů plastových šířky do 20 cm	50 400,00		-50 400,00
žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 120x13x13 cm	70 350,00		-70 350,00
víko kabelového žlabu ze směsových plastů 120x13x13 cm	35 175,00		-35 175,00
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm		779,00	779,00
Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním		1 501,00	1 501,00
Nakládání suti a vybouraných hmot	18 308,44		-18 308,44
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	88 926,73		-88 926,73
Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	32 693,65		-32 693,65
Vodorovné přemístění vhodného materiálu, zeminy - ornice		10 873,20	10 873,20
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		7 675,20	7 675,20
osivo směs travní parková sídlištní		3 198,00	3 198,00
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5		35 178,00	35 178,00
CELKEM:	872 280,82	669 495,32	-202 785,50

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: ing. Urda Pavel

Datum vyhotovení nabídky: 17.7.2017

Titul, jméno, příjmení:ing. Pavel Urda.....
Funkce: obchodní manažér

POZNÁMKY:**INTERNÍ ÚDAJE:**

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: