

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.11
 Položková 2017.1
 databáze: 1

Název stavby: CTN-VPIC Havířov,přednádražní prostor,SO14

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Oldřich Ježek

KPO: Moravskoslezsko

HOST: Havířov

VUJ: RSU Havířov

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	25 062,63 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	224 539,26 Kč
MONTÁŽ	63 335,64 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	18 635,75 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	31 349,42 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	27 209,95 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	122 332,83 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 518 019,83 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 456 053,43 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 61 966,40 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 174,80 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554	S	Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	5 184,06 Kč
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	313.00 m	4 638,66 Kč
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové Obetonování chrániček ve výkopu-8m3 betonu bez dopravy	1.00 ks	27 776,00 Kč
951549	S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	20.00 ks	592,60 Kč
954959	S	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	14.00 m	1 983,80 Kč

	952362	S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	14.00 m	7 084,98 Kč
	952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	124.00 m	34 284,76 Kč
	952355	S	Rýha v trávě 50/110	64.00 m	23 383,04 Kč
	954952	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	40.00 m	50 606,40 Kč
	954965	S	Rýha vjezd litý asf. 35/70-90rozš.o 10cm	60.00 m	14 575,20 Kč
	954955	S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	60.00 m	51 618,60 Kč
	955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	294.00 m	2 613,66 Kč
	951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	197,50 Kč
MONTÁŽ					
	958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	448.00 m	1 496,32 Kč
	952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	513,48 Kč
	952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	216.00 ks	6 400,08 Kč
	952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	216.00 ks	4 266,00 Kč
	952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	276,52 Kč
	952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.00 ks	513,48 Kč
	954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	120.00 ks	2 370,00 Kč
	955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	10.00 ks	323,40 Kč
	955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 576,96 Kč
	Koordinační práce se stavbou				
	955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 382,42 Kč
	955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	1 876,14 Kč
	955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	86,16 Kč
	952602	S	Montáž trubky úložné	448.00 m	4 811,52 Kč
	954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	370.00 m	6 212,30 Kč
	954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	146.00 m	4 325,98 Kč
	954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	146.00 m	3 028,04 Kč
	958593	S	Provádění PEW o vikendu	1.00 ks	0,00 Kč
	955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	220.00 ks	4 345,00 Kč
	955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	1 431,80 Kč
	958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
	Poplatek za kolaudaci stavby				
	955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	4.00 ks	3 523,20 Kč
	958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
	955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	220.00 ks	3 042,60 Kč
	955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	592,50 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE					
	955198	S	Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	3.00 ks	7 739,07 Kč
	956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	294.00 m	6 206,34 Kč
	956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA					
	955313		Uzavření sml. o SB o VBR	3.00 ks	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE					
	954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	3.00 ks	20 000,00 Kč
			Náhrada za VBR-odhad		

955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	6 331,98 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	5 017,44 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE				
955204	S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	5.00 ks	686,30 Kč
955205	S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	435.00 ks	10 740,15 Kč
955208	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	5.00 ks	745,55 Kč
955209	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	435.00 ks	15 037,95 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	202.00 ks	7 401,28 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	144.00 m	534,24 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	262.00 m	1 116,12 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	588.00 m	1 293,60 Kč
300110	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	146.00 m	25 793,82 Kč
300107	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	146.00 m	5 152,34 Kč
300109	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	146.00 m	13 138,54 Kč
300105	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	224.00 m	3 653,44 Kč
302788	S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	5.00 ks	647,65 Kč
302814	S	Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	5.00 ks	1 085,95 Kč
302532	S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	18.00 ks	4 827,96 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	24.00 ks	533,28 Kč
407578	S	Souprava čistící 4413L	2.00 ks	1 230,90 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	404,07 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	506,11 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks	705,41 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	52.00 ks	1 742,00 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	416,06 Kč
300023	S	Trubka HDPE 40/33 černá	146.00 m	3 858,78 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	156.00 m	4 123,08 Kč
300030	S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	146.00 m	3 858,78 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	53.00 ks	39 941,86 Kč
303465	S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	18.00 ks	367,56 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	6.00 ks	0,00 Kč
301685	S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	6.00 ks	0,00 Kč