

Rozpočet :

Oprava podlahových krytin, dveří a omítek - kasárna 6.října Liberec obj.004

pol.č.		Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
1	Podlahy povlakové	Demontáž podlah povlakových textilních lepených	m2	193		
2		Broušení podlah	m2	193		
3		Vyrovnávací podlahová stěrka	m2	193		
4		Montáž - podlahy povlakové z textilních pásů vč. soklu- lepení	m2	193		
5		Dodávka - textilní krytina, zátěžový koberec smyčkový QUARTZ (čisté výměry bez prořezů)	m2	193		
6		Demontáž podlah povlakových PVC lepených	m2	36		
7		Broušení podlah	m2	36		
8		Vyrovnávací podlahová stěrka	m2	36		
9		Montáž - podlahy povlakové z PVC pásů (vč. soklu) - lepení	m2	36		
10		Dodávka - pásy PVC - Novoflor standart vč. podlahového soklu	m2	36		
11		Přesun hmot	%	0,0147		
12	Malby	Oškrábání starých maleb, vyspravení nerovností (zasádrování děr), vyhlazení	m2	1960		
13		Dodávka a montáž malba 2xPrimalex Plus	m2	1960		
14	Žaluzie	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie s lamelami o šířce 127 mm, vč. konzol, horního profilu a spojovacího materiálu (barva oranžová) čisté rozměry okna 2x1,5 m	ks	9		
15	Dveře	Demontáž (vysazení) dveřních křidel protipožárních dveří	ks	10		
16		Dveře dřevěné vnitřní, protipožární EI, EW 30 D3-C jednokřídlové, plné 900/1970 mm (L+P) včetně kování, zámků, klik, štítků a vložek - dodávka a montáž	ks	10		
17		práh dřevěný dub 900/80 mm D+M (vč. Odstranění starých prahů)	ks	11		
18	Odvoz odpadu	Odvezení a uložení vybouraných hmot na skládku	t	15		
19	HZS	Práce neobsažené v rozpisu - stěhování vnitřního zařízení místnosti, úklid průběžný i konečný, práce za provozu rozloženo na etapy po jednotlivých kancelářích	kpl	1		
celkem cena bez DPH						404 378,09 Kč
DPH 21%						84 919,40 Kč
celkem cena včetně DPH						489 297,48 Kč