

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **606611 Bystřice n.P - u.Bočkova, Farská - VCP, MCP č.2-ul.Bočkova**

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko** IČO: **43383513**
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 591 01 DIČ: **CZ43383513**

Zhotovitel: **VHS Bohemia a.s.** IČO: **47910305**
Haškova 153/17, Brno Lesná, 638 00 DIČ: **CZ47910305**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	413 173,79
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	413 173,79

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	413 173,79 CZK
Základní DPH	21 %	86 766,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 499 940,29 CZK

v _____ dne **20.10.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01m2	Kanalizace - méněpráce č.2 - ul.Bočkova	0	-5 000	-1 050	-6 050	-1
01	Kanalizace - méněpráce č.2 - ul.Bočkova	0	-5 000	-1 050	-6 050	-1
01v2	Kanalizace - vícepráce č.2 - ul.Bočkova	0	138 156	29 013	167 169	33
01	Kanalizace - vícepráce č.2 - ul.Bočkova	0	138 156	29 013	167 169	33
02m2	Vodovod - méněpráce č.2 - ul.Bočkova	0	-3 952	-830	-4 782	-1
02m	Vodovod - méněpráce č.2 - ul.Bočkova	0	-3 952	-830	-4 782	-1
02v2	Vodovod - vícepráce č.2 - ul.Bočkova	0	283 970	59 634	343 604	69
02	Vodovod	0	283 970	59 634	343 604	69
Celkem za stavbu		0	413 174	86 766	499 940	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			51 430,50	12
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 500,00	0
5	Komunikace	HSV			6 325,80	2
8	Trubní vedení	HSV			326 917,49	79
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			32 000,00	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			-5 000,00	-1
Cena celkem					413 173,79	100

Položkový rozpočet

S:	606611	Bystřice n.P - u.Bočkova, Farská - vícepráce, méněpráce č.2-ul.Bočkova
O:	01m2	Kanalizace - méněpráce č.2 - ul.Bočkova
R:	01	Kanalizace - méněpráce č.2 - ul.Bočkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-5 000,00
1	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí stávajícího	m	-50,00000	100,00	-5 000,00

Celkem						-5 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------



Položkový rozpočet

S:	606611	Bystřice n.P - u.Bočkova, Farská - vícepráce, méněpráce č.2-ul.Bočkova
O:	01v2	Kanalizace - vícepráce č.2 - ul.Bočkova
R:	01	Kanalizace - vícepráce č.2 - ul.Bočkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 928,00
	1 113106211R00	Rozebrání dlažeb z kostek v kam. těženém s ponecháním na místě pro zpětné použití	m2	308,00000	16,00	4 928,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				15 000,00
	2 903	Přechodné dopravní značení a opatření	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl:	1	Zemní práce				3 340,00
	3 113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	200,00000	11,00	2 200,00
	4 113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	30,00000	38,00	1 140,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 500,00
	5 310217851V00	Úprava,zabetonování a utěsnění potrubí DN300 ve stěně stáv.šachet 126 a 131	kus	3,00000	500,00	1 500,00
Díl:	8	Trubní vedení				113 388,32
	6 831352121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	4,00000	138,00	552,00
	7 8013	propojení jednotné kanalizace DN 300, 16,8 m3 vč.odboč. 300/150, koleno 15 st.	m	7,00000	5 600,00	39 200,00
	8 837352221RT2	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200 včetně dodávky oblouku DN 200	kus	4,00000	599,00	2 396,00
	9 894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	1,00000	1 514,00	1 514,00
	10 894411121V00	Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 300 -pref.dno	kus	1,00000	10 480,00	10 480,00
	11 899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	721,00	721,00
	12 899104211V00	Dmtž poklop litina+rám 150kg-	kus	1,00000	500,00	500,00
	13 899331111V00	Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu	kus	1,00000	1 818,00	1 818,00
	14 55291202V2	Převlečná manžeta dle projektu pro spojení rour DN200-D+M	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00
	15 55291211V1	Převlečná manžeta dle projektu pro spojení rour DN300-D+M	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00
	16 59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00000	243,00	243,00
	17 59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,00000	271,00	271,00
	18 59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00000	301,50	301,50
	19 59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,00000	329,50	329,50
	20 59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS -integrovaná stupadla	kus	1,00000	950,00	950,00
	21 59224356A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 -integrovaná stupadla	kus	1,00000	495,00	495,00
	22 59224359A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 -integrovaná stupadla	kus	2,00000	726,00	1 452,00
	23 59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,00000	5 720,00	5 720,00
	24 8R02	Poklop z tvárné litiny bez ventilace D 400, s logem SVK Žďársko, uzamykatelný,vč.poř.nák.	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00
	25 801	P-kroužek	kus	20,00000	498,00	9 960,00
	26 837351221R00	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 200	kus	4,00000	79,33	317,32
	27 597115545R	T kus kamenina 300/200/90	kus	4,00000	1 857,00	7 428,00
	28 59224364.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	1,00000	2 740,00	2 740,00
	29 8011	Zabetonování stávajícího potrubí kanalizace B 7,5	m3	6,00000	1 950,00	11 700,00
	30 8012	Dmt a likvidace horské vpusti	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00

Celkem

138 156,32




Položkový rozpočet

S:	606611	Bystřice n.P - u.Bočkova, Farská - vícepráce, méněpráce č.2-ul.Bočkova
O:	02m2	Vodovod - méněpráce č.2 - ul.Bočkova
R:	02m	Vodovod - méněpráce č.2 - ul.Bočkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				-3 952,43
1	8R11	Přemístění stávajících uličních vpustí dle projekt včetně všech zemních a souvisejících prací	ks	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
2	55255314R	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/80mm Bisil	kus	-1,01000	943,00	-952,43

Celkem						-3 952,43
---------------	--	--	--	--	--	------------------



Položkový rozpočet

S:	606611	Bystřice n.P - u.Bočkova, Farská - vícepráce, méněpráce č.2-ul.Bočkova
O:	02v2	Vodovod - vícepráce č.2 - ul.Bočkova
R:	02	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 600,00
	1 113106211R00	Rozebrání dlažeb z kostek v kam. těženém s ponecháním na místě pro zpětné použití	m2	100,00000	16,00	1 600,00
Díl:	5	Komunikace				6 325,80
	2 565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	7,80000	395,00	3 081,00
	3 565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	7,80000	416,00	3 244,80
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				17 000,00
	4 903	Přechodné dopravní značení a opatření	kpl	1,00000	17 000,00	17 000,00
Díl:	8	Trubní vedení				73 018,00
	5 891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	5,00000	136,00	680,00
	6 891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	2,00000	500,00	1 000,00
	7 891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	500,00	500,00
	8 891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	3,00000	500,00	1 500,00
	9 899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	5,00000	295,50	1 477,50
	10 899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	403,00	403,00
	11 8R03	Podkladní deska pod dom.uzávěr -D+M	ks	5,00000	250,00	1 250,00
	12 8R07	Dodávka- přípojková sestava (dle výkr.) včetně všech souvisejících dodávek	soubor	5,00000	3 900,00	19 500,00
	13 8R08	Podkladní deska pod šoupátka -D+M	ks	1,00000	350,00	350,00
	14 8R09	Podkladní deska pod dom.uzávěr -D+M	ks	5,00000	450,00	2 250,00
	15 42200750R	Poklop uliční šoupátkový	kus	1,00000	529,00	529,00
	16 42227235R	Šoupátko přírubové DN 100, PN 16	kus	1,00000	3 968,00	3 968,00
	17 8R010	TP kus LT DN 150/1000	kus	1,00000	7 520,00	7 520,00
	18 857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	1,00000	498,50	498,50
	19 8R011	TP kus LT DN 80/1000	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00
	20 857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00000	292,00	292,00
	21 801	Oprava kanal.přípojky kamenina KT 150 - 1,5 m, včetně manžety,křížení při pokládce vodovodního řadu	ks	5,00000	5 400,00	27 000,00
Díl:	1	Zemní práce				41 562,50
	22 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	35,00000	890,00	31 150,00
	23 174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	35,00000	297,50	10 412,50
Díl:	8	Trubní vedení				144 463,60
	24 722174214R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 32 mm	m	100,00000	68,50	6 850,00
	25 722174217R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 63 mm	m	329,00000	88,20	29 017,80
	26 286136750R	Trubka PE voda SDR11 63x5,8mm L=6m	m	329,00000	97,20	31 978,80
	27 286136741R	Trubka PE voda SDR11 32x3,0mm , PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	100,00000	21,21	2 121,00
	28 8012	Svěrná spojka 63/32 D+M	ks	24,00000	330,00	7 920,00
	29 8013	Svěrná spojka koleno 90 st. 32 D+M	ks	2,00000	79,00	158,00
	30 8014	Kulový svěrný ventil 32 D+M	ks	24,00000	367,00	8 808,00
	31 857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00000	315,00	315,00
	32 8015	příruba 80x80 / závit 2"	ks	1,00000	1 513,00	1 513,00
	33 8016	Synoflex spojka hrdlo příruba 80 (85-105)	ks	2,00000	3 687,00	7 374,00
	34 8017	Příruba jištěná PE 80/90	ks	2,00000	1 944,00	3 888,00
	35 8018	Propojení na stávající přípojky	ks	24,00000	980,00	23 520,00
	36 8019	Demontáž provizorního vodovodu	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00

Celkem

283 969,90

