

Dodatek č. 2. SMLOUVY O DÍLO

číslo: S6/2016/030

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupený na základě

pověření dle Podpisového řádu

č. 02/2014:

████████████████████ ředitelem LZ Konopiště

Lesní závod Konopiště

Želetinka 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná:

██████████ technický dozor

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

KB, a.s. Benešov, číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

B E S s.r.o.

IČ: 43792553

DIČ: CZ 43792553

sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

zapsán v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496

zastoupený:

████████████████████, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

██████████ autorizovaný stavbyvedoucí

telefon / email:

bankovní spojení:

ČS a.s., číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 2., Smlouvy o dílo č. S6/2016/030 (dále jen „Dodatek č. 2.“):

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 2. je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází odsouhlasení navržených a projednaných méněprací a víceprací, přehledně uvedených v položkových rozpočtech, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2., v podobě jeho příloh (Přílohy č. 1. až 4.).

IV. Cena za dílo

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na veřejné zakázce „Rekonstrukce 2 lesních cest lesnického úseku Pelech“, náleží zhotoviteli, dle Smlouvy o dílo č. S6/2016/030 (dále jen „Smlouvy“) a jejího Dodatku č. 2., cena za dílo ve výši **3 060 280,- Kč bez DPH**, slovy **tři miliony šedesát tisíc a dvě sta osmdesát Korun českých bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo č. S6/2016/030:	3 245 576,- Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE:	
Méněpráce na veřejné zakázce: (Přílohy č. 1. a 3., Dodatku č. 2.)	313 743,- Kč bez DPH
VÍCEPRÁCE:	
Vícepráce na veřejné zakázce: (Přílohy č. 2. a 4., Dodatku č. 2.)	128 447,- Kč bez DPH
Cena skutečně provedených prací:	3 060 280,- Kč bez DPH

Struktura změn ceny za dílo – Rekonstrukce lesní cesty „Celiny“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na rekonstrukci lesní cesty „Celiny“ náleží zhotoviteli, dle Smlouvy a jejího Dodatku č. 2., cena za dílo ve výši **1 469 138,- Kč bez DPH**, slovy **jeden milion čtyři sta šedesát devět tisíc jedno sto třicet osm Korun českých bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2016/030 – Lesní cesta „Celiny“:	1 525 409,- Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE:	
Méněpráce na LC „Celiny“: (Příloha č. 1., Dodatku č. 2., SoD S6/2016/030)	114 962,- Kč bez DPH
VÍCEPRÁCE:	
Vícepráce na LC „Celiny“: (Příloha č. 2., Dodatku č. 2., SoD S6/2016/030)	58 691,- Kč bez DPH
Cena skutečně provedených prací – Lesní cesta „Celiny“:	1 469 138,- Kč bez DPH

Struktura změn ceny za dílo – Rekonstrukce lesní cesty „Štírová“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na rekonstrukci lesní cesty „Štírová“ náleží zhotoviteli, dle Smlouvy a jejího Dodatku č. 2., cena za dílo ve výši **1 591 142,- Kč bez DPH**, slovy **jeden milion pět set devadesát jeden tisíc jedno sto čtyřicet dvě Koruny české bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2016/030 – Lesní cesta „Štírová“:	1 720 167,- Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE:	
Méněpráce na LC „Štírová“: (Příloha č. 3., Dodatku č. 2., SoD S6/2016/030)	198 781,- Kč bez DPH
VÍCEPRÁCE:	
Vícepráce na LC „Štírová“: (Příloha č. 4., Dodatku č. 2., SoD S6/2016/030)	69 756,- Kč bez DPH
Cena skutečně provedených prací – Lesní cesta „Štírová“:	1 591 142,- Kč bez DPH

XII. Závěrečná ustanovení


Tento Dodatek č. 2. je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 2. pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 2., Smlouvy o dílo č. S6/2016/030, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2016/030 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Benešově, dne 29. 11. 2016

V Želetince, dne 29. 11. 2016



Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
	800-1	1. Zemní práce					
4	13220-1202	Hloubení rýh do 200 cm; hornina 3; do 1000 m ³ . Propustky a příkopy, viz. tabulky: 40+158=198 m3	46,00	m ³	180,00	8 280,00	
		Hloubení rýh pro stavbu trubičkových propustků: 40-18=22 m3	22,00				
		Hloubení rýh pro zařízení odtoků od propustků: 42-30=12 m3	12,00				
		Hloubení rýh pro zařízení vtoků do propustků: 116-104=12 m3	12,00				
		Součet	46,00				
7	16230-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 300 mm	34,00	ks	88,00	2 992,00	
8	16230-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 500 mm	21,00	ks	310,00	6 510,00	
9	16230-1423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 700 mm	8,00	ks	590,00	4 720,00	
11	17120-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných - Odpočet zeminy z neprovedeného hloubení rýh	46,00	m ³	15,00	690,00	
		Odpočet zeminy z neprovedeného hloubení rýh: (198-152)=46 m3	46,00				
12	17410-1101	Zásyp jam a rýh se zhuťněním - Propustky, viz. tabulka propustku	8,50	m ³	75,00	637,50	
		Odpočet neprovedeného zásypu jam a rýh se zhuťněním: (17-7)=10 m3	10,00				
		Součet oddíl 01:			23 830		
	822-1	5. Komunikace					
16	57190-4111	Posyp krytu kamenivem drceným v množství do 20 kg/m ² 1.531 x 3,5 = 5.359 m2, rozjezd v ZÚ 60 m2, obratiště 166 m2 a spojovací cesta 233 m2. Součet = 5.818 m2	5 818,00	m ²	7,00	40 726,00	0,02111
17	59451-1111	Dlažba z lomového kamene tloušťky 250 mm, do lože z betonu tloušťky 5 cm - Vtok a výtok z nerealizovaného propustku ve staničení 1,348 km = 2,0 m2 x 2 (vtok a výtok) = 4 m2	4,00	m ²	736,00	2 944,0	0,614
18	59963-2111	Vyplnění spár dlažby cementovou maltou se zatřením - Vtok a výtok z nerealizovaného propustku ve staničení 1,348 km = 2,0 m2 x 2 (vtok a výtok) = 4 m2	4,00	m ²	195,00	780,0	0,151
		Součet oddíl 05:			44 450		
	822-1	9. Ostatní konstrukce a práce					
19	91944-1211	Čelo propustku DN 300-500 mm, ze zdiva z lomového kamene; regulační kámen pro vodní stavby; 2 čela příčného propustku ve staničení 1,348 km.	2,00	ks	11 100,00	22 200,00	7,005
20	91952-1130	Zřízení propustku z trub DN 500, viz. tabulka příčných propustků: 7,5 m	7,50	m	1 270,00	9 525,00	0,7493
21	592211143	Dodání trub TZH-Q-ZIT 500/2.500 mm, železobetonové, hrdlové: 3 ks	3,00	ks	4 936,00	14 808,00	1,064
26	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	148,70	t	1,00	148,70	součet
		Součet oddíl 09:			46 682		

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t	t
			<i>Přehled nákladů :</i>					
			1. Zemní práce		23 830			
			5. Komunikace		44 450			
			9. Ostatní konstrukce		46 682			
		Základní rozpočtové náklady	Součet :		114 962			
			DPH 21 %		24 142			
			Součet :		139 104			

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t	t
	800-1	1. Zemní práce						
11	17120-1101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných - Zemina z nánosů na hospodářských nájezdech, na skládce dřeva, na obratišti a na spojovací cestě v km 0,847	33,00	m ³	15,00	495,00		
		Uložení nánosů (sypaniny) z povrchu hosp. nájezdů: 914-832=82 m ² ; 82*0,15=12 m ³	12,00					
		Uložení nánosů (sypaniny) z povrchu skládky dřeva: 286-264=22 m ² ; 22*0,15=3 m ³	3,00					
		Uložení nánosů (sypaniny) z povrchu obratiště: 278-166=112 m ² ; 112*0,15=17 m ³	17,00					
		Uložení nánosů (sypaniny) z povrchu spojovací cesty v km 0,847: 242-233=9 m ² ; 9*0,15=1 m ³	1,00					
		Součet	33,00					
13	18195-1102	Úprava pláň se zhutněním na hospodářských nájezdech, na skládce dřeva, na obratišti a na spojovací cestě v km 0,847. Celkem = 225 m ²	225,00	m ²	10,00	2 250,00		
		Úprava pláň se zhutněním na hospodářských nájezdech: 914-832=82 m ²	82,00					
		Úprava pláň se zhutněním na skládce dřeva: 286-264=22 m ²	22,00					
		Úprava pláň se zhutněním na obratišti: 278-166=112 m ²	112,00					
		Úprava pláň se zhutněním na spojovací cestě v km 0,847: 242-233=9 m ²	9,00					
		Součet	225,00					
		Součet oddíl 01:			2 745			
	822-1	5. Komunikace						
16	564801112	Dorovnání nového krytu štěrkodrti frakce 0-32, tloušťky 40 mm; na ploše 2.500 m ²	2 500,00	m ²	20,86	52 146,06	0,08003	200,08
		Výpočet ceny dle Článku IV., odstavce 2., písmene b) 1.. SoD č. S6/2016/030 "(36.30*(1128755/1964377))			20,86			
		Součet oddíl 05:			52 146			
	822-1	9. Ostatní konstrukce a práce						
22	93890-9612	Odstranění nánosů tloušťky do 200 mm, s přesunem do 50 m na hromady: Z povrchu hospodářských nájezdů (viz. tabulky) 82 m ² ; z povrchu skládky dřeva 22 m ² ; z povrchu obratiště 112 m ² a z povrchu spojovací cesty v km 0,847 9 m ² . Celkem = 225 m ²	225,00	m ²	16,00	3 600,00		
		Odstranění nánosů z povrchu hospodářských nájezdů: 914-832=82 m ²	82,00					
		Odstranění nánosů z povrchu skládky dřeva: 286-264=22 m ²	22,00					
		Odstranění nánosů z povrchu obratiště: 278-166=112 m ²	112,00					
		Odstranění nánosů z povrchu spojovací cesty v km 0,847: 242-233=9 m ²	9,00					
		Součet	225,00					
26	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	200,08	t	1,00	200,08	součet	200,08
		Součet oddíl 09:			3 800			

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t	t
			<i>Přehled nákladů :</i>					
			1. Zemní práce		2 745			
			5. Komunikace		52 146			
			9.Ostatní konstrukce		3 800			
		Základní rozpočtové náklady	Součet :		58 691			
			DPH 21 %		12 325			
			Součet :		71 016			

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
	800-1	1. Zemní práce					
4	13220-1202	Hloubení rýh do 200 cm; v hornině třídy 3; do 1000 m ³ : Propustky a příkopy, viz. tabulky 38+116=154 m ³	154,00	m ³	180,00	27 720,00	
5	16110-1101	Svislé přemístění do 2,5 m 1/2 z celkového množství hloubení rýh 154/2	77,00	m ³	10,00	770,00	
7	16230-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 300 mm	36,00	ks	88,00	3 168,00	
8	16230-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 500 mm	28,00	ks	310,00	8 680,00	
9	16230-1423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 700 mm	12,00	ks	590,00	7 080,00	
11	17120-1101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných - Odpočet zeminy z nerealizovaného hloubení rýh 154 m ³	154,00	m ³	15,00	2 310,00	
12	17410-1101	Zásyp jam a rýh se zhutněním; nerealizované propustky; viz. tabulka propustků	16,00	m ³	75,00	1 200,00	
		Součet oddíl 01:			50 928		
	822-1	5. Komunikace					
16	57190-4111	Posyp krytu kamenivem drceným, v množství do 20 kg/m ² trasa cesty 1.890 x 3,5 = 6.615 m ² a rozjezdy 120 m ² součet = 6.735 m ²	6 735,00	m ²	7,00	47 145,00	0,02111 142,18
17	59451-1111	Dlažba z lom. kamene do lože z betonu t. 5 cm tl. 250 mm, vtok a výtok z propustků 2,0 m ² x 2 vtok a výtok = 4 m ² x 2 propustky	8,00	m ²	736,00	5 888,0	0,614 4,912
18	59963-2111	Vyplnění spár dlažby cementovou maltou se zatížením	8,00	m ²	195,00	1 560,0	0,151 1,208
		Součet oddíl 05:			54 593		
	822-1	9. Ostatní konstrukce a práce					
19	91944-1211	Čelo propustku DN 300-500 mm ze zdíva z lomového kamene, regulační kámen pro vodní stavby, dva propustky 2 x 2	4,00	ks	11 100,00	44 400,00	7,005 28,02
20	91952-1130	Zřízení propustku z trub DN 500 viz tab.příčných propustků 2 x 7,5 m	15,00	m	1 270,00	19 050,00	0,7493 11,24
21	592211143	Dodání trub TŽH-Q-ZIT 500/2.500 mm, železobetonové, hrdlové 15 / 2,5 = 6 ks	6,00	ks	4 936,00	29 616,00	1,064 6,384
26	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	193,94	t	1,00	193,94	součet 193,94
		Součet oddíl 09:			93 260		
		Přehled nákladů :					
		1. Zemní práce			50 928		
		5. Komunikace			54 593		
		9. Ostatní konstrukce			93 260		
		Základní rozpočtové náklady		Součet :	198 781		
				DPH 21 %	41 744		
				Součet :	240 525		

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
	800-1	1. Zemní práce					
6	16230-1102	Vodorovné přemístění nánosů zemin do 1.000 m, nános bláta s organickou příměsí z rozšířeného povrchu hospodářských nájездů (viz. tabulky) 100 m2 a z rozšířeného povrchu skládek dřeva 79 m2. Celkem = 179 m2 x průměrná tloušťka 0,15 m = 27 m3	27,00	m ³	40,00	1 080,00	
10	16710-1102	Nakládání výkopku z horniny třídy 1 až 4, přes 100 m3; nános bláta s organickou příměsí z rozšířeného povrchu hospodářských nájездů (viz. tabulky) 100 m2 a z rozšířeného povrchu skládek dřeva 79 m2. Celkem = 179 m2 x průměrná tloušťka 0,15 m = 27 m3	27,00	m ³	30,00	810,00	
11	17120-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných - Zemina z nánosů na hospodářských nájездеch a na skládce dřeva	27,00	m ³	15,00	405,00	
		Uložení nánosů (sypaniny) z povrchu hosp. náj.: 738-638=100 m2; 100*0,15=15 m3	15,00				
		Uložení nánosů (sypaniny) z povrchu skládky dřeva: 524-445=79 m2; 79*0,15=12 m3	12,00				
		Součet	27,00				
13	18195-1102	Úprava pláně se zhutněním na hospodářských nájездеch a na skládkách dřeva. Celkem = 179 m2	179,00	m ²	10,00	1 790,00	
		Úprava pláně se zhutněním na hospodářských nájездеch: 738-638=100 m2	100,00				
		Úprava pláně se zhutněním na skládkách dřeva: 524-445=79 m2	79,00				
		Součet	179,00				
		Součet oddíl 01:			4 085		
	822-1	5. Komunikace					
16	564801112	Dorovnání nového krytu šterkodrti frakce 0-32, tloušťky 40 mm; na ploše 3000 m2	3 000,00	m ²	20,86	62 566,66	0,08003
		Výpočet ceny dle Článku IV., odstavce 2., písmene b)1., SoD č. S6/2016/030 "(36.30*(1266204/2238694))		20,86			
		Součet oddíl 05:			62 567		
	822-1	9. Ostatní konstrukce a práce					
22	93890-9612	Odstranění nánosů tloušťky do 200 mm, s přesunem do 50 m na hromady: Z povrchu hospodářských nájездů (viz. tabulky) 100 m2 a z povrchu skládek dřeva 79 m2. Celkem = 179 m2	179,00	m ²	16,00	2 864,00	
		Odstranění nánosů z povrchu hospodářských nájездů: 738-638=100 m2	100,00				
		Odstranění nánosů z povrchu skládek dřeva: 524-445=79 m2	79,00				
		Součet	179,00				
26	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	240,09	t	1,00	240,09	součet
		Součet oddíl 09:			3 104		
		Přehled nákladů :					
		1. Zemní práce			4 085		
		5. Komunikace			62 567		
		9.Ostatní konstrukce			3 104		
		Základní rozpočtové náklady					
		Součet :			69 756		
		DPH 21 %			14 649		
		Součet :			84 405		