Stavba: **"Městské divadlo Děčín"**
Stupeň: Výběr zhotovitele
Investor: Město Děčín

Datum: 31.10.2017

Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
		D.1.4.5 SOZ				
1.		Stěnový požární ventilátor V = 21.025 m3/h, P = 1,5 kW / 3,78 A s tepelně a hlukově izolačním zákrytem certifikovaným společně s ventilátorem dle ČSN EN 12101-3 pro tř. F300	3	ks	111 567,-	334 701,-
2.		Stěnový požární ventilátor V = 13.480 m3/h, P = 1,5 kW / 3,19 A s tepelně a hlukově izolačním zákrytem certifikovaným společně s ventilátorem dle ČSN EN 12101-3 pro tř. F300	3	ks	97 577,-	292 731,-
3.		Kabeláž CXKH – V 2x1,5	280	bm	34,-	9 520,-
4.		Kabeláž CXKH – J-V 5x1,5	280	bm	57,-	15 960,-
5.		Rozvaděč SOZ / Krabice požárně odolná / spoj. materiál	1	ks	60 514,-	60 514,-
6.		Kabelové žlaby kovové / spojky mars žlaby / víko mars žlaby 80 bm / 120 ks / 80 bm	1	kpl	21 315,-	21 315,-
7.		Demontáž + montáž / 2-3 technici	120	h	550,-	66 000,-
8.		Doprava, manipulace, technika, plošina, přistavení, pronájem	1	den	28 000,-	28 000,-
9.		Ekologická likvidace demontovaných ventilátorů, manipulace, doprava	1	kpl	17 000,-	17 000,-
		Cena celkem za dílo				**845 741,-**