

ORG: STATOSTICA

ICDME: 02MH

02MH

01CT (Bc. KOLAŘOVÁ)

FIN

SMLOUVA č. 11/2018 - 02MH

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 02-01-2018/MF



MUBOP00CYH2F

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostkou **Bc. Hanou Nedomovou**

IČ: **00279978**

DIČ: **CZ00279978**

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: **qmkbq7h**

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

Z h o t o v i t e l: KONTEST s.r.o.

se sídlem: **Březina 14, 666 01 Tišnov**

zastoupený: **Milošem Frýbou, Alešem Majzlíkem, jednatelem**

IČ: **27715019**

DIČ: **CZ27715019**

Telefon: [REDACTED]

Fax: -

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat.schránky: **r5kgeni**

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: **„Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu Wolkerova 1421/2, Boskovice“**

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:

- tato smlouva

- položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

- projektová dokumentace zpracovaná Ing. Stanislavem Kučerou, se sídlem Na Chmelnici 31, 680 01 Boskovice, IČ: 64340520 „Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti“ bytový dům Wolkerova 1421/2, Boskovice
- zadávací podmínky k zakázce „**Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu Wolkerova 1421/2, Boskovice**“

II.

Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy činí 5 503 266,-Kč včetně DPH (slovy Pět milionu pět set tři tisíc dvě stě šedesát šest korun českých). Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

Cena bez DPH 4 785 449,- Kč

DPH 15% 717 817,- Kč

Celková cena díla s DPH 5 503 266,- Kč

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele související se zhotovením díla a je možné ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

2.5. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednajícím ve věcech technických) formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

2.6. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností

RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce potpávány.

2.7. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

III.

Placení a platební podmínky

3.1 Zálohové platby se nesjednávají.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

3.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

3.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

3.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.

3.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen ze strany objednatele, případně zástupce objednatele ve věcech technických, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

3.8 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně). Každá faktura musí být označena číslem projektu.

3.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatel a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

3.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

IV.

Doba plnění.

4.1.

Předání staveniště: do 5-ti dnů od podpisu smlouvy

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště

Termín dokončení díla: do 30. 06. 2018



4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě posunu termínu zahájení stavby z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení uvedený v čl. 4.1. V případě posunu termínu zahájení stavby o méně jak 5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený v bodě 4.1.

V.

Předání a převzetí díla

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

VI.

Záruční doba – odpovědnost za vady

6. 1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v případě, že vznikly jeho vadným plněním.

6.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců.

6.4. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.

6.5. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou.

Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

VII.

Sankce

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle čl. VI., bod 6.6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

VIII.

Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti

rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště.

8.6. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemně vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla.

8.12. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

8.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.

8.14. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nespĺňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.

IX.

Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

XI.

Pojištění díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 5,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli na vyžádání. Pojištění musí být platné po celou dobu provádění díla.

11.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

XII.

Závěrečná ujednání

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona.

12.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.

12.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

12.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

12.7. Tato smlouva byla schválena na 62. schůzi Rady města Boskovice konané dne 19.12.2017, usnesením č. 18.3.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

V Boskovicích dne 03.01.2018

Za objednatele:

Dr. HANA NEPOMUKOVÁ, starostka

V Březině dne 2.1.2018

Za zhotovitele:

Miloš Frýba, Aleš Mazlík - jednatelé

KRYCÍ LIST NABÍDKY




1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.





Název:	„ <i>Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu Wolkerova 1421/2, Boskovice</i> “
--------	--

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název	Město Boskovice
Sídlo	Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
zastoupený	Bc. Hana Nedomová, starostka
IČ	002 79 978
Kontaktní osoba	
Tel.	
E-mail:	


2.2. Uchazeč

Název	KONTEST s.r.o.
Sídlo	Březina 14, 666 01 Tišnov
Tel./fax	
E-mail	
IČ	27715019
DIČ	CZ27715019
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče	Miloš Frýba, jednatel
Kontaktní osoba	Miloš Frýba
Tel./fax:	
E-mail:	

3. Nabídková cena v Kč











Cena celkem v Kč bez DPH	DPH (15%)	Cena celkem v Kč včetně DPH
4 785 449,-	717 817,-	5 503 266,-


4. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

Podpis	
Titul, jméno, příjmení	Miloš Frýba



Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) zadávaná v souladu s ust. § 6 zákona		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč	
„Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu Wolkerova 1421/2, Boskovice“				
1.	Název:	JICOM, spol. s r.o.	Elektromontážní práce	
	Sídlo/místo podnikání:	Jarní 898/50, 614 00 Brno		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:	49432095		
	DIČ:	CZ49432095		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:	OKNOSTYL group s.r.o.	Plastové výrobky	
	Sídlo/místo podnikání:	Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:	27689719		
	DIČ:	CZ27689719		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1612** **BD Wolkerova Boskovice-revize č.2**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

KONTEST s.r.o.

Březina 14

666 01 Tišnov

IČO: **27715019**

DIČ: **CZ27715019**

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v

BŘEZINĚ

dne

2. 1. 2018

/ Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Zateplení objektu a práce související		0			2
01/01	Stavební úpravy vedoucí ke snížení ener		0			2
1	Zateplení objektu a práce související		0			98
01	Zateplení objektu a práce související		0			98
Celkem za stavbu						100

Popis rozpočtu: 01 - Zateplení objektu a práce související

Revidovaný rozpočet č.1

pol. 62 - D+ M parapetních boxů bm 75,6 měla špatně označený text a zařazení , byla nahrazena novou položkou 31 Odsekání říms okenních předsazených bm 75,6 se zařazením do dílu Bourání konstrukcí.

Touto úpravou byl díl 766 zcela zrušen a došlo k přečíslování pořad. čísla položek 31-62.

pol. 95 D+ M parapetních boxů ks 56 je obsažena správně v díle Ostatní.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0
5	Komunikace	HSV				2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				28
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0
96	Bourání konstrukci	HSV				1
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
711	Izolace proti vodě	PSV				0
713	Izolace tepelné	PSV				4
762	Konstrukce tesařské	PSV				7
764	Konstrukce klempířské	PSV				3
767	Konstrukce zámečnické	PSV				5
76P	Plastové výrobky	PSV				23
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				0
799	Ostatní	PSV				14
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				2
VN	Vedlejší náklady	VN				1
ON	Ostatní náklady	ON				0
Cena celkem						100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1612	BD Wolkerova Boskovice-revize č.2
O:	1	Zateplení objektu a práce související
R:	01	Zateplení objektu a práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce									
	1457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	1,17855				RTS 17/ II	RTS 17/ II
				lodžiespád beton 40-60 mm : (2,43*1,94 *0,04 *5) + (2,43*1,94 *0,02 *5) /2		1,17855			
Díl: 5 Komunikace									
	2596100030RAX	L/14 Okapový chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodř, vč. zemních prací tl.18 cm, dlažba HBB 60 x 60 x 6 cm	m2	117,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní									
	3612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	79,36950			01-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,					
				ostění otvorových výplní viz. detaily :					
				0,25*(56*(1,35*3)+2*(0,97+1,35*2)+1*(2,4+1,35*2)+8*(1,35+2,2))		66,91			
				0,25*(2*(1,35+2,22*2)+1,95*2,22*2)		5,0595			
				ostění u fix výplní střední část fasády :		7,4			
				0,1*(4*(1*2+0,4*2)+10*(1*4)+4*(1,4*2+1*2)+1*(1,4*2+0,4*2))					
	4612451251R00	Oprava vnitřních cementových omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, ocelí hlazených	m2	13,46000			01-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				oprava bočních zidek schodiště cca : (2,15*1,4+(1,8*1,4/2)*2)*2+0,3*4*2					
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější									
	5621477121R00	Oprava vnějších hladkých omítek podhledů složitost fasády I.-II., množství opravované plochy do 10%	m2	43,68000			01-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky					
				podhled hlavní římsy : 0,35*(49,8*2+12,6*2)		43,68			
	6622311524RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	34,15500			01-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.					
				K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.					
				SZ : 6,4+6,7		13,1			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1612	BD Wolkerova Boskovice-revize č.2
O:	1	Zateplení objektu a práce související
R:	01	Zateplení objektu a práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,95*0,3-1,2*0,2*4				-1,545			
		JV : 6,7+9,8				16,5			
		-6*0,6*0,3				-1,08			
		JZ : 3,8				3,8			
		SV : 3,8-1,4*0,3				3,38			
7	622311134RT6	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	731,67620			01-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.</p> <p>K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.</p> <p>SZ viz.PD : 200,6+12,2+9+5,8 227,6</p> <p>odpočet oken : - -79,3293 (13*1,35*1,35+9*1,35*1+8*1,35*2,22+4*0,95*2,22+2+1,95*2,22+1,95*1,22+2*0,97*1,22)</p> <p>odpočet sklepní okno a dveře : -(1,2*0,6+1,2*0,7) -1,56</p> <p>JV viz. PD : 187,4+214,0+11,3+16,8 429,5</p> <p>odpočet oken : -(17*1,35*1,35+5*1,35*1+8*1,35*2,22+4*1*0,4+8*1*1+1*1,4*0,4+1,95*0,9) -73,6235</p> <p>odpočet sklepních okýnek : -(4*0,6*0,6+4*0,6*0,6/2) -2,16</p> <p>JZ viz.PD+ boky lodžii : 108,3+8,8 +(3*2,1*2,69*2) 150,994</p> <p>odpočet oken : -(6*1,35*1,35+2*0,6*0,6-3*2,4*2,4) 5,625</p> <p>SV : 89,4+8,8 98,2</p> <p>odpočet oken : -(4*1,35*1,35+2*1,35*0,7+2*2,4*2,4+2*1,35*0,7) -22,59</p> <p>-1,4*0,7 -0,98</p>							
8	622311734RT6	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	103,95100			5 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.</p> <p>K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.</p>							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1612	BD Wolkerova Boskovice-revize č.2
O:	1	Zateplení objektu a práce související
R:	01	Zateplení objektu a práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SZ : 25+21 odpočet oken : $-(9*1,35*0,35+2*0,97*0,35)$ odpočet sklepní okno a dveře : $-(1,2*0,6+1,2*0,7)$ JV : 20,9+16,8 odpočet oken : $-(5*1,35*0,35+2*1*1+1,95*0,9)$ JZ : 11,3 SV : 11,3 odpočet oken : $-(2*1,35*0,7-2*2,4*2,4-2*1,35*0,7)$ -1,4*0,9		46 -4,9315 -1,56 37,7 -6,1175 11,3 11,3 11,52 -1,26					
9	622322754R00	Zateplení ostění minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. ostění otvíravých výplní viz. detaily : $0,06*(56*(1,35*3)+2*(0,97+1,35*2)+1*(2,4+1,35*2)+8*(1,35+2,2))$ $0,06*(2*(1,35+2,22*2)+1,95*2,22*2)$ ostění u fix výplní střední část fasády : $0,2*(4*(1*2+0,4*2)+10*(1*4)+4*(1,4*2+1*2)+1*(1,4*2+0,4*2))$ dva boky klínových poddřešních konzol*m2 : 72*0,13	m2	41,43268			801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	622322754RV1	Zateplení ostění minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. pod parapety viz detaily : 235,95*0,2 pod K/10 a 12 cca : 7,5	m2	54,69000			801-1	RTS 17/ II	Indiv
11	622412212R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2, odstín I	m2	91,87000			801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1612	BD Wolkerova Boskovice-revize č.2
O:	1	Zateplení objektu a práce související
R:	01	Zateplení objektu a práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<i>plocha fasády + ostění : 34,155+731,676+103,951+41,43</i>				911,212			
13	622711111R00	Lepení dekoračních fasádních prvků šambrán, výšky do 100 mm (plocha lepení), vyložení do 50 mm	m	556,50000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	988,49200				RTS 17/ II	RTS 17/ II
		<i>plocha + ostění : 911,212</i>				911,212			
		<i>podhledy lodžii : 1,9*2,12*5</i>				20,14			
		<i>boky schodiště : 13,46</i>				13,46			
		<i>podhled hlavní římsy : 0,35*(49,8*2+12,6*2)</i>				43,68			
15	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	240,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
16	622428971R00	za vícebarevnou omítku	m2	911,21200				RTS 17/ II	RTS 17/ II
17	283743500	Profil dekorační fasádní šambrána 100x20 mm, polystyren s disperzní omítkou, nátěr	m	556,50000				Vlastní	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce							
18	632451021R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	23,84750				RTS 17/ II	RTS 17/ II
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,							
		<i>parapet otvíravých výplní viz. detaily : 0,25*(56*(1,35)+2*(0,97)+1*(2,4)+8*(1,35))</i>				22,685			
		<i>0,25*(2*(1,35)+1,95)</i>				1,1625			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1612	BD Wolkerova Boskovice-revize č.2
O:	1	Zateplení objektu a práce související
R:	01	Zateplení objektu a práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	22 941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,5 m,H 10 m	m2	1 156,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
	23 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 156,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
	24 944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	5 780,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
	25 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 156,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
	26 952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	572,13000			801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	27 952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	200,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
	28 962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm	m2	17,76000			801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlah 1,5 kPa (150 kg/m2), plocha luxfer : 4*1*0,4+10*1*1+4*1,4*1+1,4*0,4		17,76					
	29 965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,02000			801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		117*0,6*0,1		7,02					
	30 965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,29641			801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		lodžie brouš teraco : 2,43*1,94 *0,055 *5		1,29641					
	31 966032921R00	Odsekání říms podokenních nebo nadokenních předsazených přes líc zdiva přes 80 mm	m	75,60000			801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		předsazených před líc zdiva, Revidovaný rozpočet č.1 : pol. 62 - D+ M parapetních boxů bm 75,6 měla špatně označený text a zařízení , byla nahrazena novou položkou 31 Odsekání říms okenních předsazených bm 75,6 se zařízením do dílu Bourání konstrukcí. :		75,6					
		1,35* (24+16+16)		75,6					
	32 968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	222,24000			801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1612	BD Wolkerova Boskovice-revize č.2
O:	1	Zateplení objektu a práce související
R:	01	Zateplení objektu a práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	24592151R	hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tekutá	kus	2,00000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
39	2835	Pás těsnící š.120 mm (1,8+1,8) *5 *1,05	m	18,90000		18,9		Vlastní	RTS 16/ II
40	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%		19,54000		800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 713		Izolace tepelné							
41	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, plocha - odpočet kominů : 48,9*11,70-1,1*0,5*25	m2	558,38000		558,38	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
42	63151414.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	575,13140		575,1314	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
43	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%		183,40000		800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské							
44	762343101R00	Bednění a laťování montáž_x000D_ rošt pro tepelnou izolaciBednění a laťování montáž_x000D_ rošt pro tepelnou izolaciBednění a laťování montáž_x000D_ rošt pro tepelnou izolaciBednění a laťování montáž_x000D_ rošt pro tepelnou izolaciBednění a laťování montáž_x000D_ rošt pro tepelnou izolaciBednění a laťování montáž_x000D_ rošt pro tepelnou izolaciBednění a laťování montáž_x000D_ rošt pro tepelnou izolaci	m	1 792,00000			800-762	RTS 17/ II	Indiv
		880+912			1792				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1612	BD Wolkerova Boskovice-revize č.2
O:	1	Zateplení objektu a práce související
R:	01	Zateplení objektu a práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	762812240RT2	Záklop stropů s dodávkou materiálu_x000D_ z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 18 mm, vrchního na sraz, spáry kryté lištamiZáklop stropů s dodávkou materiálu_x000D_ z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 18 mm, vrchního na sraz, spáry kryté lištamiZáklop stropů s dodávkou materiálu_x000D_ z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 18 mm, vrchního na sraz, spáry kryté lištamiZáklop stropů s dodávkou materiálu_x000D_ z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 18 mm, vrchního na sraz, spáry kryté lištamiZáklop stropů s dodávkou materiálu_x000D_ z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 18 mm, vrchního na sraz, spáry kryté lištamiZáklop stropů s dodávkou materiálu_x000D_ z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 18 mm, vrchního na sraz, spáry kryté lištamiZáklop stropů s dodávkou materiálu_x000D_ z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 18 mm, vrchního na sraz, spáry kryté lištamiZáklop stropů s dodávkou materiálu_x000D_ z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 18 mm, vrchního na sraz, spáry kryté lištami	m2	558,38000			800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		558,38				558,38			
46	60726012.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm	m2	394,24000			SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1792*0,2*1,1				394,24			
47	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	340,73000			800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské							
48	764454291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových	m	76,80000			800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
49	764454292R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků zděje Pz kruhové	kus	48,00000			800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
50	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	115,40000			800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		8,95*2+9,3*2+9,5*2+10,5*2				76,5			
		10,5*2+8,95*2				38,9			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1612	BD Wolkerova Boskovice-revize č.2
O:	1	Zateplení objektu a práce související
R:	01	Zateplení objektu a práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	764322320-K/13,K/	Oplechování okapů Al, do rš 350 mm	m	86,20000				Vlastní	Indiv
		2,12*5				10,6			
		1,35*56				75,6			
52	764410420-K/1,K/2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 160 mm	m	12,00000				Vlastní	Indiv
		0,9*8				7,2			
		0,6*2				1,2			
		1,2*3				3,6			
53	764410430K/8,K/9	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 200 mm	m	21,00000				Vlastní	Indiv
		1*14				14			
		1,4*5				7			
54	764410440-K/4	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 250 mm	m	75,60000				Vlastní	Indiv
		1,35*(24+16+16)				75,6			
55	764410450-K/6	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm	m	2,40000				Vlastní	Indiv
		2,4*1				2,4			
56	764410460-K/5	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 400 mm	m	1,95000				Vlastní	Indiv
		0,975*2				1,95			
57	764410460-K/7	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 450 mm	m	21,60000				Vlastní	Kalkul
		1,35*16				21,6			
58	76441085	Demontáž oplechování	m	235,95000				Vlastní	Kalkul
59	764421380-K/11	Oplechování říms z Al plechu, rš 600 mm	m	5,10000				Vlastní	Indiv
60	764421390-K/12	Oplechování říms z Al plechu, rš 700 mm	m	5,00000				Vlastní	Indiv
		5				5			
61	764422310-K/10	Oplechování říms z Al plechu, rš 800 mm	m	5,10000				Vlastní	Indiv
		5,1				5,1			
62	998764202R00	v objektech výšky do 12 m	%	148,79000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1612	BD Wolkerova Boskovice-revize č.2
O:	1	Zateplení objektu a práce související
R:	01	Zateplení objektu a práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	767-02	Dem , nátěr a zpětná montáž stávajících mříží suterénního okna a dveří	kpl	1,00000				Vlastní	Indiv
64	767-1	D+M kovové sušáky na prádlo s háčky (bez dodávky šňůry)	ks	5,00000				Vlastní	Indiv
65	767-Z/1-Z/4	Dem +úprava kotvení+oprava nátěru +zpětná montáž zábradlí	mb	41,40000				Vlastní	Indiv
		1,35*16				21,6			
		0,975*4				3,9			
		1,95*2				3,9			
		2,4*5				12			
66	767-Z/5	Dem+ nový nátěr,úprava nové kotvení a zpětná montáž zahrádka parapetu	bm	72,90000				Vlastní	Indiv
		1,35*(22+16+16)				72,9			
67	767-Z/6	Dem , úprava rámu a mřížový světlíku , nový nátěr a zpětná montáž	ks	23,00000				Vlastní	Indiv
68	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	228,23000			800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 76P		Plastové výrobky							
69	76-D/1	D+M Dveře do sklepa plastové 1200/2020	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
70	76-L/7	D+M plastovýgajgr standart vč. napojení	ks	12,00000				Vlastní	Indiv
71	76-O/1	D+M Okno plastové 900/600 výklopné	kus	4,00000				Vlastní	Indiv
72	76-O/11	D+M Balkonové dveře plastové 2400/2400	ks	5,00000				Vlastní	Indiv
73	76-O/12	D+M Okno plastové výklopné 1000/400 vč. P/4 vnitřní parapet š. 20 cm	ks	4,00000				Vlastní	Indiv
74	76-O/13	D+M Okno plastové FIX 1000/1000 vč. P/4 vnitřní parapet š. 20 cm	ks	10,00000				Vlastní	Indiv
75	76-O/14	D+M Okno plastové FIX 1400/1400 vč. P/5 vnitřní parapet š. 20 cm	ks	4,00000				Vlastní	Indiv
76	76-O/15	D+M Okno plastové výklopné 1400/400 vč. P/5 vnitřní parapet š. 20 cm	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
77	76-O/16	D+M Okno plastové 900/900 výklopné	ks	4,00000				Vlastní	Indiv
78	76-O/2	D+M Okno plastové 600/600	ks	23,00000				Vlastní	Indiv
79	76-O/3	D+M okno plastové 1200/900 výklopné	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
80	76-O/4	D+M Okno plastové 1350/1350 vč. P/1 vnitřní parapet š. 20 cm	ks	56,00000				Vlastní	Indiv
81	76-O/5	D+M Okno plastové Fix + výklopné 975/1350 vč. P/2 vnitřní parapet š. 20 cm	ks	2,00000				Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1612	BD Wolkerova Boskovice-revize č.2
O:	1	Zateplení objektu a práce související
R:	01	Zateplení objektu a práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
82	76-O/6	D+M Okno plastové 2400/1350 vč. P/3 vnitřní parapet š. 20 cm	ks	1,00000				Vlastní	Indiv	
83	76-O/8+O/9	D+M Balkonové dveře plastové 935/2225	ks	4,00000				Vlastní	Indiv	
84	76-O10	D+M balkonové dveře plastové 1950/2225	ks	2,00000				Vlastní	Indiv	
85	76-O7	D+M Balkonové dveře plastové 1350/2225	ks	16,00000				Vlastní	Indiv	
86	998766201R00	Přesun hmot výšky do 6 m	%	1 076,36000				RTS 17/ II	RTS 17/ II	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady								
87	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do tmele, , bez dodávky dlažby	m2	20,56400				AP-PSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2,12*1,94 *5		20,564						
88	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	22,20480				SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		20,56*1,08		22,2048						
Díl: 799		Ostatní								
89	799-01	VÝTAŽNÁ ZKOUŠKA KOTVENÍ IZOLANTU A STATICKÝ POSUDEK VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY	ks	1,00000					Vlastní	Indiv
90	799-02	Zaregulování topné soustavy, předběžná cena	ks	1,00000					Vlastní	Indiv
91	799-03	Přeložení domovních zvonků o tl. zateplení, předběžná cena	so	1,00000					Vlastní	Indiv
92	799-04	Montáž + dem ochrany vstupního schodiště geotextilií	kpl	1,00000					Vlastní	Indiv
93	799-05	Oprava anglických dvorků	ks	23,00000					Vlastní	Indiv
		otlučení zvětralé omítky, nová cementová omítka , 2*hydroizolační nátěr : 23		23						
94	799-L/1	D+M dilatační lišta, předběžná cena	ks	19,40000					Vlastní	Indiv
		9,7*2		19,4						
95	799-L/10	D+M Parapetní box, vč. povrch úpravy , omítka, nátěr	ks	56,00000					Vlastní	Indiv
96	799-L/2	Dem a likvidace stávajícího , D+ M hromosvodu nového	kpl	1,00000					Vlastní	Indiv
97	799-L/3,L/5,L/9,L/1	D+M Compactfoam	ks	131,00000					Vlastní	Indiv
98	799-L/7	D+M skříňka el. přípojky 40/60	ks	1,00000					Vlastní	Indiv
99	799-L/8	D+M nových plastových dvířek 30/40	ks	1,00000					Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1612	BD Wolkerova Boskovice-revize č.2
O:	1	Zateplení objektu a práce související
R:	01	Zateplení objektu a práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
100	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	65,38737			801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
101	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	65,38737			801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
102	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 307,74749			801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	65,38737			801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
104	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	326,93687			801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
105	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	65,38737			801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1612	BD Wolkerova Boskovice-revize č.2
O:	01	Zateplení objektu a práce související
R:	01/01	Stavební úpravy vedoucí ke snížení ener. náročnost-VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady							
	1 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
	2 005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
	3 005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady							
	4 005231010R	Revize	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
	5 00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
	6 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 17/ II	Indiv
Celkem									

