

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Požadavky objednatele na provedení díla

Akce: Propojení ul. Wedrichova – Barvířská, Česká Lípa

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je realizace stavby „Propojení ul. Wedrichova – Barvířská, Česká Lípa“ v rozsahu daném Smlouvou o dílo.

Součástí stavby je rozšíření stávající komunikace spojující Hrnčířskou a Wedrichovu ulici vedoucí podél budovy České spořitelny (dále jen komunikace u spořitelny) a nové propojení ulice Barvířské s Wedrichovou (dále jen propoj do Barvířské).

2. Rozdělení provádění díla na jednotlivé části

Vzhledem k nutnosti provedení přeložky kabelu NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, který vede podél komunikace u spořitelny, je možné provést rozšíření této komunikace po dokončení přeložky NN. Realizaci přeložky bude zajišťovat společnost ČEZ Distribuce, termín realizace nebude dříve než říjen 2017.

Z tohoto důvodu požaduje objednatel rozdělení provádění díla na dvě části:

Část 1. – propoj do Barvířské;

Část 2. – komunikace u spořitelny.

Po dokončení a dílčím protokolárním předání části 1. díla bude provádění stavby přerušeno do doby realizace přeložky NN. K zahájení plnění části 2. díla vyzve objednatel dodavatele písemně 30 kalendářních dní předem.

3. Požadavky na postup provádění stavby

Objednatel požaduje provádět stavbu v následujícím postupu.

Stavba se nachází v archeologicky významné lokalitě středověké hrnčířské osady, a tudíž bude v místě staveniště probíhat záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV), jehož zadání zajistí objednatel u oprávněné osoby (dále jen archeolog), a to na své náklady. Tento ZAV bude probíhat na podzim roku 2016.

Před zahájením ZAV zajistí zhotovitel veškerá nutná výkopová povolení, zpracuje DIO a zajistí vydání DIR, následně zajistí vytýčení obvodu staveniště, tzn. všech ploch, ve kterých budou probíhat zemní práce (dále jen plochy zemních prací) a vytýčení inženýrských sítí.

V koordinaci s archeologem provede skrývku intaktní vrstvy v plochách zemních prací, tj. vrstva zeminy zpravidla do hloubky 0,5 m pod povrchem, ve které se nenacházejí archeologické nálezy. Zhotovitel následně předá plochy zemních prací archeologovi k provedení ZAV.

Další práce bude zhotovitel provádět po dokončení ZAV.

Provedení přeložky kabelů společnosti CETIN (dříve O2) tj. SO410 si bude zajišťovat vlastník kabelů sám. Zhotovitel zkoordinuje provádění díla se společností CETIN.

Jako první fázi části 1. stavby požaduje objednatel provedení propoje do Barvířské tak, aby zůstala v provozu komunikace u spořitelny s výjezdem do Wedrichovy ul. Následně bude provedena úprava křižovatky Wedrichova – komunikace u spořitelny s tím, že provoz na komunikaci u spořitelny byl proveden jako obousměrný s výjezdem do Hrnčířské ul. a byl tak zajištěn přístup na kolmá parkovací stání podél budovy spořitelny.

Objednatel požaduje, aby byl v každé fázi stavby zajištěn volný vjezd na soukromé parkoviště za Spořitelnou (přístup z Wedrichovy ul.).