

Položkový rozpočet

S:	18012574A ZOO Lešná - úprava rybníka
O:	Pokládka kamenné rovnaniny do břehu rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				1 837,50		0
1	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho, očištění a uložení	m2	15,00000	122,50	1 837,50	0	0
Díl:	46	Zpevněné plochy				164 164,02		196,2954
2	463211300R00	Rovnanina ze zához.kam. do 3 m3, 200 kg, urov.líce, bez dodávky kamene (12*2+30*2)*1,5*1	m3	126,00000	1 250,27	157 534,02	1,5079	189,9954
3	465511127R00	Dlažba z kamene suchá s vyk.,výplň spár kam. 20 cm, bez dodávky kamenné dlažby	m2	15,00000	442,00	6 630,00	0,42	6,3
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 820,34		0
4	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	196,29540	35,00	6 870,34	0	0
5	998332091R00	Přesun hmot, úpravy toků, hráze, příplatek do 1 km, drobný kámen	t	25,00000	78,00	1 950,00	0	0

174 821,86