

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_05
Stavba: Nátěr pláště vč. střechy, opr. podezdívky B-38

KSO:
Místo: VZ Ústí nad Orlicí - Kerhartice

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2017

Zadavatel:
ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **572 112,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	572 112,80	120 143,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **692 256,49**

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_05

Stavba: Nátěr pláště vč. střechy, opr. podezdívky B-38

Místo: VZ Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Datum: 11. 7. 2017

Zadavatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		572 112,80	692 256,49	
2017_05	Nátěr pláště vč. střechy, opr. podezdívky B-38	572 112,80	692 256,49	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nátěr pláště vč. střechy, opr. podezdívky B-38

Objekt:

2017_05 - Nátěr pláště vč. střechy, opr. podezdívky B-38

KSO:

Místo: VZ Ústí nad Orlicí - Kerhartice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2017

Zadavatel:

ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

572 112,80

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	572 112,80	21,00%	120 143,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

692 256,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nátěr pláště vč. střechy, opr. podezdívky B-38

Objekt:

2017_05 - Nátěr pláště vč. střechy, opr. podezdívky B-38

Místo:

VZ Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Datum:

11. 7. 2017

Zadavatel:

ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	572 112,80
HSV - HSV	63 330,80
003 - Lešení	23 000,00
510 - Ostatní materiál	14 450,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 471,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 018,00
997 - Přesun sutě	1 930,30
998 - Přesun hmot	461,50
PSV - Práce a dodávky PSV	508 782,00
764 - Konstrukce klempířské	31 710,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	477 072,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nátěr pláště vč. střechy, opr. podezdívky B-38

Objekt:

2017_05 - Nátěr pláště vč. střechy, opr. podezdívky B-38

Místo: VZ Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Datum: 11. 7. 2017

Zadavatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

572 112,80

D	HSV	HSV					63 330,80	
D	003	Lešení					23 000,00	

1	K	941111R10	Montáž lehkého pojízdného lešení do výšky 10m	soub	1,000			
PP			Montáž lehkého pojízdného lešení do výšky 10m					

2	K	941111R20	Demontáž lehkého pojízdného lešení do výšky 10m	soub	-1,000			
PP			Demontáž lehkého pojízdného lešení do výšky 10m					

3	K	941111R30	Pronájem lešení	soub	1,000			
PP			Pronájem lešení					

D	510	Ostatní materiál						
4	M	510611R10	Okno plast. 3-dílné (se 2 sloupky), vnější rozměr okna 1,70 x 1,15 m, dvojsklo, k=1,1, bílá barva, 1 křídlo otvíravé a sklápěcí otvirové, 2 křídla fix	ks	1,000			
5	M	510611R20	Bílá lamina tl. min. 19 mm - vnitřní opláštění špalet. okna 1,70x 1,15m na hl. 0,40m, vč. parapetu	m2	3,000			

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
6	K	610567R05	Montáž plastového 3-dílného okna 1,70 x 1,15m do pláště ocel. haly	ks	1,000			
7	K	610056R07	Montáž špalet. opláštění okna 1,70 x 1,15m (obě ostění, nadokenní část a parapet), na hl. stěny do 0,4m - z bílého lamina, zaříšovat ohebným páskem	soub	-1,000			
8	K	621131R10	Vyspravení betonové podezdívky - otlučení zvětralého betonu a jeho oprava	m2	10,200			
9	K	621168R20	Oprava poškozeného betonového základu komínu 1,10x1,10x0,15 m, vybourání betonu, mont.- dem. bednění, betonáž	soub	-1,000			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
10	K	952902R01	Čištění asfaltového terénu podél haly po odstranění stávajícího nátěru - zametením	m2	1 073,600			
PP			Čištění asfaltového terénu podél haly po odstranění stávajícího nátěru - zametením					
11	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,000			
PP			Vybourání dřevěných rámu oken skřídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken skřídly dvojitých, plochy do 2 m2					

D	997	Přesun sutě						
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	0,194			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku se složením, na vzdálenost do 1 km					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZND 1 km přes 1 km	t	2,134			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km					
VV			0,194*11 "Přepočtené koeficientem množství"		2,134			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,194			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného					
15	K	997241622	Naložení a složení sutí	t	0,194			
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a sutí naložení a složení sutí					

D	998	Přesun hmot						
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,420			
PP			Přesun hmot pro budovy občasné výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou stíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvářík nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6m.					

D	PSV	Práce a dodávky PSV					508 782,00	
D	764	Konstrukce klempířské					31 710,00	

17	K	7641020R10	Oprava poškozeného vnitřního pozink. plechu na sedlové střeše (drobné díry) - vyplnění klempířským tmelem	ks	82,000			
PP			Zakládání oěr sedlové střechy (z vnitřního pozink. plechu) klempířským tmelem					

18	K	764123R20	Vyrovnání pokroucených vnitřních pozink. plechů opláštění haly	ks	12,000			
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

19	K	7645214R30	Připravení uvolněných vnitřních pozink. plechů opláštění haly a střechy k nosné konstrukci/spodnímu plechu	ks	24,000			
----	---	------------	--	----	--------	--	--	--

D	783	Dokončovací práce - nátěry						
20	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svstých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	97,000			
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odryci výplní otvorů a svstých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					

21	K	783301303	Bezpečné odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	103,000			
PP			Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezpečným					

22	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroúšením	m2	103,000			
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
23	K	783406R35	Nástřik kov. vrat : ocel. rám - opláštění vrat pozink.- speciální penetrační základní reaktivní barvou např. CHEMODUR P U 2073	m2	103,000			
24	K	783406R36	Dvojnásobný nástřik vrat z pozink. plechu a kov. rámu - syntetickou antikorozní barvou např. VAGONA S 2553	m2	103,000			
25	K	783402R03	Oškrábání mezistěnných kov. svíjících příček mezi okenními otvory z drátosítko o rozměru 1,80x0,08m vč. jejich základního nátěru - 2x vrchního nátěru	ks	84,000			
26	K	783402R05	Mechanické odstranění nesoudržné vrstvy nátěru do 15%	m2	3 692,500			
	W		2954*1,25*Přepočtené koeficientem množství			3 692,500		
27	K	783406R10	Odstanění nátěru z obvod. pláště a sedlové pozink. střechy z vnitřního pozink. plechu - obroušením stávajícího nátěru otryskáním tlakovou vodou	m2	3 692,500			
	PP		Odstanění nátěru z obvod. pozink. pláště a sedlové pozink. střechy - obroušením stávajícího nátěru otryskáním tlakovou vodou					
	W		2954*1,25*Přepočtené koeficientem množství			3 692,500		
28	K	783406R20	Odmaštění z obvod. pláště a sedlové pozink. střechy vše z vnitřního pozink. plechu - omytím odmašťovacím přípravkem (např. čparkovou vodou)	m2	3 692,500			
	PP		Odmaštění z obvod. pozink. pláště a sedlové pozink. střechy - omytím odmašťovacím přípravkem (např. čparkovou vodou)					
	W		2954*1,25*Přepočtené koeficientem množství			3 692,500		
29	K	783406R30	Nástřik obvod. pláště a sedlové pozink. střechy vše z vnitřního pozink. plechu speciální penetrační základní reaktivní barvou např. CHEMODUR P U 2073	m2	3 692,500			
	PP		Nástřik speciální penetrační základní reaktivní barvou např. CHEMODUR P U 2073					
	W		2954*1,25*Přepočtené koeficientem množství			3 692,500		
30	K	783406R40	Dvojnásobný nástřik obvod. pláště a sedlové pozink. střechy z vnitřního pozink. plechu syntetickou antikorozní barvou např. VAGONA S 2553	m2	3 692,500			
	PP		Dvojnásobný nástřik syntetickou antikorozní barvou např. VAGONA S 2553					
	W		2954*1,25*Přepočtené koeficientem množství			3 692,500		
31	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	83,000			
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový					
32	K	783923R50	Fasádní 2x akrylátový nátěr na betonový základ	m2	83,000			







