

Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium Tachov - rekonstrukce dlažby učebna
Pionýrská 1370 Tachov 347 01**

Zhotovitel: **Zdeněk Janoušek - stavební práce
Studánka 184
34701 Tachov**

IČO: **65566971**
DIČ: **CZ6410270834**

Objednatel: **Gymnázium Tachov
Pionýrská 1370
347 01 Tachov**

IČO: **70842566**
DIČ: **CZ70842566**

Vypracoval: Zdeněk Janoušek

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	8 500,00	8 500,00
PSV	11 032,21	56 751,89	67 784,10
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	7 400,00	7 400,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	83 684,10 CZK
Základní DPH	21 %	17 574,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,10 CZK

Cena celkem: 101 258,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Studánka

Místo

21.01.2018

Datum

Zdeněk Janoušek - stavební práce
Studánka - 184
347 01 Tachov

www.stavby-koupelny.cz
zde.janousek@quick.cz
janousek@stavby-koupelny.cz
603827247

Stavba:	Gymnázium Tachov - rekonstrukce dlažby učebna	List č.2
Rozpočet:	Pionýrská 1370 Tachov 347 01	

Popis: Cena byla sjednána dohodou.

Stavba:	Gymnázium Tachov - rekonstrukce dlažby učebna	List č.3
Rozpočet:	Pionýrská 1370 Tachov 347 01	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	11 032,21	56 751,89	67 784,10	0,37409
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00000
Celkem:			11 032,21	72 651,89	83 684,10	0,37409

Stavba:	Gymnázium Tachov - rekonstrukce dlažby učebna	List č.4
Rozpočet:	Pionýrská 1370 Tachov 347 01	
Část:		

Poř. číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				8 500,00		0,00000		0,00000
1	4	Celkový staveništní přesun hmot pro stavbu kpl,	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka: 0,00		0,00
						Montáž: 8 500,00		8 500,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady				67 784,10		0,37409		5,04600
2	771 99-0010.RA0	Vybourání keramické dlažby m2	58,00000	166,50	9 657,00	0,00000	0,00000	0,08700
						Dodávka: 0,00		0,00
						Montáž: 166,50		9 657,00
3	771 10-1210.RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G m2	58,00000	39,30	2 279,40	0,00021	0,01218	0,00000
						Dodávka: 20,58		1 193,64
						Montáž: 18,72		1 085,76
4	5	Dlažba CCA 350Kč/m2 m	64,00000	350,00	22 400,00	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka: 0,00		0,00
						Montáž: 350,00		22 400,00
5	771 57-5111.RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, , MAPEI P9 fíberplus m2	58,00000	529,00	30 682,00	0,00581	0,33698	0,00000
						Dodávka: 139,13		8 069,54
						Montáž: 389,87		22 612,46
6	771 57-9793.RT3	Za spárovací hmotu - plošně, malta Keracolor FF (Mapei) m2	58,00000	11,90	690,20	0,00040	0,02320	0,00000
						Dodávka: 11,90		690,20
						Montáž: 0,00		0,00
7	771 57-8011.RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei) m	32,00000	42,50	1 360,00	0,00004	0,00128	0,00000
						Dodávka: 16,62		531,84
						Montáž: 25,88		828,16
8	771 57-7113.RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm m	3,00000	238,50	715,50	0,00015	0,00045	0,00000
						Dodávka: 182,33		546,99
						Montáž: 56,17		168,51
Díl: VN Vedlejší náklady				7 400,00		0,00000		0,00000
9	1	Doprava pro stavbu celkm	1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka: 0,00		0,00
						Montáž: 1 200,00		1 200,00

Stavba:	Gymnázium Tachov - rekonstrukce dlažby učebna	List č.5
Rozpočet:	Pionýrská 1370 Tachov 347 01	
Část:		

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
10	2	Skládkovné veškeré suti, bourane, odpadu ze stavby kpl,	1,00000	5 400,00	5 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	5 400,00		5 400,00
11	3	Igelitové pytle pro naložení stavební suti ks	40,00000	20,00	800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	20,00		800,00