

## Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		<b>20161098 Bytový dům Hranická 880</b>			Rozpočet: 1	
Objekt :		<b>1001 Odkop a izolace suterénu</b>			Základní	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do v hor.3 do 100 m3 ;předpoklad 50% 0,75*1,5*(6,3+1,6+9,35)*0,5	m3	9,70	467,40	4 535,23
2	139601103T00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 ;předpoklad 50% 0,75*1,5*(6,3+1,6+9,35)*0,5	m3	9,70	875,20	8 492,15
3	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,75*1,4*(6,3+1,6+9,35)	m3	18,11	271,30	4 913,92
4	58343922	Kamenivo drcené hrubé frakce 16-22 C 0,75*1,4*(6,3+1,6+9,35)*1,7	T	30,79	360,40	11 097,18
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,81	254,80	9 889,40
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	116,44	9,80	1 141,08
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	38,81	173,20	6 722,31
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti zemina	t	38,81	213,20	8 274,80
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>55 066,08</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu,podlahy</b>				
9	622211111R00	Čištění zdiva (6,3+1,6+9,35)*1,5	m2	25,88	56,50	1 461,94
10	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm ;okapový chodník (9,35+1,6+6,3)*0,5	m2	8,63	478,60	4 127,93
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu,podlahy</b>				<b>5 589,86</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
11	871358111R00	Kladení dren potr z plast hmot (9,3+1,6+6,3)*2	m	34,40	13,00	447,20
12	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm (9,3+1,6+6,3)*2*1,1	m	37,84	50,30	1 903,35
13	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace, otevř. výkop	t	33,26	178,00	5 920,69
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>8 271,25</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
14	711132210U00	Izol vlhk vodor TECHNODREN (9,35+1,6+6,3)*0,7	m2	12,08	123,70	1 493,68
15	711132230U00	Izol.vlhk.svislá TECHNODREN (6,3+1,6+9,35)*1,5	m2	25,88	204,70	5 296,61
16	711491171RZ1	Izolace , podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300 (9,3+1,6+6,3)*2*0,6	m2	20,64	54,40	1 122,82
17	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	79,13	4,30	340,26
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>8 253,37</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
18	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200 ;svod 3,5	m	3,50	121,50	425,25
19	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	1,00	402,80	402,80
20	721171111RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 125 mm materiál KG 3,5	m	3,50	442,90	1 550,15
21	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP	kus	1,00	373,10	373,10
22	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	27,51	1,80	49,52
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>2 800,82</b>