

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Opravy MK Ostrava - Radvanice
 Objekt: Zpevněné plochy, komunikace
 Rozpočet: 1

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.** IČ: **45274924**
 Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 DIČ: **CZ45274924**
 závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky


Rozpis ceny	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Ulice Durčáková	27 855,00	5 849,55	33 704,55
Ulice Bendova Parkoviště	465 961,90	97 852,00	563 813,90
Ulice Šmídova	103 029,00	21 636,09	124 665,09
Ulice Pastrňáková	31 248,00	6 562,08	37 810,08
Celkem	628 093,90	131 899,72	759 993,62

Cena celkem s DPH 759 993,62 CZK

v Ostravě _____ dne 16.9.2016

Ing. Jan Klimša dle plné moci
 Za zhotovitele

Za objednatele


 EUROVIA CS, a.s.
 odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava
 Vratimovská 658/77
 718 00 OSTRAVA 18

Položkový rozpočet

S:	Ulice Durčákova
O:	
R:	1 Stavební práce

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	1	Zemní práce				
	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	15,00000	122,00	1 830,00
	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	75,00	18,00	1 350,00
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,00000	70,00	2 100,00
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	270,00000	13,00	3 510,00
	997221845	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	30,00000	100,00	3 000,00
	5	Komunikace				
		Položení asfaltového recyklátu 70mm s Postřikem z asfaltu 1 kg/m2 a podrcením	m2	135,00000	119,00	16 065,00
Díl:	9	Óstatní Práce				0,00
		Celkem				27 855,00

cena bez DPH

S:	Ulice Bendova Parkoviště	
O:		
R:	1	Stavební práce

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	1	Zemní práce				
	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 plocha A1 100x8x0,1=80 Plocha A2 6,5x47x0,1=30,55 Plocha A3 7x58x0,1=40,6 Plocha A4 60x7,5x01x30%=13,5 Plocha A5 (50x4+2x25x4)x0,1=40 celkem	m3	204,65000	122,00	24 967,30
	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním plocha A1 100x8x=800 Plocha A2 6,5x47=305,5 Plocha A3 7x58=406 Plocha A4 60x7,5=450 Plocha A5 (50x4+2x25x4)=400 celkem 2361,5	m2	2 361,50	18,00	42 507,00
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	409,30000	70,00	28 651,00
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 683,70000	13,00	47 888,10
	997221845	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	409,30000	100,00	40 930,00
Díl:	5	Komunikace				
		Položení asfaltového recyklátu 70mm s Postřikem z asfaltu 1 kg/m2 a podrcením	m2	2 361,50000	119,00	281 018,50
Díl:	9	Ostatní Práce				
						0,00
Celkem						465 961,90

cena bez DPH

S:	Ulice Smídova	
O:		
R:	1	Stavební práce

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	1	Zemní práce				
	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	21,00000	122,00	2 562,00
	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním 35x6=210	m2	210,00	18,00	3 780,00
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,00000	70,00	1 470,00
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	189,00000	13,00	2 457,00
	997221845	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	21,00000	100,00	2 100,00
	5	Komunikace				89 060,00
	577144121	Položení asfaltového recyklátu 70mm s Postřikem z asfaltu 1 kg/m2 a podrcením	m2	140,00000	119,00	16 660,00
	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	70,00000	320,00	22 400,00
	9	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	200,00000	250,00	50 000,00
	938909311	Ostatní Práce				1 600,00
		Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živického	m2	200,00000	4,00	800,00
		řezání a odstranění živice v napojení	m	8,00000	100,00	800,00
Celkem						103 029,00

cena bez DPH

S:	Ulice Pastrňákova
O:	
R:	1 Stavební práce

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	54,00000	122,00	6 588,00
	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	180,00	18,00	3 240,00
Díl: 5		Komunikace				21 420,00
		Položení asfaltového recyklátu 70mm s Postřikem z asfaltu 1 kg/m2 a podrcením	m2	180,00000	119,00	21 420,00
9		Ostatní Práce				0,00
Celkem						31 248,00

cena bez DPH