

cena:	Podkladní vrstva ze šterku - tl. 10 cm					127,50	19%	12750,00	2422,50	15172,50
obsah:	dovoz potřebného objemu šterku zrnitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozprostření šterku v požadované tl. a niveletě zhutnění podkl. vrstvy šterku zrušení doprav. značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze					m2	100			
22362										
cena:	Spojovací postřík z asfaltové emulze do 0,8 kg/m2					18,70	19%	1870,00	355,30	2225,30
obsah:	dovoz potřebného objemu předepsané emulze označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postříkem provedení spojovacího postříku v předepsaném dávkování a teplotě vhodným strojem (vysokotlaký rozstříkovač, stroj pro turbo výpršky a pod.) úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze					m2	100			
22613										
cena:	Frézování ploch do hloubky 4 cm					80,30	19%	8030,00	1525,70	9555,70
obsah:	označení pracoviště doprav. značením příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229) vyčištění a uklid odfrézované plochy odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii celkový uklid pracoviště zrušení doprav. značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze					m2	100			
22615										
cena:	Frézování ploch do hloubky 6 cm					107,10	19%	53550,00	10174,50	63724,50
obsah:	napln práce stejná jako u NS 22613					m2	500			
22699										
cena:	Rízení provozu a dozor					337,40	19%	16870,00	3205,30	20075,30
						h	50			

obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dohled na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště								
22712									
cena:	Odstř. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtlučků	m2	200	208,90	19%	41780,00	7938,20	49718,20	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava komprezoru, příprava nářadí vysekání označených výtlučků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtlučku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlučkům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze								
22799									
cena:	Řízení provozu a dozor	h	50	337,40	19%	16870,00	3205,30	20075,30	
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dohled na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště								
22811									
cena:	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm	bm	500	120,00	19%	60000,00	11400,00	71400,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pily na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očistění pily, naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek								
22812									
cena:	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm	bm	200	160,70	19%	32140,00	6106,60	38246,60	

	nakládání a pojiždění očistění vozovky příprava stroje k odjezdu, uklid nářadí zrušení doprav. značení s naložením značek odjezd z pracoviště, odvoz a uložení materiálu na deponii	t	5	423,10	19%	2115,50	401,95	2517,45
22911	Ruční nakládání							
cena:	označení pracoviště doprav. značkami							
obsah:	ruční nakládání odklízaného materiálu na dopravní prostředek							
	očistění pracoviště							
	zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr. prostředek							
	odvoz naloženého materiálu vč. uložení na deponii, odjezd z pracoviště							
22998	Doprava a poplatek za skládkování	t						
cena:	dopracované na skládce	m ³	1	64,20	19%	64,20	12,20	76,40
cena:	m ³ do 2km	m ³	1	83,50	19%	83,50	15,87	99,37
cena:	m ³ do 3km	m ³	1	104,90	19%	104,90	19,93	124,83
cena:	m ³ do 4km	m ³	1	127,30	19%	127,30	24,19	151,49
cena:	m ³ do 5km	m ³	1	148,70	19%	148,70	28,25	176,95
cena:	m ³ do 6km	m ³	1	169,00	19%	169,00	32,11	201,11
cena:	m ³ do 7km	m ³	1	190,50	19%	190,50	36,20	226,70
cena:	m ³ do 8km	m ³	1	212,90	19%	212,90	40,45	253,35
cena:	m ³ do 9km	m ³	1	237,30	19%	237,30	45,09	282,39
cena:	m ³ do 10km	m ³	1	254,70	19%	254,70	48,39	303,09
cena:	m ³ za každý další km	m ³	1	16,05	19%	16,05	3,05	19,10
cena:	skládkové	t	20	487,40	19%	9748,00	1852,12	11600,12
23120	Dlažba z kostek drobných	m ²	30	1381,80	19%	41454,00	7876,26	49330,26
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště dodávka kostek a dalšího provozního materiálu označení pracoviště doprav. značením příprava ručního nářadí dovoz materiálu ručně na pracoviště rozproštění lože							

23420	Kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN vyplnění spar pískem hutnění položené dlažby dle technolog. předpisů úklid pracoviště, uklid nářadí a zbylého materiálu zrušení doprav. značení s naložením na dopr. prostředek									
	cena:	m2	30	316,00	19%	9480,00	1801,20	11281,20		
23099	Rozebrání dlažby z kostek drobných označení pracoviště doprav. značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očistění kostek vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště, uklizení nářadí zrušení doprav. značení s naložením značek na dopr. prostředek									
	cena:	h	15	337,40	19%	5061,00	961,59	6022,59		
21913	Řízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště									
	cena:	m2	1	225,00	19%	225,00	42,75	267,75		
21933	Hutněná asfaltová vrstva tl. do 5 cm označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku pokládka asfaltové směsi finišerem hutnění příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
	cena:	m2	1	279,00	19%	279,00	53,01	332,01		
21933	Hutněná vrstva tl. do 5 cm s modifikovaným asfaltem označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště									
	cena:	m2	1	279,00	19%	279,00	53,01	332,01		

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech. je d.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110	Čištění SDZ mytím strojně	ks	500	34,80	19%	17400,00	3306,00	20706,00
cena:	plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště							
obsah:	označení pracoviště doprav. značením (pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště, odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)							
31120	Čištění SDZ mytím ručně	ks	500	66,90	19%	33450,00	6355,50	39805,50
cena:	naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště							
obsah:	označení pracoviště doprav. značením (pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení (dle TP 66), odjezd z pracoviště							
31230	Nátěr stojanu SDZ včetně očištění	ks	1	131,20	19%	131,20	24,93	156,13
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění stojanu SDZ natření stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopravní prostředek							
31335	Výměna SDZ na původním stojanu	ks	100	251,70	19%	25170,00	4782,30	29952,30
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							

[illegible]

cena:	Mytí velkoplošných značek strojně					30,60	19%	1530,00	290,70	1820,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu příprava stroje na pracovišti k mytí mytí značek příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
32230										
cena:	Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ					163,50	19%	163,50	31,07	194,57
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí očistění nosné konstrukce natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očistění štěrku a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
32325										
cena:	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci					5661,20	19%	113224,00	21512,56	134736,56
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
32525										
cena:	Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce					8521,30	19%	426065,00	80952,35	507017,35
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření přípevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svislého i vodorovného vyrovnání příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
32580										

cena:	Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce					530,20	19%	26510,00	5036,90	31546,90
obsah:	označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demontáž štítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
36710										
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení					150,00	19%	15000,00	2850,00	17850,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
36712										
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení					155,30	19%	31060,00	5901,40	36961,40
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
36720										
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné - obnova					140,90	19%	70450,00	13385,50	83835,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou									

[illegible]

37720	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	10 000	10,20	19%	102000,00	19380,00	121380,00
cena:	VDZ - čáry 12 cm - obnova							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37722	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	100 000	12,60	19%	1260000,00	239400,00	1499400,00
cena:	VDZ - čáry 12 cm s balotinou - obnova							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37799	Řízení provozu	h	100	337,40	19%	33740,00	6410,60	40150,60
cena:	Řízení provozu							
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							

obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
38799									
cena:		h	100	337,40	19%	33740,00	6410,60	40150,60	
obsah:	Rízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště								
38910									
cena:	Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním	m2	100	305,30	19%	30530,00	5800,70	36330,70	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na pracovišti frézování naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očistění vozovky příprava frézky k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								

3 850 328,40

4 581 890,80

4 **BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ**

NS	Název činnosti	Tech. jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110	Čištění svodidel mytím strojně	bm	2 000	5,50	19%	11000,00	2090,00	13090,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem							
	dodávka vody							
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů							
	čištění svodidla mytím							
	přejezd k jednotlivým úsekům svodidel							
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41210	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním	bm	1 000	120,50	19%	120500,00	22895,00	143395,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev							
	očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem							
	stříkání, přesun podél svodidla							
	příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41220	Nátěr svodidel s očištěním - ščetem	bm	200	143,10	19%	28620,00	5437,80	34057,80
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava nátěrových hmot a pomůcek							
	očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem							
	ruční nátěr oboustranně							
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41310	Ocelová svodidla - zřízení souvisle	bm	100	1173,00	19%	117300,00	22287,00	139587,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka materiálu							

41320	vytyčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	50	1210,40	19%	60520,00	11498,80	72018,80
cena:	Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytyčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41410	Ocelová svodidla - opravy, rovnání označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kysliko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	500	366,30	19%	183150,00	34798,50	217948,50
cena:								
obsah:								
41420	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demonťáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	100	911,30	19%	91130,00	17314,70	108444,70
cena:								
obsah:								

41910	Ocelová svodidla - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládce SÚS	bm	100	219,60	19%	21960,00	4172,40	26132,40
42210	Nátěr zábradlí včetně očištění označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí šticů, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	50	88,40	19%	4420,00	839,80	5259,80
42310	Osazení zábradlí včetně dodání označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	50	1092,60	19%	54630,00	10379,70	65009,70
42910	Zábradlí - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	20	326,70	19%	6534,00	1241,46	7775,46
44110	Nástavce na svodidla - čištění	ks	500	16,30	19%	8150,00	1548,50	9698,50

obsah:	označení pracoviště dopravním značením nákup technické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
44310									
cena:	Nástavce na svodidla - zřízení	ks	100	225,50	19%	22550,00	4284,50	26834,50	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení								
44410									
cena:	Nástavce na svodidla z PE - rovnání	ks	100	42,50	19%	4250,00	807,50	5057,50	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotažení šroubu přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
44510									
cena:	Nástavce na svodidla - výměna I odrazky	ks	20	69,60	19%	1392,00	264,48	1656,48	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
44910									
cena:	Nástavce na svodidla - demontáž	ks	50	53,60	19%	2680,00	509,20	3189,20	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením								

[illegible]

[illegible]

46720	příprava barvy, nalití do kbelíku očistění kůry stromu kartáčem nátěr pruhu barvou plnění a doplňování kbelíku barvou očistění nářadí, vymytí štětců zrušení dopravního značení									
	cena:				1	471,30	19%	471,30	89,55	560,85
	obsah:	Směr. tabule s el. zařízením (dodávka práce) denní kontrola funkčnosti, včetně dopravního pravidelná výměna a dobíjení baterií drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.)								
	cena:			sada/den	1	192,80	19%	192,80	36,63	229,43
	cena:			sada/den	1	364,20	19%	364,20	69,20	433,40
46910	cena:			ks	300	263,00	19%	78900,00	14991,00	93891,00
	obsah:	Odrazník 30 x 30 - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění odrazníku uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu zrušení dopravního značení								
46920	cena:			ks	20	128,50	19%	2570,00	488,30	3058,30
	obsah:	Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po směrovém sloupku zrušení dopravního značení								
46998	cena:			t						
	obsah:	Doprava a poplatek za skládkování dopravné na skládku								
	cena:			m3	1	64,20	19%	64,20	12,20	76,40
	cena:			m3	1	83,50	19%	83,50	15,87	99,37
	cena:			m3	1	104,90	19%	104,90	19,93	124,83
	cena:			m3	1	127,30	19%	127,30	24,19	151,49

příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení Dodávka zrcadla: zrcadlo o průměru 1200 mm									
cena:	48910	ks	#####	19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:		ks	2	19%	1060,40	201,48			1261,88
obsah:	Dopravní zrcadlo - odstranění označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení								

1 271 404,75 1 512 971,65

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech.jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110	Krajnice zpevněná - čištění strojní	m2	10 000	1,20	19%	12000,00	2280,00	14280,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava stroje na pracovišti k zametání							
	zametání vozovky							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení							
51310	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu	m2	50 000	2,30	19%	115000,00	21850,00	136850,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava seřezávače krajnic k práci							
	seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu							
	příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
51321	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu	m2	20 000	20,70	19%	414000,00	78660,00	492660,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava seřezávače krajnic k práci							
	seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu							
	a drmu na dopavní prostředek							
	odvoz seřezaného nánosu							
	příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
51398	Doprava a poplatek za skládkování	t						
cena:	dopravné							
obsah:								
cena:	m3 do 1km	m3	1	64,20	19%	64,20	12,20	76,40
cena:	m3 do 2km	m3	1	83,50	19%	83,50	15,87	99,37
cena:	m3 do 3km	m3	1	104,90	19%	104,90	19,93	124,83
cena:	m3 do 4km	m3	1	127,30	19%	127,30	24,19	151,49
cena:	m3 do 5km	m3	1	148,70	19%	148,70	28,25	176,95

cena:	m3	1	169,00	19%	169,00	32,11	201,11
cena:	m3 do 6km	1	190,50	19%	190,50	36,20	226,70
cena:	m3 do 7km	1	212,90	19%	212,90	40,45	253,35
cena:	m3 do 8km	1	237,30	19%	237,30	45,09	282,39
cena:	m3 do 9km	1	254,70	19%	254,70	48,39	303,09
cena:	m3 do 10km	1	16,05	19%	16,05	3,05	19,10
cena:	m3 za každý další km	120	487,40	19%	58488,00	11112,72	69600,72
51710	skládkovné						
cena:	Krajnice nezpevněná - zřízení - štěrkopísek tl. 8 cm	m2	10	177,40	19%	337,06	2111,06
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodání šterkopísku příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti rozproštění kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a klopení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
51720							
cena:	Krajnice nezpevněná - zřízení - štěrkodrt' tl. 8 cm	m2	2000	169,90	19%	339800,00	404362,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka šterkodrti příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti rozproštění kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a klopení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
51730							
cena:	Svahování	m2	500	102,20	19%	9709,00	60809,00
obsah:	označení pracoviště příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje příprava univerzálního dokončovacího stroje k odjezdu z pracoviště						

51799	zrušení dopravního značení									
cena:	Řízení provozu	h	200	337,40	19%	67480,00	12821,20	80301,20		
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště									
52097										
cena:	Čištění příkopů od odpadků ručně	h	1 000	305,80	19%	305800,00	58102,00	363902,00		
obsah:	sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek odvoz odpadků a uložení na skládku									
52110										
cena:	Čištění příkopů strojně - příkopovou frérou	bm	30000	9,70	19%	291000,00	55290,00	346290,00		
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní najetí nad příkop, spuštění, čištění příkopu zvedání frézy při přeježdění překážek zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení frézy do polohy pro převoz zrušení dopravního značení									
52220										
cena:	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	bm	1000	43,10	19%	43100,00	8189,00	51289,00		
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava hlubiče na pracovišti najetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu zvedání hlubiče při přeježdění překážek zvednutí hlubiče, očištění zrušení dopravního značení									
52298										
obsah:	Doprava a poplatek za skládkování	t								
cena:	dopravné									
cena:	m3 do 1km	m3	1	64,20	19%	64,20	12,20	76,40		
cena:	m3 do 2km	m3	1	83,50	19%	83,50	15,87	99,37		
cena:	m3 do 3km	m3	1	104,90	19%	104,90	19,93	124,83		

cena:		m3 do 4km	m3	1	127,30	19%	127,30	24,19	151,49
cena:		m3 do 5km	m3	1	148,70	19%	148,70	28,25	176,95
cena:		m3 do 6km	m3	1	169,00	19%	169,00	32,11	201,11
cena:		m3 do 7km	m3	1	190,50	19%	190,50	36,20	226,70
cena:		m3 do 8km	m3	1	212,90	19%	212,90	40,45	253,35
cena:		m3 do 9km	m3	1	237,30	19%	237,30	45,09	282,39
cena:		m3 do 10km	m3	1	254,70	19%	254,70	48,39	303,09
cena:		m3 za každý další km	m3	1	16,05	19%	16,05	3,05	19,10
cena:	skládkovné		t	500	915,90	19%	457950,00	87010,50	544960,50
52299									
cena:	Řízení provozu		h	100	337,40	19%	33740,00	6410,60	40150,60
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště								
53121									
cena:	Rigoly - čištění nánosu tl. 10cm - ručně		bm	1000	20,60	19%	20600,00	3914,00	24514,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění rigolových tvární od nánosu a trávy odkopávání s přesunem na krajnici dočištění vymetením uklizení nářadí zrušení dopravního značení								
53122									
cena:	Rigoly - čištění nánosu tl. 10cm - strojně		bm	100	22,80	19%	2280,00	433,20	2713,20
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava autokropičky k čištění rigolů příprava ručního nářadí čištění rigolových tvární od nánosu proudem vody dočištění odkopáním trsů trávy a vymetením příprava autokropičky k odjezdu zrušení dopravního značení								
53198			t						
	Doprava a poplatek za skládkování								

obsah:	dopravné	m3 do 1km	1	64,20	19%	64,20	12,20	76,40
cena:		m3 do 2km	1	83,50	19%	83,50	15,87	99,37
cena:		m3 do 3km	1	104,90	19%	104,90	19,93	124,83
cena:		m3 do 4km	1	127,30	19%	127,30	24,19	151,49
cena:		m3 do 5km	1	148,70	19%	148,70	28,25	176,95
cena:		m3 do 6km	1	169,00	19%	169,00	32,11	201,11
cena:		m3 do 7km	1	190,50	19%	190,50	36,20	226,70
cena:		m3 do 8km	1	212,90	19%	212,90	40,45	253,35
cena:		m3 do 9km	1	237,30	19%	237,30	45,09	282,39
cena:		m3 do 10km	1	254,70	19%	254,70	48,39	303,09
cena:	m3 za každý další km		1	16,05	19%	16,05	3,05	19,10
cena:	skládkovné	t	50	487,40	19%	24370,00	4630,30	29000,30
53710								
cena:	Zřízení dlážděného rigolu	m2	10	996,20	19%	9962,00	1892,78	11854,78
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, tvárnice a písku urovnání a vyspádování terénu, rozproštění písku do potřebné tloušťky vyrovnání, proměření a úprava spádu lože dodání tvárnice nasazení tvárnice, vyrovnání, vyspádování, úprava terénu kolem rigolu přesun nářadí a materiálu zrušení dopravního značení							
55130								
cena:	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění	bm	50	198,20	19%	9910,00	1882,90	11792,90
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosů na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby							
55110								
cena:	Propustek - průměr do 50 cm - čištění	bm	50	230,30	19%	11515,00	2187,85	13702,85

[illegible]

[illegible]

	příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpustí očštění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení								
58141									
cena:		ks	1	551,70	19%	551,70	104,82	656,52	
obsah:	Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očštění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení								
58142									
cena:	Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou otevření poklopu, pročištění a vypláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou spoj. kanalizací ke vpustí uzavření revizní šachty, očštění okolí očštění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	1	726,30	19%	726,30	138,00	864,30	
obsah:									
59410									
cena:	Silniční obruby - oprava označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jiných závad	bm	50	230,30	19%	11515,00	2187,85	13702,85	
obsah:									

59710	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště									
	zrušení dopravního značení									
cena:	59710	bm	10	589,20	19%	5892,00	1119,48	7011,48		
obsah:	Silniční obruby - zřízení									
	označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení									
cena:	59910	bm	10	174,10	19%	1741,00	330,79	2071,79		
obsah:	Silniční obruby - rozebrání									
	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očistění obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení									

2 368 250,20

2 818 217,74

NS	Název činnosti						
----	----------------	--	--	--	--	--	--

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NŠ	Název činnosti
----	----------------

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
81010	Štěpkování	h	1 000	1123,70	19%	1123700,00	213503,00	1337203,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků							
	přibližování odpadového dřeva ke štěpkovači							
	štěpkování							
	přesun na další stanoviště							
	zrušení dopravního značení							
81020	Likvidace polomů	h	100	267,30	19%	26730,00	5078,70	31808,70
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily							
	řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu							
	doplňování oleje do pily							
	očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
81030	Zpracování odpadového dřeva	h	1 000	267,30	19%	267300,00	50787,00	318087,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily							
	řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu							
	doplňování oleje do pily							
	očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
81097								

cena:	Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů					112,50	19%	11250,00	2137,50	13387,50
81099						100				
cena:	Řízení provozu					h		67480,00	12821,20	80301,20
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště									
82110						ks		99100,00	18829,00	117929,00
cena:	Výsazování včetně kůlu a chrániče -									
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestřížení kořenů, usazení stromku do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seříznutím očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení									
82210						ks		15500,00	2945,00	18445,00
cena:	Údržba - zalévání									
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení									
82310						ks		17670,00	3357,30	21027,30
cena:	Řez a průklest ze země									
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních									

[illegible]

	od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení								
82497									
cena:	Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí	h	10	262,40	19%	2624,00	498,56	3122,56	
obsah:	kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromové evidence poškozených stromů, určování postřiků								
82830									
cena:	Likvidace pařezů - do průměru 500 mm	ks	20	658,80	19%	13176,00	2503,44	15679,44	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájезд nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení								
82840									
cena:	Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm	ks	5	1339,00	19%	6695,00	1272,05	7967,05	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájезд nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení								
82920									
cena:	Kácení včetně odvážení - do průměru 300 mm	ks	150	530,20	19%	79530,00	15110,70	94640,70	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy								

82930	určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	50	1060,50	19%	53025,00	10074,75	63099,75
cena:	Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení							
82940	Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm	ks	20	1740,70	19%	34814,00	6614,66	41428,66
cena:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení							
obsah:								
82999	Řízení provozu	h	100	337,40	19%	33740,00	6410,60	40150,60
cena:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
obsah:								
83110	Vysazování keřů do jamek	m2	10	31,60	19%	316,00	60,04	376,04
cena:								

obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestrižení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení					
83210	m2	10	10,70	19%	107,00	20,33
cena:	127,33					
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení					
83310	m2	100	33,70	19%	3370,00	640,30
cena:	4010,30					
obsah:	Keře - průklest označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehoustlých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení					
83910	m2	25 000	20,90	19%	522500,00	99275,00
cena:	621775,00					
obsah:	Keře - likvidace řezáním označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů					

[illegible]

obsah:	označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení					
84840						
cena:	m2	30 000	4,20	19%	126000,00	23940,00
obsah:	Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezu - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení					
84850						
cena:	m2	10 000	1,30	19%	13000,00	2470,00
obsah:	Ošetření travních porostů chemickými prostředky označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení					
						149940,00
						15470,00

7 458 688,00

8 875 838,72

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet těch. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520								
cena:	Sčítání dopravy ve všední dny (včetně mimopracovní doby)	h		255,50	19%	0,00	0,00	0,00
obsah:	doprav a na stanov iště							
		h						
91910								
cena:	Pohotovost na pracovišti	h		230,30	19%	0,00	0,00	0,00
91920								
cena:	Pohotovost domácí	lil	10 000	52,50	19%	525000,00	99750,00	624750,00
Součet za sledované období						56 244 763,15	10 686 505,00	66 931 268,15

Poznámky:
Součástí cenyJe vždy přeprava pracovníku, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu.
NS s koncovým dvojčíslem 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.
NS s koncovým dvojčíslem 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.
U všech NS je součástí ceny i dodávka v eskerého provozního materiálu.
Pouze u NS. kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.