

Rozpočet inženýrskogeologického průzkumu

položka číslo	činnost	jednotka	počet jednotek	jednotková cena (Kč)	celkem (Kč)
1	Přípravné práce				
	excerpce dostupných geologických dat	hod	32	550	17 600
	projednání, evidence, ohlášení prací	hod	8	550	4 400
2	Terénní geologické práce				
	sled, řízení a kontrola vrtných prací, geologická dokumentace	den	10	4 500	45 000
	odběr vzorků zemin a vody	kpl	1	3 700	3 700
	doprava geologa a převoz vzorků do laboratoře	km	960	10	9 600
3	Laboratorní práce				
	laboratorní zkoušky mechaniky zemin - porušené vzorky (klasifikační rozbor)	vzorek	6	1 410	8 460
	laboratorní zkoušky mechaniky zemin - neporušené vzorky (klasifik. rozbor, stlačitelnost)	vzorek	3	2 940	8 820
	laboratorní zkoušky mechaniky zemin - technologické vzorky (klasifik. rozbor, Proctor Standard)	vzorek	3	2 500	7 500
	laboratorní rozborů vzorků vody (agresivita na beton a ocel)	vzorek	3	740	2 220
4	Vyhodnocovací práce				
	vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek a rozborů	hod	6	550	3 300
	vypracování grafických výstupů, digitalizace	kpl	1	6 000	6 000
	vypracování závěrečné zprávy, vč. doporučení	hod	60	600	36 000
	reprodukce	kpl	1	4 400	4 400
5	Konzultační činnost				
	odborné konzultace ,spolupráce při zadání a vyhodnocení soutěže na dodavatele vrtných prací	hod	68	550	37 400
	doprava	km	360	10	3 600
	CELKEM bez DPH				198 000
	DPH 21%				41 580
	CELKEM s DPH				239 580