






**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>6</b>
ÚSEK: Stavební část – svislé vodorovné konstrukce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize PD č. 01 – bourací práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MM DATUM: 5.12.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize PD 01 DOTČENÉ MÍSTO: 2. PP – 5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Revize 01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 6 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o ocenění revize PD č. 01 ze dne 4.9.2017, která se týká upřesnění bouracích prací konstrukcí podlah, dveří, úprav povrchů, kamenných dlažeb ve foyer, demontáž skleněné mozaiky v prostoru únikových schodišť, restaurátorský záměr na výměnu zrcadel ve foyer apod. Výměry a rozsah změnových prací jsou blíže specifikovány v oceněném VV.	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 23.10.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



## ZMĚNOVÝ LIST č.6 - Revize PD 01 ze 4.9.2017\_ODPOČTY

Stav Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Obje Hlavní budova  
 Popi Revize projektu č. 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	006000	Stavební část odpočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-38 101,27</b>
1	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 1PP : změna skladby podlahy z A02.1 na B01.1 (m.č. 18.4) : -13,0*0,072	m3	-0,93600	294,50	-275,65
2	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 1PP : změna skladby podlahy z A02.1 na B01.1 (m.č. 18.4) : -13,0*0,0033	t	-0,04290	25 470,00	-1 092,66
3	631416211RT1	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm, PROFIL Beton, pevnost v tlaku 25 MPa 1PP : změna skladby podlahy z A02.1 na B01.1 (m.č. 18.4) : -13,0*0,072 1NP A06.2 : -61,7*0,06	m3	-4,63800	7 920,00	-36 732,96
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-9 393,36</b>
4	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	-8,94606	1 050,00	-9 393,36
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-1 431,10</b>
5	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci 1PP : změna skladby podlahy z A02.1 na B01.1 (m.č. 18.4) : -13,0	m2	-13,00000	30,00	-390,00
6	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie 1PP : změna skladby podlahy z A02.1 na B01.1 (m.č. 18.4) : -13,0	m2	-13,00000	32,50	-422,50
7	28375631R	Deska POLYFON EPS T 4000 N/m2 tl. 20 mm 1PP : -13,0*1,05 Začátek provozního součtu změna skladby podlahy z A02.1 na B01.1 (m.č. 18.4) : -13,0 Konec provozního součtu	m2	-13,65000	45,00	-614,25
8	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	-0,00422	1 031,00	-4,35
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-9 900,00</b>
9	766/D02B	Dveře jednokřídlé nové, 800x1970 mm, dle Výpisu dveří	kus	-1,00000	9 900,00	-9 900,00
<b>Díl: 772</b>		<b>Kamenné dlažby</b>				<b>-525 376,71</b>
10	772511111R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravouhla, do tmele 1NP A06.2 : -61,7	m2	-61,70000	5 093,00	-314 238,10
11	583.03	Deska podlahová tl. 30 mm žula leštěná, rozměry 600/600 mm 1NP A06.2 : -61,7	m2	-61,70000	3 420,00	-211 014,00
12	998772103R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 m	t	-0,46152	270,00	-124,61
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>-578 473,50</b>
13	799/OV88	Repase stávajícího zrcadla a rámu v m.č. 38F ve 4.NP, 2830 x 9855 mm	ks	-1,00000	209 745,00	-209 745,00
14	799/OV89	Repase stávající sestavy zrcadel ve foyer v 1.NP, 2180 x 6560 mm	ks	-2,00000	61 134,50	-122 269,00
15	799/OV90	Repase stávajícího zrcadla ve foyer v 1.NP, 2530 x 4050 mm	ks	-2,00000	75 922,00	-151 844,00
16	799/OV91	Repase stávajícího zrcadla ve foyer v 1.NP, 5000 x 4050 mm	ks	-1,00000	94 615,50	-94 615,50
<b>Celkem</b>						<b>-1 162 675,94</b>
R:	006010	Bourací práce 2PP odpočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-302,00</b>
1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 4C : -1	kus	-1,00000	30,00	-30,00
2	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 mezi 35 a 36F : -1*1,8	m2	-1,80000	140,00	-252,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-159,77</b>
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,13680	130,00	-17,78
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-0,27360	80,00	-21,89
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,13680	177,00	-24,21
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1,91520	12,00	-22,98
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,13680	115,00	-15,73
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,82080	13,00	-10,67
9	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	-0,13680	205,00	-28,04
10	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-0,13680	135,00	-18,47
<b>Celkem</b>						<b>-461,77</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	006020	Bourací práce 1PP_odpočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-5 145,00</b>
1	96-01	Broušení mazaniny, očištění podkladu	m2	-73,50000	70,00	-5 145,00
		Začátek provozního součtu				
		změna bourané podlahy z 1d na 1i (m.č. 44F) : 3,2		3,2		
		změna bourané podlahy z 1a na 1i (m.č. 38E) : 4,8		4,8		
		změna bourané podlahy z 1a na 1i (m.č. 19D) : 65,5		65,5		
		Konec provozního součtu				
		-73,5		-73,5		
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>-235,50</b>
2	776511810R00	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	-15,70000	15,00	-235,50
		změna bourané podlahy z 1d na 1a (m.č. 44F) : -15,7		-15,7		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-17,09</b>
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,01570	130,00	-2,04
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-0,01570	80,00	-1,26
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,01570	177,00	-2,78
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,21980	12,00	-2,64
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,01570	115,00	-1,81
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,09420	13,00	-1,22
9	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	-0,01570	205,00	-3,22
10	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-0,01570	135,00	-2,12
<b>Celkem</b>						<b>-5 397,59</b>
R:	006030	Bourací práce 1NP_odpočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-5 553,00</b>
1	965081813R13	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, kamenná dlažba	m2	-61,70000	90,00	-5 553,00
		odebrání bourání podlahy 1l (m.č. IX) : -61,7		-61,7		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-5 638,88</b>
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-5,18280	130,00	-673,76
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-5,18280	80,00	-414,62
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,18280	177,00	-917,36
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-72,55920	12,00	-870,71
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-5,18280	115,00	-596,02
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-31,09680	13,00	-404,26
8	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	-5,18280	205,00	-1 062,47
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-5,18280	135,00	-699,68
<b>Celkem</b>						<b>-11 191,88</b>
R:	006060	Bourací práce 4NP_odpočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-3 095,16</b>
1	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-18,50000	140,00	-2 590,00
		Začátek provozního součtu				
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy z 4a na 4c: místnost 2C : 0.65*2.0		1,3		
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy z 4a na 4c: místnost 7C : 1.8		1,8		
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy z 4a na 4c: místnost 11C : 1.6		1,6		
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy z 4a na 4c: místnost 10a : 1.8		1,8		
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy z 4a na 4c: místnost 13E : 1.8		1,8		
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy z 4a na 4c: místnost 34E : 1.8		1,8		
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy z 4a na 4c: místnost 15E : 1.8		1,8		
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy z 4a na 4c: místnost 9D : 1.6		1,6		
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy z 4a na 4c: místnost 6C : 1.8		1,8		
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy z 4a na 4c: místnost 6D : 1.6		1,6		
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy z 4a na 4c: místnost 49 : 1.6		1,6		
		Konec provozního součtu				
		-18,5		-18,5		
2	96-01	Broušení mazaniny, očištění podkladu	m2	-7,21650	70,00	-505,16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
změna v úpravě podlahy z 1a na 1i; místnost 11F: -(2,83*2,55)				-7,2165		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-1 867,17</b>
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,40600	130,00	-182,78
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-5,62400	80,00	-449,92
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,40600	177,00	-248,86
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-19,68400	12,00	-236,21
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,40600	115,00	-161,69
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-8,43600	13,00	-109,67
9	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	-1,40600	205,00	-288,23
10	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-1,40600	135,00	-189,81
<b>Celkem</b>						<b>-4 962,33</b>
<b>CELKEM</b>						<b>-1 184 689,51 Kč</b>
DPH 21%						-248 784,80 Kč
cena CELKEM včetně DPH						-1 433 474,31 Kč

# ZMĚNOVÝ LIST č.6 - Revize PD 01 ze 4.9.2017\_PŘÍPOČTY

Stav Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt Hlavní budova

Popis Revize projektu č. 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	00600P	Stavební část_přípočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Světlé a kompletní konstrukce 5 184,27</b>						
1	340271612R00	Zazdívková otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár,tl.12,5cm	m3	0,23400	4 099,50	959,28
		2 PP_zazdívková dveří mezi 45.1 a 45.2 : 1,8*0,13		0,234		
2	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	6,20000	681,45	4 224,99
		2PP_zazdívková dveří mezi 39 a 40 : 4,4		4,4		
		1PP (43F) : 1,8		1,8		
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 83 185,15</b>						
3	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	0,94800	420,00	398,16
		2PP_zbouraná příčka 36F : 3,16*0,15*2		0,948		
4	612421637R00	Omítka vnitřní zděva, MVC, štuková	m2	13,34800	305,00	4 071,14
		2 PP_zazdívková dveří mezi 45.1 a 45.2 : 1,8*2		3,6		
		2PP_zazdívková dveří mezi 39 a 40 : 4,4*2		8,8		
		2PP_zbouraná příčka 36F : 3,16*0,15*2		0,948		
5	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	446,23500	176,40	78 715,85
		oprava podkladů pod budoucí skleněnou mozaiku :				
		1PP : 10,65*4,0*2		85,2		
		1NP : 10,65*4,8*2		102,24		
		2NP : 10,65*4,8*2		102,24		
		3NP : 10,65*4,15*2		88,395		
		4NP : 10,65*3,2*2		68,16		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 497,99</b>						
6	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,79920	294,50	235,36
		1PP :				
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 51E.1) : 5,9*0,072		0,4248		
		5NP :				
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 7D) : 2,6*0,072		0,1872		
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 7C) : 2,6*0,072		0,1872		
7	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,03663	25 470,00	932,97
		1PP :				
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 51E.1) : 5,9*0,0033		0,01947		
		5NP :				
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 7D) : 2,6*0,0033		0,00858		
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 7C) : 2,6*0,0033		0,00858		
8	631416211RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm, PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa	m3	0,79920	7 920,00	6 329,66
		1PP :				
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 51E.1) : 5,9*0,072		0,4248		
		5NP :				
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 7D) : 2,6*0,072		0,1872		
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 7C) : 2,6*0,072		0,1872		
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot 14 852,02</b>						
9	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	14,14478	1 050,00	14 852,02
<b>Díl: 713 Izolace tepelné 1 221,95</b>						
10	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	11,10000	30,00	333,00
		1PP :				
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 51E.1) : 5,9		5,9		
		5NP :				
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 7D) : 2,6		2,6		
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 7C) : 2,6		2,6		
11	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	11,10000	32,50	360,75
		1PP :				
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 51E.1) : 5,9		5,9		
		5NP :				
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 7D) : 2,6		2,6		
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 7C) : 2,6		2,6		
12	28375631R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm.	m2	11,65500	45,00	524,48
		1PP : 5,9*1,05		6,195		
		Začátek provozního součtu				
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 51E.1) : 5,9		5,9		
		Konec provozního součtu				
		5NP : 5,2*1,05		5,46		
		Začátek provozního součtu				
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 7D) : 2,6		2,6		
		změna skladby podlahy z B01.1 na A02.1 (m.č. 7C) : 2,6		2,6		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Konec provozního součtu						
13	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	0,00361	1 031,00	3,72
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>12 900,00</b>
14	766/D02A	Dveře jednokřídlé nové, 800x1970 mm, dle Výpisu dveří	kus	1,00000	12 900,00	12 900,00
<b>Díl: 772 Kamenné dlažby</b>						<b>66 636,00</b>
15	772.01	Renovace původní kamenné dlažby, provedení dle popisu v PD	m2	61,70000	1 080,00	66 636,00
1NP C01 : 61,7				61,7		
<b>Díl: 799 Ostatní</b>						<b>1 745 931,00</b>
16	799/OV88	Nový rám a nové zrcadlo - 4.NP - 2,83*9,855, viz výkres ASŘ D.1.1.004 bourání 4.NP	soubor	1,00000	577 526,00	577 526,00
17	799/OV89	Repase rámu a nové zrcadlo - 1.NP - 2,3*1,62 - 8KS	soubor	2,00000	193 773,00	387 546,00
18	799/OV90	Repase rámu a nové zrcadlo - 1.NP - 4*2,5 - 2KS	soubor	2,00000	202 064,00	404 128,00
19	799/OV91	Repase rámu a nové zrcadlo - 2.NP - 3,5*2m - 3KS	soubor	1,00000	376 731,00	376 731,00
<b>Celkem</b>						<b>1 937 408,38</b>
R:	00601P	Bourací práce 2PP_přípočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>4 796,21</b>
1	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	2,70000	45,00	121,50
bourání zdíva tl. 75 mm (m.č. 06) : 2,7				2,7		
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	13,00000	54,00	702,00
bourání zdíva tl. 125 mm (m.č. 36F) : 13,0				13		
3	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	50,00	100,00
dveře mezi 39 a 40 : 1*2				2		
4	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	15,20000	140,00	2 128,00
změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 70) : 1*1,6				1,6		
změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 45E.1, 45E.3) : 2*1,6				3,2		
změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 45.2) : 1*1,6				1,6		
změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 11D.1) : 1*1,6				1,6		
změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 10D) : 1*1,8				1,8		
změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 8D) : 1*1,8				1,8		
změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 7) : 1*1,8				1,8		
změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 22) : 1*1,8				1,8		
5	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	15,86100	110,00	1 744,71
změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 17) : 1*1,6*2,0				3,2		
změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 16.1) : 2*1,6*2,0				6,4		
změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 11D.1) : 1*1,2*2,0				2,4		
dveře mezi 39 a 40 : 1*2,34*1,65				3,861		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>6 892,52</b>
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,90114	130,00	767,15
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	11,80229	80,00	944,18
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,90114	177,00	1 044,50
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	82,61600	12,00	991,39
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,90114	115,00	678,63
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,40686	13,00	460,29
12	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	5,90114	205,00	1 209,73
13	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,90114	135,00	796,65
<b>Celkem</b>						<b>11 688,73</b>
R:	00602P	Bourací práce 1PP_přípočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>8 520,00</b>
1	612901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn	m2	85,20000	100,00	8 520,00
přebroušení po odsekání mozaiky : Položka pořadí 11 : 85,20000				85,2		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>3 153,47</b>
2	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	21,30000	148,05	3 153,47
10,65*2				21,3		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>43 102,50</b>
3	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	2,10000	45,00	94,50
přidáno bourání zdíva tl. 100 mm (m.č. 43F) : 2,1				2,1		
4	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	2,70000	54,00	145,80
přidáno bourání zdíva tl. 125 mm (m.č. 36F) : 2,7				2,7		
5	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	9,55500	1 300,00	12 421,50
změna bourané podlahy z 1d na 1l (m.č. 44F) : 3,2*0,13				0,416		
změna bourané podlahy z 1a na 1l (m.č. 38E) : 4,8*0,13				0,624		
změna bourané podlahy z 1a na 1l (m.č. 19D) : 65,5*0,13				8,515		
6	965043431R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	1,11000	1 300,00	1 443,00
přidáno bourání podlahy 1b (m.č. 31F) : 7,4*0,15				1,11		
7	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	10,66500	500,00	5 332,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		Položka pořadí 6 : 9,55500		9,555		
		Položka pořadí 6 : 1,11000		1,11		
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 přidány bourané dveře 4a (m.č. 43F) : 1	kus	1,00000	50,00	50,00
9	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 36F) : 1*1,6 přidány bourané dveře 4a (m.č. 43F) : 1*1,6 změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 31E) : 1*1,8 změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 26C) : 1*1,8	m2	6,80000	140,00	952,00
10	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % Položka pořadí 11 : 85,20000	m2	85,20000	16,00	1 363,20
11	978059511RX	Odsekání vnitřních skleněných mozaikových obkladů stěn odsekání skleněné mozaiky ručně s ponecháním omítky ve schodišti (zvýšená pracnost) : 10,65*4,0*2	m2	85,20000	250,00	21 300,00
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>565,20</b>
12	776611820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou změna bourané podlahy z 1d na 1a (m.č. 44F) : 15,7	m2	15,70000	36,00	565,20
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>35 368,11</b>
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	32,50744	130,00	4 225,97
14	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	32,50744	80,00	2 600,60
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,50744	177,00	5 753,82
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	455,10416	12,00	5 461,25
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,50744	115,00	3 738,36
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	195,04464	13,00	2 535,58
19	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	32,50744	205,00	6 664,03
20	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	32,50744	135,00	4 388,50
<b>Celkem</b>						<b>90 709,28</b>
R	00603P	Bourací práce 1NP_přípočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>10 224,00</b>
1	612901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn Položka pořadí 17 : 102,24000	m2	102,24000	100,00	10 224,00
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>3 153,47</b>
2	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m 10,65*2	m2	21,30000	148,05	3 153,47
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>190 913,34</b>
3	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 nově navržená úprava dveří a zárubní; úprava 4a; místnost 15C1, : 1 změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 33F) : 1	kus	2,00000	50,00	100,00
4	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2 nově navržená úprava dveří a zárubní 4g; místnost 57F : 2	kus	2,00000	41,00	82,00
5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy 4c za 4a; místnost 33F : 1,6 nově navržená úprava dveří a zárubní; úprava 4a; místnost 15C1, : 1,2 změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 33F) : 1,6	m2	4,40000	140,00	616,00
6	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 nově navržená úprava dveří a zárubní 4g; místnost 57F : 1,6*2,0	m2	3,20000	110,00	352,00
7	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % Položka pořadí 17 : 102,24000	m2	102,24000	16,00	1 635,84
8	96-0701	Vybourání hlavního šatního pultu	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
9	96-0801	Vybourání vedlejšího šatního pultu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
10	96-0901	Vybourání infopultu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
11	96-10	Šetrná demontáž zrcadel ve foyer 11C	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
12	96-11	Šetrná demontáž zrcadel ve foyer 11D	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
13	96-12	Šetrná demontáž zrcadel ve foyer 8C	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
14	96-13	Šetrná demontáž zrcadel ve foyer 8D	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
15	96-14	Ochrana zrcadla naproti šatnímu pultu Dle rozpočtu na ochranu prvků : 1 Začátek provozního součtu Položení separační fólie : 25,0*25,90 Bubiňková fólie : 25,0*1,2*18,0 Geotextilie : 25,0*38,0 Spojovací prostředky : 25,0*16,2 Deska dřevostěpková : 25,0*1,1*210,0 Obložení stěn : 25,0*150,0 Podkladový rošt : 25,0*220,0 Konec provozního součtu	Soubor	1,00000	17 567,50	17 567,50
16	96-15	Šetrná demontáž zrcadel ve foyer 2NP_3,5x2,0_3kusy	soubor	3,00000	5 000,00	15 000,00
17	978059511RX	Odsekání vnitřních skleněných mozaikových obkladů stěn odsekání skleněné mozaiky ručně s ponecháním omítky ve schodišti (zvýšená pracnost) : 10,65*4,8*2	m2	102,24000	250,00	25 560,00



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>597,40</b>
18	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	5,80000	84,00	487,20
		změna z 1a na 2a (m.č. 38F) : 2,9		2,9		
		změna z 1a na 2a (m.č. 39F) : 2,9		2,9		
19	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	5,80000	19,00	110,20
		změna z 1a na 2a (m.č. 38F) : 2,9		2,9		
		změna z 1a na 2a (m.č. 39F) : 2,9		2,9		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>10 416,20</b>
20	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,57372	130,00	1 244,58
21	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,57372	80,00	765,90
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,57372	177,00	1 694,55
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	134,03208	12,00	1 608,38
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,57372	115,00	1 100,98
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	57,44232	13,00	746,75
26	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	9,57372	205,00	1 962,61
27	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	9,57372	135,00	1 292,45
<b>Celkem</b>						<b>215 304,41</b>
R:	00604P	Bourací práce 2NP_připočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>10 224,00</b>
1	612901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn	m2	102,24000	100,00	10 224,00
		Položka pořadí 7 : 102,24000		102,24		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 153,47</b>
2	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	21,30000	148,05	3 153,47
		10,65*2		21,3		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>56 699,84</b>
3	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,60000	140,00	1 204,00
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; nahrazení úpravy 4c za 4a: místnost 27C : 1,8		1,8		
		změna bourání dveří z 4c na 4a; místnost 24C : 1,8		1,8		
		změna bourání dveří z 4c na 4a; místnost 15C : 1,4		1,4		
		změna bourání dveří z 4c na 4a; místnost 24D : 1,8		1,8		
		změna bourání dveří z 4c na 4a; místnost 27D : 1,8		1,8		
4	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	102,24000	16,00	1 635,84
		Položka pořadí 7 : 102,24000		102,24		
5	978059221R00	Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene do 2 m2	m2	33,00000	100,00	3 300,00
		kompletní demontáž stávajícího kamenného obkladu pilířů a stěny u slavnostního schodiště : 5,0*(0,4*4+5,0)		33		
6	96-08	Setrná demontáž zrcadel ve foyer u místnosti 16C, 15D	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
7	978059511RX	Odsekání vnitřních skleněných mozaikových obkladů stěn	m2	102,24000	250,00	25 560,00
		odsekání skleněné mozaiky ručně s ponecháním omítky ve schodišti (zvýšená pracnost) : 10,65*4,8*2		102,24		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>17 785,98</b>
8	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,22772	130,00	1 979,60
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	30,45544	86,00	2 436,44
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,22772	177,00	2 695,31
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	213,18808	12,00	2 558,26
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,22772	115,00	1 751,19
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	91,38632	13,00	1 187,78
14	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	15,22772	205,00	3 121,68
15	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	15,22772	135,00	2 055,74
<b>Celkem</b>						<b>87 863,29</b>
R:	00605P	Bourací práce 3NP_připočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>8 839,50</b>
1	612901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn	m2	88,39500	100,00	8 839,50
		Položka pořadí 6 : 88,39500		88,395		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 153,47</b>
2	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	21,30000	148,05	3 153,47
		10,65*2		21,3		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>26 914,37</b>
3	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,20000	140,00	1 428,00
		změna bourání dveří z 4a na 4c; místnost 1C : 1,6		1,6		
		změna bourání dveří z 4a na 4c; místnost 2C1 : 1,6		1,6		
		změna bourání dveří z 4a na 4c; místnost 38F : 1,6		1,6		
		změna bourání dveří z 4a na 4c; místnost 34F : 1,8		1,8		
		změna bourání dveří z 4a na 4c; místnost 2 : 1,8		1,8		
		změna bourání dveří z 4a na 4c; místnost 1D : 1,8		1,8		
4	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	88,39500	16,00	1 414,32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		Položka pořadí 6 : 88,39500		88,395		
5	96-01	Broušení mazaniny, očištění podkladu	m2	28,19000	70,00	1 973,30
		nově navržená úprava podlahy 1a; místnost 44 : 28,19		28,19		
6	978059511RX	Odsekání vnitřních skleněných mozaikových obkladů stěn	m2	88,39500	250,00	22 098,75
		odsekání skleněné mozaiky ručně s ponecháním omítky ve schodišti (zvýšená pracnost) : 10,65*4,15*2		88,395		
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>1 014,84</b>
7	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	28,19000	36,00	1 014,84
		nově navržená úprava podlahy 1a; místnost 44 : 28,19		28,19		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>9 283,04</b>
8	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	0,77520	205,00	158,92
		0,8654-0,0902		0,7752		
9	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,09021	1 200,00	108,25
		Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 0,09021		0,09021		
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,64417	130,00	1 123,74
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	25,93250	80,00	2 074,60
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,64417	177,00	1 530,02
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	121,01835	12,00	1 452,22
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,64417	115,00	994,08
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	51,86501	13,00	674,25
16	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	8,64417	135,00	1 166,96
<b>Celkem</b>						<b>49 205,22</b>
R:	00606P	Bourací práce 4NP přípočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61 Úprav povrchů vnitřní</b>						<b>6 816,00</b>
1	812901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn	m2	68,16000	100,00	6 816,00
		Položka pořadí 9 : 68,16000		68,16		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>3 153,47</b>
2	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	21,30000	148,05	3 153,47
		10,65*2		21,3		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>25 146,54</b>
3	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	0,93815	1 300,00	1 219,60
		změna v úpravě podlahy z 1a na 1i; místnost 11F : (2,83*2,55)*0,13		0,93815		
4	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	0,93815	500,00	469,08
		změna v úpravě podlahy z 1a na 1i; místnost 11F : (2,83*2,55)*0,13		0,93815		
5	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	50,00	50,00
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; úprava 4a; místnost 4C : 1		1		
6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,80000	140,00	112,00
		změna v úpravách vybraných dveří a zárubní; úprava 4a; místnost 4C : 0,4*2,0		0,8		
7	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	68,16000	16,00	1 090,56
		Položka pořadí 9 : 68,16000		68,16		
8	96-01	Broušení mazaniny, očištění podkladu	m2	73,79000	70,00	5 165,30
		nově navržená úprava podlahy 1d; místnost 5C : 19,3		19,3		
		nově navržená úprava podlahy 1d; místnost 5D : 19,3		19,3		
		nově navržená úprava podlahy 1a; místnost 2C : 25,88		25,88		
		nově navržená úprava podlahy 1a; místnost 8C : 4,65		4,65		
		nově navržená úprava podlahy 1a; místnost 8D : 4,66		4,66		
9	978059511RX	Odsekání vnitřních skleněných mozaikových obkladů stěn	m2	68,16000	250,00	17 040,00
		odsekání skleněné mozaiky ručně s ponecháním omítky ve schodišti (zvýšená pracnost) : 10,65*3,2*2		68,16		
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>5 610,41</b>
10	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	54,47000	84,00	4 575,48
		přidáno bourání stropu 2a (m.č. 31F) : 14,8		14,8		
		přidáno bourání podhledu 2a (m.č. 14E) : 34,0		34		
		vybourání plochého podhledu 2a; místnost 3C : 5,67		5,67		
11	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	54,47000	19,00	1 034,93
		přidáno bourání stropu 2a (m.č. 31F) : 14,8		14,8		
		přidáno bourání podhledu 2a (m.č. 14E) : 34,0		34		
		vybourání plochého podhledu 2a; místnost 3C : 5,67		5,67		
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>1 845,84</b>
12	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	38,60000	15,00	579,00
		nově navržená úprava podlahy 1d; místnost 5C : 19,3		19,3		
		nově navržená úprava podlahy 1d; místnost 5D : 19,3		19,3		
13	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	35,19000	36,00	1 266,84
		nově navržená úprava podlahy 1a; místnost 2C : 25,88		25,88		
		nově navržená úprava podlahy 1a; místnost 8C : 4,65		4,65		
		nově navržená úprava podlahy 1a; místnost 8D : 4,66		4,66		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>10 415,09</b>
14	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	2,50600	205,00	513,73
		2,6572-0,1512		2,506		
15	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,15121	1 200,00	181,45

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		Dem.hmotnost položky pořadí 12 : 0,03860		0,0386		
		Dem.hmotnost položky pořadí 13 : 0,11261		0,11261		
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,65531	130,00	1 125,19
17	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	34,62123	80,00	2 769,70
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,65531	177,00	1 531,99
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	121,17431	12,00	1 454,09
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,65531	115,00	995,36
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	51,93185	13,00	675,11
22	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	8,65531	135,00	1 168,47

**Celkem**

**52 987,35**

R: 00607P Bourací práce 5NP\_přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

**Díl: 96**

**Bourání konstrukcí**

**3 437,40**

1	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 přidáno bourání podlahy 1c (m.č. 10D.1) : 3,6*0,13	m3	0,46800 0,468	1 300,00	608,40
2	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm přidáno bourání podlahy 1c (m.č. 10D.1) : 3,6*0,13	m3	0,46800 0,468	500,00	234,00
3	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické přidáno bourání podlahy 1c (m.č. 10D.1) : 3,6	m2	3,60000 3,6	30,00	108,00
4	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 přidáno bourání dveří 4a (m.č. 11D, 11C) : 2 přidáno bourání dveří 4a (m.č. 10D) : 2	kus	4,00000 2 2	50,00	200,00
5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 přidáno bourání dveří 4a (m.č. 11D, 11C) : 1,8*2	m2	3,60000 3,6	140,00	504,00
6	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 přidáno bourání dveří 4a (m.č. 10D) : 2,6 změna bourání dveří z 4c na 4a (m.č. 28D) : 2,6	m2	5,20000 2,6 2,6	110,00	572,00
7	96-01	Broušení mazaniny, očištění podkladu přidáno bourání podlahy 1a (m.č. 28D) : 17,3	m2	17,30000 17,3	70,00	1 211,00

**Díl: 767**

**Konstrukce zámečnické**

**3 522,60**

8	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet přidáno bourání podhledu 2a (m.č. 2, 10C) : 13,3 přidáno bourání podhledu 2a (m.č. 10D.1) : 3,6 přidáno bourání podhledu 2a (m.č. 28D) : 17,3	m2	34,20000 13,3 3,6 17,3	84,00	2 872,80
9	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů přidáno bourání podhledu 2a (m.č. 2, 10C) : 13,3 přidáno bourání podhledu 2a (m.č. 10D.1) : 3,6 přidáno bourání podhledu 2a (m.č. 28D) : 17,3	m2	34,20000 13,3 3,6 17,3	19,00	649,80

**Díl: 776**

**Podlahy povlakové**

**622,80**

10	776511820R00	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou přidáno bourání podlahy 1a (m.č. 28D) : 17,3	m2	17,30000 17,3	36,00	622,80
----	--------------	--	----	------------------	-------	--------

**Díl: D96**

**Přesuny suti a vybouraných hmot**

**2 707,84**

11	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 1,9976-0,0554	t	1,94220 1,9422	205,00	398,15
12	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 0,05538	t	0,05536 0,05536	1 200,00	66,43
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,99756	130,00	259,68
14	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,99024	80,00	639,22
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,99756	177,00	353,57
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,96584	12,00	335,59
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,99756	115,00	229,72
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,98536	13,00	155,81
19	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,99756	135,00	269,67

**Celkem**

**10 290,64**

**CELKEM**


**2 455 457,30 Kč**

DPH 21%

**515 646,03 Kč**


cena CELKEM včetně DPH

**2 971 103,33 Kč**





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	7
ÚSEK: 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP - likvidace azbestu	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání konstrukcí Likvidace azbestu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MM DATUM: 5.12.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybourání a likvidace AZC stoupacích potrubí. Odstranění azbestového obložení dvířek rozvaděčů, podložek pod vypínači, zásuvkami a světly v šatnách a hledišti. DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP,2.NP,4.NP,5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 7 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Při pokračování bouracích prací byla zastižena další místa s výskytem azbestu, který je nutno zlikvidovat. Jedná se o vybourání a likvidaci AZC stoupacích potrubí, dále pak odstranění azbestového obložení dvířek rozvaděčů, podložek pod vypínači, zásuvkami a světly v šatnách a hledišti.	
	
POKYN VYDAL	ATUM: 7.9.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>7</b>																
<b>ÚSEK:</b> 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP - likvidace azbestu																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> <b>7</b> <b>Popis: Bourání konstrukcí</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Likvidace azbestu</b>																	
<b>KOMU:</b> OI MM <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 5.12.2017 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Vybourání a likvidace AZC stoupacích potrubí. Odstranění azbestového obložení dvířek rozvaděčů, podložek pod vypínači, zásuvkami a světly v šatnách a hledišti. <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 1.NP,2.NP,4.NP,5.NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 7 <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;"><u>Cena bez DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>Cena s DPH</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">225 694,33 Kč</td><td style="text-align: right;">47 395,81 Kč</td><td style="text-align: right;">273 090,14 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">225 694,33 Kč</td><td style="text-align: right;">47 395,81 Kč</td><td style="text-align: right;">273 090,14 Kč</td></tr></tbody></table>			<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>	Vícepráce:	225 694,33 Kč	47 395,81 Kč	273 090,14 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	225 694,33 Kč	47 395,81 Kč	273 090,14 Kč
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>														
Vícepráce:	225 694,33 Kč	47 395,81 Kč	273 090,14 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	225 694,33 Kč	47 395,81 Kč	273 090,14 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 22.9.2017																
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>  Samostané vyjádření AD GP  <b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna 																

# ZMĚNOVÝ LIST č.7 - Výskyt azbestu stoupací potrubí 5. NP a podložky pod elektrozařízení

Stav Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla




Objekt Hlavní budova

Popis Odstranění materiálů s obsahem azbestu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
		4	5	6	7	8	
	1	Zřízení kontrolovaného pásma pro vybourání stoupacího kanalizačního potrubí s obsahem azbestu					
1		Instalace filtračnoventilační techniky	KP	4,000	8 900,00	35 600,00	
		Instalace filtrační techniky vybavených HEPA filtry s možností použití předfiltrů M5 a G4					
2		Výměna filtračního materiálu	soubor	4,000	4 200,00	16 800,00	
		Denní výměna předfiltrů M5 a G4					
3		Inženýring a legislativní zajištění	soubor	1,000	35 946,00	35 946,00	
		Vypracování dokumentační zprávy, zajištění odborného dozoru - inženýring					
	2	Práce demontáže azbestových částí stoupacích kanalizačních rozvodů					
4		Vybourání krycího zdíva	m2	2,640	1 440,00	3 801,60	
		Vybourání krycího zdíva do hloubky 100mm, obnažení kanalizačního stoupacího rozvodu obsahujících azbest v 5.NP JD					
5		Vysátí kontaminovaného prachu před demontáží	m2	2,640	56,00	147,84	
		Vysátí prostor rozvodů od kontaminovaného prachu vysavači třídy H13					
6		Enkapsulace před demontáží	m2	2,640	98,00	258,72	
		Aplikace vodní PVAC disperze na potrubí azbestových rozvodů před demontáží					
7		Vybourání azbestocementového potrubí	bm	8,700	432,00	3 758,40	
		Demontáž z místa uložení, stabilizace demontovaného odpadu					
8		Neprodyšné balení odpadů včetně kontaminované sítě, transport do mezideponie odpadů	t	0,980	1 800,00	1 764,00	
		Uložení odpadů do pytlů z PE, neprodyšné zabalení a označení v souladu se Zák. o odpadech v platném znění, dekontaminace v materiálové pronůstí, transport do mezideponie odpadů					
9		Dekontaminace prostor kontrolovaného pásma	KP	4,000	1 632,00	6 528,00	
		Vysátí prostor kontrolovaného pásma vysavači třídy H13, aplikace vodní PVAC disperze					
	3	Demontáž protipožárních azbestových podložek pod elektrozařizem v rámci otevřeného kontrolovaného pásma					
10		Enkapsulace protipožárních podložek před demontáží	ks	126,000	35,00	4 410,00	
		Minimalizace rizika kontaminace ovzduší aplikací vodní PVAC disperze na protipožární podložky s obsahem azbestu					
11		Demontáž elektrozařízení nad protipožárními podložkami	ks	126,000	66,00	8 316,00	
		Demontáž elektrozařízení nad protipožárními podložkami (vypínače, spínače, zásuvky, el. Rozvody)					
12		Stabilizace demontovaného materiálu	ks	126,000	32,00	4 032,00	
		Stabilizace následkem vodní PVAC disperze					
13		Demontáž protipožárních azbestocementových podložek pod elektrozařizem v rámci otevřeného kontrolovaného pásma	ks	126,000	180,00	22 680,00	
		Demontáž azbestocementových protipožárních podložek z místa uložení, ukládání do neprodyšných obalů, označení dle zák. o odpadech, transport do mezideponie odpadů					
	5	Prostředky osobní ochrany pracovníka					
14		Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci	soubor	1,00	22 600,00	22 600,00	
		Denní používání předepsaných prostředků osobní ochrany - ochr. rouška FFPP3, jednorázový overal 4510 tř. III, kat. 5 - min 4x denní výměna					
	6	Přesun hmot					
15		Vnitrostaveništní vodorovná doprava odpadů s obsahem či kontaminací azbestu	t	1,021	240,00	245,04	
16		Svislá doprava odpadů s obsahem či kontaminací azbestu	t	1,021	300,00	306,30	
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,021	177,00	180,72	
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	26,546	12,00	318,55	
		Poplatek za každý další 1 km					
19		Poplatek za uložení odpadu kategorie "N" na skládce	t	1,021	1 960,00	2 001,16	
	7	Ostatní náklady					
20		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken po ukončení prací	měření	4,000	11 200,00	44 800,00	
		Realizovat měření po ukončení prací bourání stoupacích rozvodů					
21		Pracovní měření koncentrace respirabilních azbestových vláken v průběhu prací otevřeného kontrolovaného pásma	měření	1,000	11 200,00	11 200,00	
		Realizovat pracovní měření dle SEM EDAX					
		<b>CELKEM</b>				<b>225 694,33 Kč</b>	
		DPH 21%				<b>47 395,81 Kč</b>	
		cena CELKEM včetně DPH				<b>273 090,14 Kč</b>	



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>8</b>
ÚSEK: Stavební část – svislé konstrukce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací a stavební práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MM DATUM: 5.12.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání a výstavba pro potřeby oborů TZB DOTČENÉ MÍSTO: 2. PP – 5. NP ODKAZ NA VÝKRESY: schéma bouraných konstrukcí ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 8+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o zvýšení rozsahu výměr nutných pro odstranění stávajících staticky nestálých příček a demontáž stoupajících šachet v prostoru 2. PP – 5. NP za účelem provedení rozvodů TZB. Po provedení rozvodů se provede zpětné vyzdění a omítnutí.	
POKYN VYDAL:  DATUM: 2.11.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NEBUDU JE POUŽITO JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>8</b>																
<b>ÚSEK:</b> Stavební část																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> <b>8</b> <b>Popis: Bourací a stavební práce</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																	
<b>KOMU:</b> OI MM <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 5.12.2017 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Bourání a výstavba pro potřeby oborů TZB <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2. PP – 5. NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> schéma bouraných konstrukcí <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 8+příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;"><u>Cena bez DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>Cena s DPH</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">3 509 999,89 Kč</td><td style="text-align: right;">737 099,98 Kč</td><td style="text-align: right;">4 247 099,87 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">3 509 999,89 Kč</td><td style="text-align: right;">737 099,98 Kč</td><td style="text-align: right;">4 247 099,87 Kč</td></tr></tbody></table>			<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>	Vícepráce:	3 509 999,89 Kč	737 099,98 Kč	4 247 099,87 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	3 509 999,89 Kč	737 099,98 Kč	4 247 099,87 Kč
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>														
Vícepráce:	3 509 999,89 Kč	737 099,98 Kč	4 247 099,87 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	3 509 999,89 Kč	737 099,98 Kč	4 247 099,87 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE</b>	<b>DATUM:</b> 2.11.2017																
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>  ↓ Samostatné vyjádření AD GP.																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna,																



# ZMĚNOVÝ LIST č.8 - Bourání a nové příčky pro rozvody TZB

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bourací práce a nové příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
			4	5	6	7	8
R:	1NP	Bourání 1NP					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

**Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 892,81**

1 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 182,20800 45,00 8 199,36

oranžová :

44E : 3,2*0,5	1,6
III : 3,2*(2*2,7+2*2,7)	34,56
II : 3,2*(2*2,7+2*2,7)	34,56
25C : 3,2*(2,01+0,625)	8,432
25D : 3,2*(2,01+0,625)	8,432
24D : 3,2*(0,5+1,5+0,205)+3,2*(0,885+0,655)	11,984
V : 3,2*(2*2,7+2*2,7)	34,56
VI : 3,2*(2*2,7+2*2,7)	34,56
44F : 3,2*0,675	2,16
50.3 : 3,2*(0,8+0,575+0,2+0,2)	5,68
56E.3 : 3,2*(0,8+0,575+0,2+0,2)	5,68

2 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 144,82600 54,00 7 820,60

oranžová :

24C : 3,2*(0,5+1,5+0,205)+3,2*(0,885+0,655)	11,984
18C (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)	15,088
14D.1 : 3,2*3,225	10,32
14D.2 : 3,2*1,425	4,56
18D (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)	15,088
modrá :	
44E : 3,1*1,59	4,929
41E.3,42E.3 : 3,1*2,4	7,44
34E.2 : 3,1*(3,6+0,15)	11,625
34F.2 : 3,1*(2,7+0,15)	8,835
41F.3,42F.3 : 3,1*2,525	7,8275
47F.3 : 3,1*1,67	5,177
48F.3 : 3,1*1,715	5,3165
49E.3 : 3,1*1,475	4,5725
47E.3 : 3,1*1,685	5,2235
bourání pro UT :	
3,05*0,4*22	26,84

3 974042557R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm m 2,67500 326,30 872,85

růžová :

46E : (2,375+0,3)	2,675
-------------------	-------

**Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 67 287,77**

4 979011111R00 Světlá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 61,84538 130,00 8 039,90

5 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 61,84538 80,00 4 947,63

6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 61,84538 177,00 10 946,63

7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 865,83538 12,00 10 390,02

8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 61,84538 115,00 7 112,22

9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 371,07230 13,00 4 823,94

10 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 61,84538 205,00 12 678,30

11 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 61,84538 135,00 8 349,13

**Celkem 84 180,58**

R: 1PP Bourání 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

**Díl: 96 Bourání konstrukcí 38 269,23**

1 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 141,22250 45,00 6 355,01

oranžová :

43E : 3,2*(0,55+0,25)	2,56
III : 3,2*(2,7+2,7)	17,28
II : 3,2*(2,7+2,7)	17,28
31E : 3,2*(1,5+0,675)	6,96
V : 3,2*(2,7+2,7)	17,28
VI : 3,2*(2,7+2,7)	17,28
36F : 3,2*(0,575+0,825+0,275)	5,36
47F.1 : 3,2*(0,4+1,45+0,2)	6,56
54F : 3,2*(1,15+0,275+2*0,2)	5,84
53F : 3,2*(1,15+0,275+2*0,2)	5,84
modrá :	
35E.1 : 3,1*(2,2+4,9+0,725+1,45+0,6)	30,6125

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		38F.3,06.2 : 3,1*2,7		8,37		
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	233,63750	54,00	12 616,43
		oranžová :				
		0.2 : 3,2*(0,475+0,505)		3,136		
		34E : 3,2*(0,5+1,5+0,205+2*1)		13,456		
		27.1 : 3,2*(4,9+4,9+4,9)		47,04		
		19D.1 : 3,2*(1,225+1,7+0,95)		12,4		
		18.2 : 3,2*(0,625+1,75)		7,6		
		19D.4 : 3,2*(0,8+2,825)		11,6		
		23F : 3,2*(0,205+1,5+0,5+2*1)		13,456		
		modrá :				
		43E : 3,1*2,395		7,4245		
		32E : 3,1*(2,7+1,1)		11,78		
		31E : 3,1*2,7		8,37		
		33F : (3,1*(6,075+3,32)-0,9*2,1)		27,2345		
		38F.3,38F.1 : 3,1*5,665		17,5615		
		54F,53E,51E.2,51E.1 : (3,1*(7+1,25+2,25+2,45)-2*1,9*2)		32,545		
		bourání pro UT :				
		1,0*0,45*15		6,75		
		3,02*0,45*6		8,154		
		0,6*0,45*19		5,13		
3	974042557R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm	m	54,81500	326,30	17 886,13
		42, 46E : (1,98+2,28+6,35)		10,61		
		18.10 : 2*1,59		3,18		
		31.F : (4,225+3,275)		7,5		
		35.F : 0,90		0,9		
		53F.2 : (1+5,225)		6,225		
		53E : 1,00		1		
		51E.1 : 2,78		2,78		
		48.E : (0,9+5,225)		6,125		
		3,53		3,53		
		0,58		0,58		
		0,90		0,9		
		18.40 : (0,88+4,775)		5,655		
		18C : 5,83		5,83		
4	974042559R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 10 cm	m	18,21500	77,50	1 411,66
		0,90		0,9		
		18.40 : (0,88+4,775)		5,655		
		18C : 5,83*2		11,66		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>90 845,89</b>
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	83,49806	130,00	10 854,75
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	83,49806	80,00	6 679,84
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	83,49806	177,00	14 779,16
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 168,97277	12,00	14 027,67
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	83,49806	115,00	9 602,28
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	500,98833	13,00	6 512,85
11	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	83,49806	205,00	17 117,10
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	83,49806	135,00	11 272,24
<b>Celkem:</b>						<b>129 115,12</b>
R:	2NP	Bourání 2NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>19 090,45</b>
1	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	151,44000	45,00	6 814,80
		oranžová :				
		III : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		II : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		V : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		VI : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		43F : 3,2*0,725		2,32		
		49F.3 : 3,2*(0,925+0,45+2*0,2)		5,68		
		49E.2 : 3,2*(0,575+0,45+3*0,2)		5,2		
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	155,27200	54,00	8 384,69
		oranžová :				
		29C : 3,2*(0,45+1,32+0,5)		7,264		
		25C (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		14C.2 : 3,2*1,15		3,68		
		14D.1 : 3,2*1,65		5,28		
		25D (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		29.D : 3,2*(0,5+1,32+0,48)		7,36		
		modrá :				
		34E.2 : 3,2*(3,6+0,15)		12		
		27C.2 : 3,2*(3,6+0,15)		12		
		34F.2 : 3,2*(2,7+0,15)		9,12		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		42F.3 : (3,2*4,025-1*2)		10,88		
		47F.3 : (3,2*2,685-1*2)		6,592		
		48F.3,54F.3 : (3,2*4,48-2*1*2)		10,336		
		49E.3 : (3,2*2,475-1*2)		5,92		
		54E.3,47E.3 : (3,2*3,695-2*1*2)		7,824		
		bourání pro UT :				
		3,05*0,4*22		26,84		
3	974042557R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm	m	11,22500	326,30	3 662,72
		růžová :				
		18C.1 : 2,945		2,945		
		50.1 : (4,73+1,625+1,925)		8,28		
4	974042559R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 10 cm	m	2,94500	77,50	228,24
		18C.1 : 2,945		2,945		
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>71 446,89</b>
5	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	61,17027	130,00	7 952,14
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	122,34054	80,00	9 787,24
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	61,17027	177,00	10 827,14
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	856,38381	12,00	10 276,61
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	61,17027	115,00	7 034,58
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	367,02163	13,00	4 771,28
11	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	61,17027	205,00	12 539,91
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	61,17027	135,00	8 257,99
<b>Celkem</b>						<b>90 537,34</b>
R:	2PP	Bourání 2PP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 213,65</b>
1	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	79,68000	45,00	3 585,60
		oranžová tl 75 mm :				
		47E : 3,2*(0,5+0,75)		4		
		III. : 3,2*(2,7+2,7)		17,28		
		II. : 3,2*(2,7+2,7)		17,28		
		V. : 3,2*(2,7+2,7)		17,28		
		VI. : 3,2*(2,7+2,7)		17,28		
		46F.2 : 3,2*(0,65+0,95+0,25+0,2)		6,56		
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	61,23200	54,00	3 306,53
		oranžová 125 mm :				
		43E : 3,2*(1,45+0,725+0,6)		8,88		
		36E : 3,2*(1,525+0,675)		7,04		
		38E : 3,2*(0,5+1,5+0,205)		7,056		
		45F : 3,2*(0,5+1,5+0,205)		7,056		
		modrá :				
		45E.1 : 3,2*1,75		5,6		
		48F.1, 51F.1, 48F.2, 51F.2, 48F.3, 51F.3 :		25,6		
		(3,2*(2,025+2,95+3,075+2,95)-6*0,8*2)				
3	974042557R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm	m	4,05000	326,30	1 321,52
		růžová :				
		17.3 : (1,925+2,125)		4,05		
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>31 170,34</b>
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	26,68693	130,00	3 469,30
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	53,37386	80,00	4 269,91
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,68693	177,00	4 723,59
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	373,61705	12,00	4 483,40
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	26,68693	115,00	3 069,00
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	160,12159	13,00	2 081,58
10	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	26,68693	205,00	5 470,82
11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	26,68693	135,00	3 602,74
<b>Celkem</b>						<b>39 383,99</b>
R:	3NP	Bourání 3NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>21 785,10</b>
1	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	158,83200	45,00	7 147,44
		oranžová :				
		III : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		II : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		V : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		VI : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		42F.2 : 3,2*(0,385+0,275)		2,112		
		44 : 3,2*(1,875+3*0,2)		15,84		
		42E.2 : 3,2*(0,55+0,275)		2,84		
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	135,85600	54,00	7 336,22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		oranžová :				
		4C (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		25D (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		modrá :				
		3,2*5,85		18,72		
		3,2*5,375+3,2*(3,6+0,15)		29,2		
		3,2*(2,7+0,15)		9,12		
		3,2*6,05		19,36		
		bourání pro UT :				
		3,05*0,4*24		29,28		
3	974042555R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x20 cm	m	9,90000	271,80	2 690,82
		růžová :				
		36F : 4,95		4,95		
		36E : 4,95		4,95		
4	974042557R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm	m	14,13000	326,30	4 610,82
		růžová :				
		41E.1 : (1,95+1,125)		3,075		
		38E.2 : (1,325+1,925)		3,25		
		41F.1 : (1,95+1,125)		3,075		
		44 : 4,73		4,73		
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vbouraných hmot</b>				<b>71 951,42</b>
5	979011111R00	Svislá doprava sutí a vbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	57,65339	130,00	7 494,94
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	172,96016	80,00	13 836,81
7	979081111R00	Odvoz sutí a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	57,65339	177,00	10 204,65
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	807,14743	12,00	9 685,77
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	57,65339	115,00	6 630,14
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	345,92033	13,00	4 496,96
11	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonů a cihel	t	57,65339	205,00	11 818,94
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vbourané sutí	t	57,65339	135,00	7 783,21
<b>Celkem</b>						<b>93 736,52</b>
R:	4NP	Bourání 4NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>50 171,84</b>
1	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	184,32000	45,00	8 294,40
		oranžová :				
		II : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		III : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		V : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		VI : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		28F.2 : 3,2*(0,375+0,45)		2,64		
		47.2 : 3,2*(0,275+0,4)		2,16		
		48.2 : 3,2*(1,8+0,275+0,2+0,2)		7,92		
		48.1 : 3,2*(1,875+0,2+0,2+0,2)		7,92		
		38E.2 : 3,2*(0,275+0,4)		2,16		
		modrá :				
		14F.2 : (3,2*2,075-0,8*2)		5,04		
		16F.2 : 3,2*1,95+3,2*(1,4+1,875+0,975)-0,8*2		18,24		
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	132,95600	54,00	7 179,62
		oranžová :				
		6C.1 (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		2C.3 : 3,2*0,95		3,04		
		3D.1 : 3,2*0,85		2,72		
		6D.1 (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		modrá :				
		21E.1 : 3,2*5,85*2		37,44		
		18E.2 : 3,2*(2,7+0,15)		9,12		
		12E : 3,2*1,0		3,2		
		2C.2,2C.3 : 3,2*(0,95+2,95)		12,48		
		17F.3,18F.3 : 3,2*2,575		8,24		
		28F.2 : 3,2*(3,025+0,15)		10,16		
		bourání pro UT :				
		1,05*0,4*39		16,38		
3	974042555R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x20 cm	m	0,91500	271,80	248,70
		růžová :				
		31F.2 : 0,915		0,915		
4	974042557R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm	m	105,57500	326,30	34 449,12
		růžová :				
		33E.1 : 2,7		2,7		
		42.4 : (7,025+2,1+2,425+21,0+13,2+22,5)		68,25		
		11C : 1,5		1,5		
		10F.3,10F.2,10F.1 : (3*2,95+16,295+3,25)		28,395		
		48.1 : 4,73		4,73		
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vbouraných hmot</b>				<b>87 458,72</b>
5	979011111R00	Svislá doprava sutí a vbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	65,85748	130,00	8 561,47

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	263,42990	80,00	21 074,39
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	65,85748	177,00	11 656,77
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	922,00466	12,00	11 064,06
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	65,85748	115,00	7 573,61
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	395,14486	13,00	5 136,88
11	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu a cihel	t	65,85748	205,00	13 500,78
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	65,85748	135,00	8 890,76

**Celkem 137 630,56**

R: 5NP Bourání 5NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

**Díl: 96 Bourání konstrukcí 47 437,35**

1	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm oranžová: 36E : 3,5*(1,9+0,325+0,325+0,725) 24D : 3,5*(1,04+0,2) 36F : 3,5*(1,1+0,325)	m2	20,79000	45,00	935,55
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm oranžová: 24C : 3,5*(1,04+0,5) 20 VELKÁ ŠACHTA : 3,5*2*(1,335+1,325+2,055) 5C : 3,5*(0,825+0,375) 5D : 3,5*(0,84+0,375) 35.1 : 3,5*0,8 modrá: 31E : 3,5*1 17C.1,16C.1 : (3,5*(1+2,84)-2*0,75*2) 7C : 3,5*3,25 16D.1,17D.1 : (3,5*(2,875+1)-2*0,75*2) 24D : 3,5*(3,45+2,86) 27F.1 : 3,5*3,45 32F : (3,5*(1,275+1,475)-0,8*2)	m2	127,71000	54,00	6 896,34
3	974042555R00	Výsekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x20 cm růžová: 27E : (0,3+1,2+0,3) 9,99	m	11,79000	271,86	3 204,52
4	974042557R00	Výsekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm růžová: (2,345+1,27+0,885+1,2+1,555) 24C : 1,625 23C : 1,5 15C : 3,25 14C.1 : 3,25 11C.2 : 3,95 23D : 1,5 29F : (1,7+0,65+1,0) 27F.1 : (1,5+1,5+1,0) 31F : 1,5 (5,9+5,9+1,58) 36E.1,36E.2,32E.1,32E.2,32E.3 : (6,425+2*(3,14+0,205)+2,04+4,49+3,42) 1C : 10,405 2*12,0 0,275 0,82	m	103,12500	326,30	33 649,69
5	974042559R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 10 cm 1C : 10,405 2*12,0 0,275 0,82	m	35,50000	77,50	2 751,25

**Díl: D96 Přesunv sutí a vybouraných hmot 62 213,03**

6	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	44,18539	130,00	5 744,10
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	220,92695	80,00	17 674,16
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,18539	177,00	7 820,81
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	618,59546	12,00	7 423,15
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	44,18539	115,00	5 081,32
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	265,11234	13,00	3 446,46
12	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu a cihel	t	44,18539	205,00	9 058,00
13	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	44,18539	135,00	5 965,03

**Celkem 109 650,38**

R: STAV Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 274 064,51</b>
1	311271177R00	Zdivo z tvárníc porobetonových hladkých tl. 30 cm	m2	13,97000	1 170,75	16 355,38
		2PP :				
		45E.1 : 3,2*1,75		5,6		
		1PP :				
		31E : 3,1*2,7		8,37		
2	342241151R00	Příčky z cihel příčně děrovaných, tl.115 mm	m2	153,70900	511,00	78 545,30
		1NP :				
		18C (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		18D (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		2NP :				
		25C (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		25D (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		3NP :				
		4C (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		25D (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		4NP :				
		6C.1 (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		6D.1 (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		5NP :				
		20 VELKÁ ŠACHTA : 3,5*2*(1,335+1,325+2,055)		33,005		
3	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	937,16350	522,90	490 042,79
		2PP :				
		47E : 3,2*(0,5+0,75)		4		
		III : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		II : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		V : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		VI : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		46F.2 : 3,2*(0,65+0,95+0,25+0,2)		6,56		
		48F.1, 51F.1, 48F.2, 51F.2, 48F.3, 51F.3 :		51,2		
		(3,2*(2,025+2,95+3,075+2,95)-6*0,8*2)*2				
		1PP :				
		0.2 : 3,2*(0,475)		1,52		
		43E : 3,2*(0,55+0,25)		2,56		
		III : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		II : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		31E : 3,2*(1,5+0,675)		6,96		
		V : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		VI : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		36F : 3,2*(0,575+0,825+0,275)		5,36		
		47F.1 : 3,2*(0,4+1,45+0,2)		6,56		
		54F : 3,2*(1,15+0,275+2*0,2)		5,84		
		53F : 3,2*(1,15+0,275+2*0,2)		5,84		
		35E.1 : 3,1*(1,45+0,6)		6,355		
		1NP :				
		44E : 3,2*0,5		1,6		
		25C : 3,2*(2,01+0,625)		8,432		
		25D : 3,2*(2,01+0,625)		8,432		
		V : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		VI : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		44F : 3,2*0,675		2,16		
		50.3 : 3,2*(0,8+0,575+0,2+0,2)		5,68		
		56E.3 : 3,2*(0,8+0,575+0,2+0,2)		5,68		
		2NP :				
		III : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		II : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		V : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		VI : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		43F : 3,2*0,725		2,32		
		49F.3 : 3,2*(0,925+0,45+2*0,2)		5,68		
		49E.2 : 3,2*(0,575+0,45+3*0,2)		5,2		
		3NP :				
		III : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		II : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		V : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		VI : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		42F.2 : 3,2*(0,385+0,275)		2,112		
		44 : 3,2*2*(1,875+3*0,2)		15,84		
		42E.2 : 3,2*(0,55+0,275)		2,64		
		4NP :				
		II : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		III : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		28F.2 : 3,2*(0,375+0,45)		2,64		
		47.2 : 3,2*(0,275+0,4)		2,16		
		48.2 : 3,2*(1,8+0,275+0,2+0,2)		7,92		
		48.1 : 3,2*(1,875+0,2+0,2+0,2)		7,92		
		38E.2 : 3,2*(0,275+0,4)		2,16		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		14F.2 : (3,2*2,075-0,8*2)		5,04		
		16F.2 : (3,2*1,95+3,2*(1,4+1,875+0,975)-0,8*2)		18,24		
		5NP :				
		35E : 3,5*(1,9+0,325+0,325+0,725)		11,4625		
		24D : 3,5*(1,04+0,2)		4,34		
		35F : 3,5*(1,1+0,325)		4,9875		
		16D.1,17D.1 : (3,5*(2,875+1)-2*0,75*2)		10,5625		
4	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	163,97000	582,75	95 553,52
		1PP :				
		19D.4 : 3,2*(0,8+2,825)		11,6		
		38F.3,06.2 : 3,1*2,7		8,37		
		1NP :				
		III : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		II : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		4NP :				
		2C.3 : 3,2*0,95		3,04		
		3D.1 : 3,2*0,85		2,72		
		V : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		VI : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
5	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	660,71650	681,45	450 245,26
		2PP :				
		43E : 3,2*(1,45+0,725+0,6)		8,88		
		36E : 3,2*(1,525+0,675)		7,04		
		38E : 3,2*(0,5+1,5+0,205)		7,056		
		45F : 3,2*(0,5+1,5+0,205)		7,056		
		1PP :				
		0.2 : 3,2*(0,505)		1,616		
		34E : 3,2*(0,5+1,5+0,205+2*1)		13,456		
		19D.1 : 3,2*(1,225+1,7+0,95)		12,4		
		18.2 : 3,2*(0,625+1,75)		7,6		
		23F : 3,2*(0,205+1,5+0,5+2*1)		13,456		
		43E : 3,1*2,395		7,4245		
		35E.1 : 3,1*(2,2+4,9+0,725)		24,2575		
		32E : 3,1*(2,7+1,1)		11,78		
		33F : (3,1*(6,075+3,32)-0,9*2,1)		27,2345		
		38F.3,38F.1 : 3,1*5,665		17,5615		
		54F,53E,51E.2,51E.1 : (3,1*(7+1,25+2,25+2,45)-2*1,9*2)		32,545		
		1NP :				
		24C : 3,2*(0,5+1,5+0,205)+3,2*(0,885+0,655)		11,984		
		14D.1 : 3,2*3,225		10,32		
		14D.2 : 3,2*1,425		4,56		
		44E : 3,1*1,59*2		9,858		
		41E,3,42E.3 : 3,1*2,4*2		14,88		
		41F,3,42F.3 : 3,1*2,525*2		15,655		
		47F.3 : 3,1*1,67*2		10,354		
		48F.3 : 3,1*1,715*2		10,633		
		49E.3 : 3,1*1,475*2		9,145		
		47E.3 : 3,1*1,685*2		10,447		
		2NP :				
		29C : 3,2*(0,45+1,32+0,5)		7,264		
		14C.2 : 3,2*1,15		3,68		
		14D.1 : 3,2*1,65		5,28		
		29D : 3,2*(0,5+1,32+0,48)		7,36		
		42F.3 : (3,2*4,025-1*2)		10,88		
		47F.3 : (3,2*2,685-1*2)		6,592		
		48F,3,54F.3 : (3,2*4,48-2*1*2)		10,336		
		49E.3 : (3,2*2,475-1*2)		5,92		
		54E,3,47E.3 : (3,2*3,695-2*1*2)		7,824		
		3NP :				
		40E.1 : 3,2*5,85		18,72		
		39F.1 : 3,2*6,05		19,36		
		4NP :				
		21E.1 : 3,2*5,85*2		37,44		
		2C,2,2C.3 : 3,2*(0,95+2,95)		12,48		
		17F,3,18F.3 : 3,2*2,575		8,24		
		5NP :				
		24C : 3,5*(1,04+0,5)		5,39		
		5C : 3,5*(0,825+0,375)		4,2		
		5D : 3,5*(0,84+0,375)		4,2525		
		35.1 : 3,5*0,8		2,8		
		31E : 3,5*1		3,5		
		17C,1,16C.1 : (3,5*(1+2,84)-2*0,75*2)		10,44		
		24D : 3,5*(3,45+2,86)		22,085		
		27F.1 : 3,5*3,45		12,075		
		32F : (3,5*(1,275+1,475)-0,8*2)		8,025		
		pro UT :				
		1PP : 1,0*0,45*15		6,75		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		3,02*0,45*6		8,154		
		0,6*0,45*19		5,13		
		1NP : 3,05*0,4*22		26,84		
		2NP : 3,05*0,4*22		26,84		
		3NP : 3,05*0,4*24		29,28		
		4NP : 1,05*0,4*39		16,38		
6	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	110,70000	772,80	85 548,96
		1NP :				
		34E.2 : 3,1*(3,6+0,15)		11,625		
		34F.2 : 3,1*(2,7+0,15)		8,835		
		2NP :				
		34E.2 : 3,2*(3,6+0,15)		12		
		27C.2 : 3,2*(3,6+0,15)		12		
		34F.2 : 3,2*(2,7+0,15)		9,12		
		3NP :				
		34E.2 : 3,2*5,375+3,2*(3,6+0,15)		29,2		
		34F.2 : 3,2*(2,7+0,15)		9,12		
		4NP :				
		18E.2 : 3,2*(2,7)		8,64		
		28F.2 : 3,2*(3,025+0,15)		10,16		
7	342254911R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 200 mm	m2	61,61500	937,65	57 773,30
		1PP :				
		27.1 : 3,2*(4,9+4,9+4,9)		47,04		
		4NP :				
		12E : 3,2*1,0		3,2		
		5NP :				
		7C : 3,5*3,25		11,375		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>762 893,60</b>
8	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	2 501,29050	305,00	762 893,60
		nové omítky na nových příčkách a obezdívkách :				
		2PP :				
		47E : 3,2*(0,5+0,75)		4		
		III. : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		II. : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		43E : 3,2*(1,45+0,725+0,6)		8,88		
		36E : 3,2*(1,525+0,675)		7,04		
		38E : 3,2*(0,5+1,5+0,205)		7,056		
		45F : 3,2*(0,5+1,5+0,205)		7,056		
		V. : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		VI. : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		46F.2 : 3,2*(0,65+0,95+0,25+0,2)		6,56		
		45E.1 : 3,2*1,75		5,6		
		48F.1, 51F.1, 48F.2, 51F.2, 48F.3, 51F.3 :		51,2		
		(3,2*(2,025+2,95+3,075+2,95)-6*0,8*2)*2				
		1PP :				
		0.2 : 3,2*(0,475+0,505)		3,136		
		43E : 3,2*(0,55+0,25)		2,56		
		III : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		II : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		31E : 3,2*(1,5+0,675)		6,96		
		34E : 3,2*(0,5+1,5+0,205+2*1)		13,456		
		27.1 : 3,2*(4,9+4,9+4,9)		47,04		
		19D.1 : 3,2*(1,225+1,7+0,95)		12,4		
		18.2 : 3,2*(0,625+1,75)		7,6		
		19D.4 : 3,2*(0,8+2,825)		11,6		
		V : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		VI : 3,2*(2,7+2,7)*2		34,56		
		23F : 3,2*(0,205+1,5+0,5+2*1)		13,456		
		36F : 3,2*(0,575+0,825+0,275)		5,36		
		47F.1 : 3,2*(0,4+1,45+0,2)		6,56		
		54F : 3,2*(1,15+0,275+2*0,2)		5,84		
		53F : 3,2*(1,15+0,275+2*0,2)		5,84		
		43E : 3,1*2,395*2		14,849		
		35E.1 : 3,1*(2,2+4,9+0,725+1,45+0,6)*2		61,225		
		32E : 3,1*(2,7+1,1)*2		23,56		
		31E : 3,1*2,7*2		16,74		
		33F : (3,1*(6,075+3,32)-0,9*2,1)*2		54,469		
		38F.3,06.2 : 3,1*2,7		8,37		
		38F.3,38F.1 : 3,1*5,665*2		35,123		
		54F,53E,51E.2,51E.1 : (3,1*(7+1,25+2,25+2,45)-2*1,9*2)*2		65,09		
		1NP :				
		44E : 3,2*0,5		1,6		
		III : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		II : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		24C : 3,2*(0,5+1,5+0,205)+3,2*(0,885+0,655)		11,984		
		25C : 3,2*(2,01+0,625)		8,432		
		18C (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		14D.1 : 3,2*3,225		10,32		



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		14D.2 : 3,2*1,425		4,56		
		18D (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		25D : 3,2*(2,01+0,625)		8,432		
		24D : 3,2*(0,5+1,5+0,205)+3,2*(0,885+0,655)		11,984		
		V : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		VI : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		44F : 3,2*0,675		2,16		
		50.3 : 3,2*(0,8+0,575+0,2+0,2)		5,68		
		56E.3 : 3,2*(0,8+0,575+0,2+0,2)		5,68		
		44E : 3,1*1,59*2		9,858		
		41E.3,42E.3 : 3,1*2,4*2		14,88		
		34E.2 : 3,1*(3,6+0,15)		11,625		
		34F.2 : 3,1*(2,7+0,15)		8,835		
		41F.3,42F.3 : 3,1*2,525*2		15,655		
		47F.3 : 3,1*1,67*2		10,354		
		48F.3 : 3,1*1,715*2		10,633		
		49E.3 : 3,1*1,475*2		9,145		
		47E.3 : 3,1*1,685*2		10,447		
		2NP :				
		III : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		II : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		29C : 3,2*(0,45+1,32+0,5)		7,264		
		25C (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		14C.2 : 3,2*1,15		3,68		
		14D.1 : 3,2*1,65		5,28		
		25D (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		29.D : 3,2*(0,5+1,32+0,48)		7,36		
		V : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		VI : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		43F : 3,2*0,725		2,32		
		49F.3 : 3,2*(0,925+0,45+2*0,2)		5,68		
		49E.2 : 3,2*(0,575+0,45+3*0,2)		5,2		
		34E.2 : 3,2*(3,6+0,15)		12		
		27C.2 : 3,2*(3,6+0,15)		12		
		34F.2 : 3,2*(2,7+0,15)		9,12		
		42F.3 : (3,2*4,025-1*2)*2		21,76		
		47F.3 : (3,2*2,685-1*2)*2		13,184		
		48F.3,54F.3 : (3,2*4,48-2*1*2)*2		20,672		
		49E.3 : (3,2*2,475-1*2)*2		11,84		
		54E.3,47E.3 : (3,2*3,695-2*1*2)*2		15,648		
		3NP :				
		III : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		II : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		4C (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		25D (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		V : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		VI : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		42F.2 : 3,2*(0,385+0,275)		2,112		
		44 : 3,2*2*(1,875+3*0,2)		15,84		
		42E.2 : 3,2*(0,55+0,275)		2,64		
		40E.1 : 3,2*5,85*2		37,44		
		34E.2 : 3,2*5,375+3,2*(3,6+0,15)		29,2		
		34F.2 : 3,2*(2,7+0,15)		9,12		
		39F.1 : 3,2*6,05*2		38,72		
		4NP :				
		II : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		III : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		6C.1 (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		2C.3 : 3,2*0,95		3,04		
		3D.1 : 3,2*0,85		2,72		
		6D.1 (šachta velká) : 3,2*(1,335+1,325+2,055)		15,088		
		V : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		VI : 3,2*(2*2,7+2*2,7)		34,56		
		28F.2 : 3,2*(0,375+0,45)		2,64		
		47.2 : 3,2*(0,275+0,4)		2,16		
		48.2 : 3,2*(1,8+0,275+0,2+0,2)		7,92		
		48.1 : 3,2*(1,875+0,2+0,2+0,2)		7,92		
		38E.2 : 3,2*(0,275+0,4)		2,16		
		21E.1 : 3,2*5,85*2		74,88		
		18E.2 : 3,2*(2,7+0,15)*2		18,24		
		12E : 3,2*1,0*2		6,4		
		2C.2,2C.3 : 3,2*(0,95+2,95)*2		24,96		
		14F.2 : (3,2*2,075-0,8*2)*2		10,08		
		16F.2 : (3,2*1,95+3,2*(1,4+1,875+0,975)-0,8*2)*2		36,48		
		17F.3,18F.3 : 3,2*2,575*2		16,48		
		28F.2 : 3,2*(3,025+0,15)		10,16		
		5NP :				
		35E : 3,5*(1,9+0,325+0,325+0,725)		11,4625		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		24C : 3,5*(1,04+0,5)		5,39		
		20 VELKÁ ŠACHTA : 3,5*2*(1,335+1,325+2,055)		33,005		
		5C : 3,5*(0,825+0,375)		4,2		
		5D : 3,5*(0,84+0,375)		4,2525		
		24D : 3,5*(1,04+0,2)		4,34		
		35.1 : 3,5*0,8		2,8		
		35F : 3,5*(1,1+0,325)		4,9875		
		31E : 3,5*1*2		7		
		17C.1,16C.1 : (3,5*(1+2,84)-2*0,75*2)*2		20,88		
		7C : 3,5*3,25*2		22,75		
		16D.1,17D.1 : (3,5*(2,875+1) -2*0,75*2)*2		21,125		
		24D : 3,5*(3,45+2,86)*2		44,17		
		27F.1 : 3,5*3,45*2		24,15		
		32F : (3,5*(1,275+1,475) -0,8*2)*2		16,05		
		pro UT :				
		1PP : 1,0*0,45*15		6,75		
		3,02*0,45*6		8,154		
		0,6*0,45*19		5,13		
		1NP : 3,05*0,4*22		26,84		
		2NP : 3,05*0,4*22		26,84		
		3NP : 3,05*0,4*24		29,28		
		4NP : 1,05*0,4*39		16,38		
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>240 626,65</b>
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2 581,62250	87,10	224 859,32
		2501,2905+80,332				
10	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	106,50000	148,05	15 767,33
		10,65*2*5		106,5		
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>357 546,38</b>
11	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	340,52036	1 050,00	357 546,38
<b>Díl:</b>	<b>782</b>	<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>190 634,26</b>
12	7822/Kr33	Demontáž a montáž kamenného obkladu	m2	80,33200	2 280,00	183 156,96
		stoupačky pro UT v kamenném obkladu : 3,02*1,4*19		80,332		
		998 77-2 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stупňů a soklů				
	998772102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	10,44316	716,00	7 477,30
<b>Celkem</b>						<b>2 825 765,40</b>
<b>CELKEM</b>						<b>3 509 999,89 Kč</b>
DPH 21%						737 099,98 Kč
cena CELKEM včetně DPH						4 247 099,87 Kč

