

KRYCÍ LIST SOUPISU

1

Stavba:

Výmalba vestibulu - VB Chomutov

KSO:

Místo: Chomutov

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Uchazeč:

Radislav Barák - ELTECH, Janáčkova 355, Litvínov

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.10.2017

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

490 92 405

DIČ:

CZ6412110100

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

194 474,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	194 474,20	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

194 474,20

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		$-(1,57*2)+(-3*2,55*2)$
	VV		odečet soklu a nátěru reliéfů (20% z plochy stěn)
	VV		$(28,6*1,8)+(38,8)$
	VV		chodba k čekárně - vpravo od vstupu - stěny
	VV		$(33+2,55+33)*5,1$
	VV		strop
	VV		$33*2,55$
	VV		odečet oken
	VV		$1,35*2,8*7$
	VV		přípočet špalet
	VV		$(1,35+2,8+2,8)*7*0,5$
	VV		odečet dveří
	VV		$-(1,2*2,45*4)$
	VV		$-(1,2*2,7*4)$
	VV		přípočet malby nad obloukem
	VV		$3,785*3$
	VV		odečet soklu
	VV		$-(54,9*1,5)$
	VV		chodba vlevo od vstupu - stěny
	VV		$(24,1+24,1)*5,1$
	VV		strop
	VV		$24,1*2,55$
	VV		odečet oken
	VV		$-(1,35*2,8*5)$
	VV		$-(1,2*1,2*2)$
	VV		přípočet špalet
	VV		$(1,35+2,8+2,8)*5*0,5$
	VV		odečet dveří
	VV		$-(1,4*2,6)$
	VV		$-(1,46*2,8)$
	VV		$-(1*2*2)$
	VV		přípočet malby nad obloukem
	VV		$3,785*3$
	VV		odečet soklu
	VV		$-(42,8*1,5)$
	VV		výstupní chodba
	VV		$(8,6+2,2)*2*4,55$
	VV		strop
	VV		$8,6*2,2$
	VV		odečet dveří
	VV		$-(1,65*2,8)$
	VV		$-(1,46*3,8)$
	VV		$-(1,6*2)$
	VV		přípočet špalet

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		-18,440		
		90,280		
		349,605		
		84,150		
		26,460		
		24,325		
		-11,760		
		-12,960		
		11,355		
		-82,350		
		245,820		
		61,455		
		-18,900		
		-2,880		
		17,375		
		-3,640		
		-4,088		
		-4,000		
		11,355		
		-64,200		
		98,280		
		18,920		
		-4,620		
		-5,548		
		-3,200		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výmalba vestibulu - VB Chomutov

Místo: Chomutov

Datum: 11.10.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Radislav Barák - ELTECH, Janáčkova 355, Litvínov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

194 474,20

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

783 - Dokončovací práce - nátěry


██████████

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,65+2,8+2,8)*0,3		2,175			
	VV		odečet průchodu					
	VV		-(2,5*4)		-10,000			
	VV		připočet portál					
	VV		(1*2,2)+(0,5*3,55*2)		5,750			
	VV		odečet soklu					
	VV		-(14,39*1,6)		-23,024			
	VV		Součet		1 045,235			
11	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	61,320	9,57		
	VV		61,32		61,320			
	VV		Součet		61,320			
13	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	248,375	3,21		
	VV		83,85+84,15+61,455+18,92		248,375			
	VV		Součet		248,375			
15	K	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 045,235	61,82		
	VV		1045,235		1 045,235			
	VV		Součet		1 045,235			

RADISLAV BARÁK-ELTECH
 JANÁČKOVA355-LITVÍNOV
 IČO*49092405
 DIČ*CZ6412110100



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výmalba vestibulu - VB Chomutov

Místo: Chomutov

Datum: 11.10.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Radislav Barák - ELTECH, Janáčkova 355, Litvínov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
37	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	44,000			
	VV		pronájem 20 dní					
	VV		2*22		44,000			
	VV		Součet		44,000			
39	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
22	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	259,854			
	VV		sokl a reliéfní prvky					
	VV		90,28+82,35+64,2+23,024		259,854			
	VV		Součet		259,854			
23	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	259,854			
	VV		259,854		259,854			
	VV		Součet		259,854			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	783813151	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	259,854	█	█	█
	W		259,854		259,854			
	W		Součet		259,854			
31	K	783817521	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	259,854	█	█	█
	W		259,854		259,854			
	W		Součet		259,854			
36	K	783822203	Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm plochy 0,25 m2 - odhad	kus	50,000	█	█	█
	W		odhad					
	W		50		50,000			
	W		Součet		50,000			
32	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	259,854	█	█	█
	W		259,854		259,854			
	W		Součet		259,854			
33	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	259,854	█	█	█
	W		259,854		259,854			
	W		Součet		259,854			
35	K	78361100X	Jednoduché linkování v místnostech výšky do 5,00 m - syntetický	m	140,690	█	█	
	W		sokl - malba - rozhraní					
	W		140,69		140,690			
	W		Součet		140,690			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				█	
16	K	784161213	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 5,00 m	kus	100,000	█	█	█
	W		lokální vyrovnání - odhad					
	W		100		100,000			
	W		Součet		100,000			
4	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	598,930	█	█	█
	W		okna					
	W		13,9+48,65+34,75		97,300			
	W		dveře - dvakrát					
	W		(24,1+24,4+26,4+23,66+21,91)*2		240,940			
	W		obvod reliéfů - odhad					
	W		120		120,000			
	W		rozhraní sokl - malba					
	W		28,6+54,9+42,8+14,39		140,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		598,930			
5	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	658,823	■	■	■
	VV		598,93		598,930			
	VV		Součet		598,930			
	VV		598,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		658,823			
6	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	248,375	■	■	■
	VV		plocha					
	VV		248,375		248,375			
	VV		Součet		248,375			
7	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	273,213	■	■	■
	VV		248,375		248,375			
	VV		Součet		248,375			
	VV		248,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		273,213			
8	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	127,366	■	■	■
	VV		okna					
	VV		7,56+5,52+26,46+18,9+2,88		61,320			
	VV		dveře					
	VV		6,66+9,57+11,76+12,96+3,64+4,088+4+4,62+5,548+3,2		66,046			
	VV		Součet		127,366			
9	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	140,103	■	■	■
	VV		127,366		127,366			
	VV		Součet		127,366			
	VV		127,366*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		140,103			
10	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 045,235	■	■	
	VV		vstupní hala - stěny					
	VV		(12,9+12,9+6,5+6,5)*5		194,000			
	VV		vstupní hala - strop					
	VV		12,9*6,5		83,850			
	VV		odečet oken					
	VV		-(1,35*2,8)*2		-7,560			
	VV		-(1,6*1,15)*3		-5,520			
	VV		přípočet špalet					
	VV		(1,35+2,8+2,8)*2*0,5		6,950			
	VV		odečet dveří					
	VV		-(1,8*3,7)		-6,660			
	VV		-(1,65*2,9)*2		-9,570			
	VV		přípočet špalet					
	VV		(1,8+3,7+3,7)*0,5		4,600			
	VV		(1,65+2,9+2,9)*2*0,5		7,450			
	VV		odečet průchodu do chodeb					