

DOŠLO DNE:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy pracoviště preventistů kriminality MP - žst. Most

KSO:

Místo: Most

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Uchazeč:

ECOPRA, CZ s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 13. 10. 2017

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: 28696191

DIČ: CZ28696191

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

133 179,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	133 179,37	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 179,37

ECOPRA, CZ s.r.o. ©  
Bečovy 108, 435 26,  
IČ: 28696191, DIČ: CZ28696191

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pracoviště preventistů kriminality MP - žst. Most

Místo: Most

Datum: 13. 10. 2017

Zadavatel: Správa Železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: ECOPRA.CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

ECOPRA.CZ s.r.o. ©  
Bečov 108, 435 26  
IČ: 28696191, DIČ: CZ28696191

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pracoviště preventistů kriminality MP - žst. Most

Místo: Most

Datum: 13. 10. 2017

Zadavatel: Správa Železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: ECOGRA.CZ s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn	m2	15,680				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.						
	WV		zázemí						
	WV		(3+1,3+1,1)*3,2		17,280				
	WV		-(0,8*2)		-1,600				
	WV		Součet		15,680				
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	15,680				
	WV		zázemí						
	WV		(3+1,3+1,1)*3,2		17,280				
	WV		-(0,8*2)		-1,600				
	WV		Součet		15,680				
3	K	612322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	4,138				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každý další l započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.						
	WV		vchod						
	WV		0,85*1,15		0,978				
	WV		0,4*0,6		0,240				
	WV		zarovnání poškozených obkladů						
	WV		(8+16+6+18+9+18)*0,16*0,16		1,920				
	WV		1		1,000				
	WV		Součet		4,138				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
4	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m	m2	19,000				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.						
	WV		WC						
	WV		1*1,9		1,900				
	WV		kuchyňka						
	WV		3*1,9		5,700				
	WV		kancelář						
	WV		3*1,9		5,700				
	WV		zázemí						
	WV		3*1,9		5,700				
	WV		Součet		19,000				
5	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	60,140				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střešy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střešy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světélky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednovrstvé plochy. 2. Střešní plochy hal se světélky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.						
	WV		WC						
	WV		1,8*2		3,600				
	WV		kuchyňka						
	WV		2,2*2		4,400				
	WV		zázemí						
	WV		4*4,24		16,960				
	WV		1,3*1,1		1,430				
	WV		kancelář						
	WV		8,54*4,3		36,722				
	WV		-(1,3*1,12)		-1,456				
	WV		-(0,3*4,52)		-1,356				
	WV		-(0,4*0,4)		-0,160				
	WV		Součet		60,140				
6	K	978059511	Odkesání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,218				



PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		vchod					
	VV		0,85*1,15			0,978		
	VV		0,4*0,6			0,240		
	VV		Součet			1,218		
D	997		<b>Přesun sutě</b>					
7	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,160			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) položení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,160			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,600			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		0,16*10 *Přepočtené koeficientem množství			1,600		
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	0,160			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	998		<b>Přesun hmot</b>					
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,183			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>					
D	721		<b>Zdravotnická - vnitřní kanalizace</b>					
12	K	72117402A	Zastěpení kanalizace	soub	1,000			
	VV		kancelář					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
13	K	72117402X	Úprava kanalizace	soub	1,000			
	VV		WC					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
D	722		<b>Zdravotnická - vnitřní vodovod</b>					
14	K	72217310A	Zastěpení vodovodu	soub	1,000			
	VV		Kancelář					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
15	K	72217310X	Úpravy vodovodu	soub	1,000			
	VV		WC					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
D	725		<b>Zdravotnická - zařízení předměty</b>					
16	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000			
	VV		WC					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
17	K	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započteny klozetová sedátka.					
	VV		WC					
	VV		1			1,000		

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			
	VV		WC		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	725211601	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevňovaná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.					
	VV		WC		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1113-14 není započtena lemovačka z PVC. 2. V ceně -1131 není započtena úhelníková přičytka. 3. V cenách -1141, -2112 není započten napájecí zdroj.					
	VV		kuchyňka		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000			
	VV		WC		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyňka		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
	VV		kuchyňka		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
	VV		WC		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	M	551456140	baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom	kus	1,000			
	VV		WC		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000			
	VV		WC		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	725980129	Dvířka 30/30	kus	1,000			
	VV		WC		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
28	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	11,540			
	VV		kancelář		11,540			
	VV		3+8,54		11,540			
	VV		Součet		11,540			
29	M	345718300	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	kus	6,347			
	VV		kancelář		5,770			
	VV		11,54/2		5,770			
	VV		Součet		6,347			
	VV		5,77*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,347			
30	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	13,000			
	VV		zázemí, kancelář		13,000			
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
31	M	345718340	lišta elektroinstalační vkládací 18 x 13	kus	7,150			
	VV		zázemí, kancelář		6,500			
	VV		13/2		6,500			
	VV		Součet		7,150			
	VV		6,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,150			
32	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plyných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	13,000			
	VV		kancelář, zázemí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		13			13,000		
	WV		Součet			13,000		
33	M	341110300	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	14,300			
	WV		zázemí, kancelář					
	WV		13			13,000		
	WV		Součet			13,000		
	WV		13*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			14,300		
34	K	74121000X	Výměna jističů	soub	1,000			
	WV		1			1,000		
	WV		Součet			1,000		
35	K	74121000Y	Výměna rozváděče	soub	1,000			
	WV		1			1,000		
	WV		Součet			1,000		
36	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	4,000			
	WV		4			4,000		
	WV		Součet			4,000		
37	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	4,000			
	WV		4			4,000		
	WV		Součet			4,000		
38	K	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	7,000			
	WV		7			7,000		
	WV		Součet			7,000		
39	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost	kus	7,000			
	WV		7			7,000		
	WV		Součet			7,000		
40	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	6,000			
	WV		zázemí, kancelář					
	WV		5			5,000		
	WV		kuchyňka					
	WV		1			1,000		
	WV		Součet			6,000		
41	K	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m <sup>2</sup>	kus	6,000			
	WV		zázemí, kancelář					
	WV		2+3			5,000		
	WV		kuchyňka					
	WV		1			1,000		
	WV		Součet			6,000		
42	M	348344039	svítidlo průmyslové LED 32,5W 120x20cm, 37S/840	kus	5,000			
	WV		zázemí, kancelář					
	WV		2+3			5,000		
	WV		Součet			5,000		
43	M	348344010	svítidlo průmyslové s modulem LED 2x1300 lm, spektrum 840, a Al chladič, 22W	kus	1,000			
	WV		kuchyňka					
	WV		1			1,000		
	WV		Součet			1,000		
44	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000			
	WV		zázemí, kancelář					
	WV		1			1,000		
	WV		Součet			1,000		
45	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014			

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vypočítají rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 763

Konstrukce suché výstavby

46	K	763121211	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně	m <sup>2</sup>	0,640			
----	---	-----------	---	----------------	-------	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro tepelní na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m<sup>2</sup> plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m<sup>2</sup> stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

PSC

WV

vchod

WV

0,2\*3,2


WV

Součet

0,640

0,640

47	K	763121511	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením CD po 1 500 mm jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, stěna tl. 39,5 mm, bez TI, EI 15	m <sup>2</sup>	16,950			
----	---	-----------	---	----------------	--------	--	--	--


  
 IČ: 28696191, DIČ: CZ28696191

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b>  1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</p>					
			<p>WV zázemí - WC - kuchyňka  WV 1,8*1,1 1,980  WV 4,8*3,2 15,360  WV -(0,8*2) -1,600  WV 1,1*1,1 1,210  WV Součet 16,950</p>					
48	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	17,590			
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b>  1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</p>					
			<p>WV zázemí - WC - kuchyňka  WV 1,8*1,1 1,980  WV 4,8*3,2 15,360  WV -(0,8*2) -1,600  WV 1,1*1,1 1,210  WV 0,2*3,2 0,640  WV Součet 17,590</p>					
49	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,830			
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b>  1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</p>					
			<p>WV zázemí - WC - kuchyňka  WV 1,8*1,1 1,980  WV 1,1*1,1 1,210  WV 0,2*3,2 0,640  WV Součet 3,830</p>					
50	K	763121762	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení	m2	17,590			
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b>  1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</p>					
			<p>WV zázemí - WC - kuchyňka  WV 1,8*1,1 1,980  WV 4,8*3,2 15,360  WV -(0,8*2) -1,600  WV 1,1*1,1 1,210  WV 0,2*3,2 0,640  WV Součet 17,590</p>					
51	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,204			

ECOPRA.CZ S.R.O. ©  
Bečov 108, 435 26  
IČ: 28696191, DIČ: CZ28696191

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

D 766

Konstrukce truhlářské

52	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000			
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavečce křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

VV

kancelář - zázemí

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

53	M	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plně křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	1,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

VV

kancelář - zázemí

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

54	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	1,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

VV

kancelář - zázemí

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

55	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	1,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.

VV

WC

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

56	M	562456139	větrací mřížka dveřní VM 500x90 DB plast, bílá	kus	1,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

VV

WC

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

57	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	1,000			
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.

VV

kancelář - zázemí

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

58	M	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	1,000			
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

VV

kancelář - zázemí

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

59	K	766663911	Oprava dveřních křidel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křidlech pro zasklení nebo větrání z měkkého dřeva	kus	1,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začištění hoblíkem.

VV

WC

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

60	K	766663916	Oprava dveřních křidel dřevěných ruční seřiznutí dveřních křidel rámovou pilou	kus	1,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začištění hoblíkem.

VV

WC

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

61	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus	1,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

VV

kancelář - zázemí

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

62	K	76669211X	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů povrchově upravených bez olistování, délky přes 3600 mm	kus	1,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97... nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV

zázemí

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

63	K	766811213	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus	1,000			
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

ECOPRA.CZ s.r.o.  
Bečov 108, 435 26



PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.</p>					
	VV		kuchyňka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	M	607222899	deska dřevotřísková laminovaná hl.600mm, tl. 38 mm 2200 mm	m	2,200			
	VV		kuchyňská deska					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
65	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000			
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.</p>					
	VV		kuchyňka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikenu)	kus	1,000			
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.</p>					
	VV		kuchyňka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	766811421	Montáž kuchyňských linek lišty plastové zaklapávací	m	3,400			
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.</p>					
	VV		kuchyňka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	M	283187839	lišta zaklapávací-krycí 60/15 mm	m	4,080			
	VV		kuchyňka					
	VV		0,6+0,6+2,2		3,400			
	VV		Součet		3,400			
	VV		3,4*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		4,080			
69	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,095			
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud netze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
70	K	767647919	Oprava a údržba dveří	kus	1,000			
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. V cenách není započtena výměna lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-19 Opravy ostatních zámečnických konstrukcí - výměna lišt.</p>					
	VV		vchod					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	7,500			
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.</p>					
	VV		kuchyňská linka					
	VV		5*1,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
72	M	423928759	konzole 300/200 otvor D17	kus	5,000			
	VV		kuchyňská deska					
	VV		5		5,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,000			
73	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012			

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 776

Podlahy povlakové

74	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	56,540			
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

PSC

VV

kuchyně

VV

2,2\*2

4,400

VV

zázemí

VV

4\*4,24

16,960

VV

1,3\*1,1

1,430

VV

kancelář

VV

8,54\*4,3

36,722

VV

-(1,3\*1,12)

-1,456

VV

-(0,3\*4,52)

-1,356

VV

-(0,4\*0,4)

-0,160

VV

Součet

56,540

75	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	56,540			
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

VV

kuchyně

VV

2,2\*2

4,400

VV

zázemí

VV

4\*4,24

16,960

VV

1,3\*1,1

1,430

VV

kancelář

VV

8,54\*4,3

36,722

VV

-(1,3\*1,12)

-1,456

VV

-(0,3\*4,52)

-1,356

VV

-(0,4\*0,4)

-0,160

VV

Součet

56,540

76	M	284122850	krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm	m2	62,194			
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

VV

kuchyně

VV

2,2\*2

4,400

VV

zázemí

VV

4\*4,24

16,960

VV

1,3\*1,1

1,430

VV

kancelář

VV

8,54\*4,3

36,722

VV

-(1,3\*1,12)

-1,456

VV

-(0,3\*4,52)

-1,356

VV

-(0,4\*0,4)

-0,160

VV

Součet

56,540

VV

56,54\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

62,194

77	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	37,720			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

VV

kancelář

VV

8,54\*3

25,620

VV

zázemí, kuchyně

VV

2\*(3\*3)+1,1

12,100

VV

Součet

37,720

78	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	44,110			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

VV

kancelář

VV

8,54\*4,3+2,76+1,28+1,12+0,3+4,52

22,820

VV

-0,8

-0,800

VV

zázemí a kuchyně

VV

3+4,24+1,3+4,8+0,15+2+2,2+6

23,690

VV

-(0,8\*2)

-1,600

VV

Součet

44,110

79	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	44,992			
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

VV

kancelář

VV

8,54\*4,3+2,76+1,28+1,12+0,3+4,52

22,820

VV

-0,8

-0,800

VV

zázemí a kuchyně

VV

3+4,24+1,3+4,8+0,15+2+2,2+6

23,690

VV

-(0,8\*2)

-1,600

VV

Součet

44,110

VV

44,11\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

44,992

80	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,208			
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

ECOPRA.CZ s.r.o. ©  
Bečov 108, 435 26

IČ: 286

91

www

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
81	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,470			
	vv		zárubně					
	vv		kancelář - zázemí					
	vv		(4,9)*0,3		1,470			
	vv		Součet		1,470			
82	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,470			
	vv		zárubně					
	vv		kancelář - zázemí					
	vv		(4,9)*0,3		1,470			
	vv		Součet		1,470			
83	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,470			
	vv		zárubně					
	vv		kancelář - zázemí					
	vv		(4,9)*0,3		1,470			
	vv		Součet		1,470			
84	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,470			
	vv		zárubně					
	vv		kancelář - zázemí					
	vv		(4,9)*0,3		1,470			
	vv		Součet		1,470			
85	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru článekových odmaštění vodou ředitelným	m2	10,204			
	vv		kancelář, zázemí					
	vv		1*1,9*2*2		7,600			
	vv		1,86*0,7*2		2,604			
	vv		Součet		10,204			
86	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	12,000			
	vv		kancelář, zázemí					
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
87	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článekových syntetický	m2	10,204			
	vv		kancelář, zázemí					
	vv		1*1,9*2*2		7,600			
	vv		1,86*0,7*2		2,604			
	vv		Součet		10,204			
88	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	12,000			
	vv		kancelář, zázemí					
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
89	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	12,000			
	vv		kancelář, zázemí					
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
90	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článekových dvojnásobný syntetický	m2	10,204			
	vv		kancelář, zázemí					
	vv		1*1,9*2*2		7,600			
	vv		1,86*0,7*2		2,604			
	vv		Součet		10,204			
91	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	12,000			
	vv		kancelář, zázemí					
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
92	K	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	195,469			
	vv		WC					
	vv		1,8*2		3,600			
	vv		(2+1,8)*2*1,1		8,360			
	vv		kuchyňka					
	vv		2,2*2		4,400			
	vv		(2,2+2+2+1,25)*1,1		8,195			
	vv		zázemí					
	vv		4*4,24		16,960			
	vv		1,3*1,1		1,430			
	vv		(6+0,3)*1,1		6,930			
	vv		4,24*1		4,240			
	vv		2,24*3,2		7,168			
	vv		(3+1,3+1,1)*3,2		17,280			
	vv		-(0,8*2*2)		-3,200			
	vv		4,8*3,2		15,360			
	vv		kancelář					
	vv		8,54*4,3		36,722			
	vv		-(1,3*1,12)		-1,456			
	vv		-(0,3*4,52)		-1,356			
	vv		-(0,4*0,4)		-0,160			
	vv		(8,54+0,2+4,52+0,3+1,12+1,28+2,76)*3,2		59,904			
	vv		2,72*0,6		1,632			
	vv		-(0,8*2)		-1,600			
	vv		4,3*1		4,300			
	vv		(0,4+0,4+0,4)*3,2		3,840			
	vv		zarovnání poškozených obkladů					
	vv		(8+16+6+18+9+18)*0,16*0,16		1,920			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		195,469			

**ECOPRA.CZ s.r.o.** ©  
 Bečoy 108, 435/26  
 IČ: 28696191, DIČ: CZ28696191

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	25,000			
	VV		odhad					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
94	K	784171001	Olepuvání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	68,350			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.</i>					
	VV		WC					
	VV		2+1,8+2,+1,8		7,600			
	VV		kuchyňka					
	VV		2,2+2+2+1,25		7,450			
	VV		zárubně					
	VV		4,9*4		19,600			
	VV		vchodové dveře					
	VV		2,6+2,6+2,7		7,900			
	VV		okna					
	VV		(1,9*6)+(2,4*6)		25,800			
	VV		Součet		68,350			
95	M	581248380	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 50mm x 50 m	m	71,768			
	VV		WC					
	VV		2+1,8+2,+1,8		7,600			
	VV		kuchyňka					
	VV		2,2+2+2+1,25		7,450			
	VV		zárubně					
	VV		4,9*4		19,600			
	VV		vchodové dveře					
	VV		2,6+2,6+2,7		7,900			
	VV		okna					
	VV		(1,9*6)+(2,4*6)		25,800			
	VV		Součet		68,350			
	VV		68,35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		71,768			
96	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	60,140			CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.</i>					
	VV		WC					
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		kuchyňka					
	VV		2,2*2		4,400			
	VV		zázemí					
	VV		4*4,24		16,960			
	VV		1,3*1,1		1,430			
	VV		kancelář					
	VV		8,54*4,3		36,722			
	VV		-(1,3*1,12)		-1,456			
	VV		-(0,3*4,52)		-1,356			
	VV		-(0,4*0,4)		-0,160			
	VV		Součet		60,140			
	VV		60,14*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		63,147			
97	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	63,147			
	VV		WC					
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		kuchyňka					
	VV		2,2*2		4,400			
	VV		zázemí					
	VV		4*4,24		16,960			
	VV		1,3*1,1		1,430			
	VV		kancelář					
	VV		8,54*4,3		36,722			
	VV		-(1,3*1,12)		-1,456			
	VV		-(0,3*4,52)		-1,356			
	VV		-(0,4*0,4)		-0,160			
	VV		Součet		60,140			
	VV		60,14*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		63,147			
98	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	30,000			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.</i>					
	VV		odhad					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
99	M	581248500	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, 210mm x 20 m	m	31,500			
	VV		odhad					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
	VV		30*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		31,500			
100	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	195,469			
	VV		WC					
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		(2+1,8)*2*1,1		8,360			
	VV		kuchyňka					
	VV		2,2*2		4,400			
	VV		(2,2+2+2+1,25)*1,1		8,195			
	VV		zázemí					
	VV		4*4,24		16,960			
	VV		1,3*1,1		1,430			
	VV		(6+0,3)*1,1		6,930			
	VV		4,24*1		4,240			

ECOPRA.CZ s.r.o. ©  
Bočov 108, 435/26  
IČ: 28696191, DIČ: CZ28696191

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,24*3,2		7,168			
	VV		(3+1,3+1,1)*3,2		17,280			
	VV		-(0,8*2*2)		-3,200			
	VV		4,8*3,2		15,360			
	VV		kancelář					
	VV		8,54*4,3		36,722			
	VV		-(1,3*1,12)		-1,456			
	VV		-(0,3*4,52)		-1,356			
	VV		-(0,4*0,4)		-0,160			
	VV		(8,54+0,2+4,52+0,3+1,12+1,28+2,76)*3,2		59,904			
	VV		2,72*0,6		1,632			
	VV		-(0,8*2)		-1,600			
	VV		4,3*1		4,300			
	VV		(0,4+0,4+0,4)*3,2		3,840			
	VV		zarovnání poškozených obkladů					
	VV		(8+16+6+18+9+18)*0,16*0,16		1,920			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		195,469			
101	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	60,140			
	VV		WC					
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		kuchyňka					
	VV		2,2*2		4,400			
	VV		zázemí					
	VV		4*4,24		16,960			
	VV		1,3*1,1		1,430			
	VV		kancelář					
	VV		8,54*4,3		36,722			
	VV		-(1,3*1,12)		-1,456			
	VV		-(0,3*4,52)		-1,356			
	VV		-(0,4*0,4)		-0,160			
	VV		Součet		60,140			
102	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bíté za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	195,469			
	VV		WC					
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		(2+1,8)*2*1,1		8,360			
	VV		kuchyňka					
	VV		2,2*2		4,400			
	VV		(2,2+2+2+1,25)*1,1		8,195			
	VV		zázemí					
	VV		4*4,24		16,960			
	VV		1,3*1,1		1,430			
	VV		(6+0,3)*1,1		6,930			
	VV		4,24*1		4,240			
	VV		2,24*3,2		7,168			
	VV		(3+1,3+1,1)*3,2		17,280			
	VV		-(0,8*2*2)		-3,200			
	VV		4,8*3,2		15,360			
	VV		kancelář					
	VV		8,54*4,3		36,722			
	VV		-(1,3*1,12)		-1,456			
	VV		-(0,3*4,52)		-1,356			
	VV		-(0,4*0,4)		-0,160			
	VV		(8,54+0,2+4,52+0,3+1,12+1,28+2,76)*3,2		59,904			
	VV		2,72*0,6		1,632			
	VV		-(0,8*2)		-1,600			
	VV		4,3*1		4,300			
	VV		(0,4+0,4+0,4)*3,2		3,840			
	VV		zarovnání poškozených obkladů					
	VV		(8+16+6+18+9+18)*0,16*0,16		1,920			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		195,469			
103	K	784211141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	2,920			
	VV		zarovnání poškozených obkladů					
	VV		(8+16+6+18+9+18)*0,16*0,16		1,920			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,920			
104	K	784211165	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém	m2	2,920			
	VV		zarovnání poškozených obkladů					
	VV		(8+16+6+18+9+18)*0,16*0,16		1,920			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,920			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
105	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	2,500			

ECOPRA.CZ s.p.o. ©  
Bečov 108, 435 26  
IČ: 28696191, DIČ: CZ28696191