

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele S4/2017/053

dodatek číslo 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] ředitelem Lesního závodu Židlochovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost LZ Židlochovice

č. telefonu [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice; číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

STAMA, s.r.o.

IČO: 46346201

DIČ: CZ46346201

sídlem: Masarykova 294, 691 64, Nosislav

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5599

zastoupené [REDACTED] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Lovecká chata Moravský Krumlov**, evidenční číslo zakázky **S4/2017/053**, a to dle projektové dokumentace Novostavba lovecké chaty, vypracované společností [REDACTED], a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

III.

Doba plnění

1. Dle ujednání článku III., odstavce 3. a skutečnosti, že bylo staveniště předáno 1.9.2017 posouvá se termín provedení díla na **31.1.2018**.

IV.
Cena za dílo

1. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle SoD S4/2017/053	4.995.613,61,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	948.957,32,- Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	62.400,00,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1	5.882.170,93,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.
2. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – rozpočet položkový a změnový list.

V Nosislavi dne: 24 -01- 2018

V Židlochovicích dne: 24 -01- 2018

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 24.1.2018	
Název veř. zakázky: Lovecká chata Moravský Krumlov - S4/2017/053			
Zhotovitel: STAMA, s.r.o., Masarykova 294, 691 64, Nosislav, IČ: 46346201			
Objednatel: Lesní závod Židlochovice			
Název akce (majetku): Lovecká chata Moravský Krumlov	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: <ol style="list-style-type: none"> 1) Méněpráce na provedení kuchyňské linky– dle odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora 2) Méněpráce na záměně klempířského materiálu- dle odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora 3) Vícepráce na provedení výkopových zemních pracích– dle odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora 4) Vícepráce na doplnění ocelové konstrukce pro sádkarton – dle odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora 5) Vícepráce na provedení obetonování jímky a požárních nádrží– dle odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora 6) Vícepráce na provedení posílení nosné obvodové a vnitřní konstrukce objektu – dle odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora 7) Vícepráce na prohloubení vrtané studny – dle odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora 8) Vícepráce na provedení obměny materiálu oken a vnějších a vnitřních dveří– dle odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora 9) Vícepráce na provedení obměny materiálu zateplovacího systému – dle odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora 10) Vícepráce na provedení elektrické přípojky – dle odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora 11) Vícepráce na provedení dláždění parkoviště – dle odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora 			
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami		Datum: 24.1.2018	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano
			Termín dokončení do: 31.1.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 62.400,-Kč N: Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 948.957,32 Kč N:	Bilance: dle dodatku č. 1 k SoD S4/2017/053 +886.557,32,- Kč bez DPH
	Celková cena akce před změnou		4.995.613,61,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		5.882.170,93,- Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]	Datum: 24 -01- 2018	Podpis
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]	Datum: 24 -01- 2018	Podpis
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový výkaz výměr		
Poznámka:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016080** **Lovecká chata - Vícepráce**

Objekt: **101** **Stavební část_DSP**

Rozpočet: **16080101** **Lovecká chata_DSP**

Objednatel: **LČR, s.p.**

IČO: **42196451**

DIČ:

Zhotovitel: **STAMA, s.r.o.**

IČO: **46346201**

Masarykova 294, 691 64 Nosislav

DIČ: **CZ46346201**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			463 343,00
PSV			332 731,82
MON			90 482,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			886 557,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	886 557,32 CZK
Základní DPH	21 %	186 177,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 072 734,35 CZK

v

dne

24 -01- 2018

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			41 051,48	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			59 825,20	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			130 330,87	15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			50 603,82	6
5	Komunikace	HSV			76 293,00	9
8	Trubní vedení	HSV			17 776,00	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			61 335,53	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 403,27	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 723,83	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			80 665,00	9
764	Konstrukce klempířské	PSV			-20 000,00	-2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			167 098,00	19
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			52 368,82	6
799	Ostatní	PSV			52 600,00	6
M21	Elektromontáže	MON			90 482,50	10
Cena celkem					886 557,32	100

Položkový rozpočet

S:	2016080	Lovecká chata - Vícepráce - dodatek
O:	101	Stavební část_DSP
R:	16080101	Lovecká chata_DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				41 051,48
	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 dočištění výkopu pro jímky : 3,59*5,76*0,70	m3	14,50237 14,50237	1 173,00	17 011,28
	132401111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3, STROJNĚ přepad 30*0,4*1,5	m3	18,00000 18,00000	405,50	7 299,00
4	133401101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 0,95*0,75*0,75*6/3*2	m3	2,13750 2,13750	1 636,00	3 496,95
	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 parkoviště 54,5*0,3	m3	16,35 16,35	216,50	3 539,78
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m přepad 30*0,4*1,5 parkoviště 54,5*0,3	m3	34,35000 18,00000 16,35000	37,10	1 274,39
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 přepad 30*0,4*1,5 parkoviště 54,5*0,3	m3	34,35000 18,00000 16,35000	112,30	3 857,51
7	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS přepad 30*0,4*1,1 parkoviště 54,5*0,3	m3	29,55000 13,20000 16,35000	27,20	803,76
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním nad ložem a obsypem: 8,0+7,8-6,36-2,12	m3	7,32 7,32	92,90	680,03
	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 30*0,4*0,3	m3	3,60 3,60	858,00	3 088,80
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				59 825,20
	899643111R02	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 2*(2*3,14*1,8*2,5+2*3,14*1,8*1,0)	m2	79,13 79,13	189,40	14 986,84
	242111113R02	Osazení bet. skruží včetně zákrytových desek	m	2,56	1 622,00	4 152,32
	59225 -1	Skruž studňová TBH 18-90 900x50x780 cm včetně zákrytové desky TBH 20-100	kus	2,00	1 658,00	3 316,00
	59225 -1	Skruž studňová TBH 18-100 100x60x500 cm včetně zákrytové desky TBH 20-110	kus	2,00	1 374,00	2 748,00
	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 po obvodě jímky: 3,14*1,80*1,80*3,0 -3,14*1,50*1,50*3,0 3,14*1,80*1,80*1,5 -3,14*1,50*1,50*1,5	m3	13,99 30,52 -21,20 15,26 -10,60	2 475,00	34 622,03
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				130 330,87
24	342266128RV3	Ocelová konstrukce pro obklad stěn sádrokartonem obvodové stěny : štitové stěny : 57,9*2 podélné stěny : 4,0*12,0*2 vikýře : 1,45*2*4+5,14*4 vnitřní příčky : vnitřní příčky : 2,8*(3,32+7,64+4,45*2+1,85+1,0+2,07+2,65*2+2,0*2+2,6 +3,57+0,4)*2 2,55*(11,34*2+0,9+2,44*2+1,72*4+3,75*4)*2 strop 1NP : 9,89+3,75+6,4+2,48+10,67+7,9+50,73+2,0 podkroví : (11,2*12,0+6,1*4)*2	m2	1 139,75400 115,80000 96,00000 32,16000 227,64000 256,73400 93,82000 317,60000	114,35	130 330,87
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				50 603,82
28	R-410901	Dřevěné schodiště do podkroví -dubové dřevo	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	4,24	2 780,00	11 784,42

		na jímky: 4*3,14*1,50*1,50*0,15		4,24		
	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	5,65	335,00	1 893,42
		po obvodě na tl. 15cm : 4*0,15*2,0*3,14*1,50		5,65		
	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	5,65	96,70	546,55
	411361921RT4	Výtuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,15	29 920,00	4 505,03
		do stropu: 4*3,14*1,50*1,50*4,44*1,20*0,001		0,15		
	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,20	852,00	1 874,40
		15*0,4*0,1		0,60		
		40*0,4*0,1		1,60		
Díl: 5		Komunikace				76 293,00
30	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, dlažba přírodní tloušťka 8 cm parkoviště : 3,0*16,8+0,5*1,4562	m2	51,12810	1 085,00	55 474,00
				51,12810		
31	591100020RA0	Chodník z dlažby zámkové tl.6 cm, podklad štěrkoдрť okapový chodník : 0,5*10,5 - druhá strana	m2	5,25000	884,00	4 641,00
				5,25000		
	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm okapový chodník : 2*11,0	m	22,00	199,00	4 378,00
				22,00		
	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	40,00	180,00	7 200,00
	59217410	Obrubník chodníkový 100/10/25	kus	40,00	115,00	4 600,00
Díl: 8		Trubní vedení				17 776,00
	8190001	Přepad - potrubí prům 160 mm	m	55,00	323,20	17 776,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				61 335,53
37	622311133RV1	Zateplovací systém ETICS, fasáda, ISOVER F tl.120 mm, zakončený stěrkou s výtužnou tkaninou rozdíl ceny EPS a vata	m2	214,02000	283,00	60 567,66
38	622311153RV1	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výtužnou tkaninou rozdíl ceny EPS a vata	m2	10,81500	71,00	767,87
				1,95000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 403,27
40	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 terasa zadní : 12*2,7*0,08	m3	2,59200	2 856,20	7 403,27
				2,59200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 723,83
48	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	115,29455	162,40	18 723,83
Díl: 762		Konstrukce tesařské				80 665,00
	762111111RA0	Nosná konstrukce obvod.stěn z KVH hranolů 2,97*12,*2	m2	71,29400	496,50	35 397,70
				71,29400		
	762111111RA3	Nosná konstrukce vnitř nosných stěn z KVH hranolů 3,0*(7,6+3,3+0,65+2,5+1,8+0,6+4,45) 2,8*11,5	m2	94,90000	477,00	45 267,30
				62,70000		
				32,20000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-20 000,00
	764222	Změna materiálu - místo Cu poplast. plech	kpl	1,00000	-20 000,00	-20 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				167 098,00
118	R-766901	Dřevěná eurookna a dveře změna materiálu a vzhledu	kpl	1,00000	96 169,00	96 169,00
	R-76690	Vnitřní dveře jednokřídlové včetně obložky i protipožární změna materiálu a vzhledu	kpl	1,00000	70 929,00	70 929,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				52 368,82
131	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci terasa zadní : 12*2,7	m2	32,40000	468,30	15 172,92
				32,40000		
27	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastice (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm terasa zadní : 12*2,7*	m2	32,40	469,00	20 239,70
				32,40		
132	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro terasa zadní : 12*2,7*1,15	m2	37,26000	450,00	16 767,00
				37,26000		
133	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,40000	473,00	189,20

Díl:	799	Ostatní				52 600,00
140	R-799902	Vrtaná studna - prohloubení	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
141	R-799908	Obezdní krbové vložky	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00
142	R-799904	Kuchyňská linka	m	-5,30000	8 000,00	-42 400,00
Díl:	M21	Elektromontáže				90 482,50
146	R-210001	Elektroinstalace, hromosvod, přípojka_viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	90 482,50	90 482,50

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem
ROZVÁDĚČ "RD"							
Plastová rozvodnice IP44	ks	1,00	1 400,00	1 400,00		214,00	214,00
LTN-25B-3 -25A	ks	1,00	507,00	507,00		100,00	100,00
ROZVÁDĚČ "RD" - celkem				507,00			314,00
Elektromontáže							
PŘÍPOJKA NN							
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
AYKY-J 4x120 mm2 , pevně	m	175,00	166,00	29 050,00		92,00	16 100,00
KONCOVKA STANIČNÍ 1KV PRO PLASTOVÉ KABELY	ks	2,00	178,00	356,00		504,00	1 008,00
4x50-150mm2							
KABELOVÁ SPOJKA	ks	1,00	2 845,00	2 845,00		1,00	900,00
Kabelová spojka 3x120							
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX	m	100,00	25,00	2 500,00		45,00	4 500,00
KF09075 světlost 63mm, pevně				34 751,00			22 508,00
PŘÍPOJKA NN - celkem							
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY							
Vyhledání pripojovacieho miesta	hod	2,00	0,00	0,00		200,00	400,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	6,00	0,00	0,00		250,00	1 500,00
Uprava rozvadece NN trafostanice BTS	hod	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00
Nespecifikovane montaze	hod	4,00	0,00	0,00		250,00	1 000,00
SPOLUPRACE s DODAVATELEM							
při zapojování a zkouškách	hod	2,00	0,00	0,00		200,00	400,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK dle ČSN 331500							
Revizni technik	hod	6,00	0,00	0,00		350,00	2 100,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY - celkem				0,00			5 400,00
Podružný materiál							
Zemní práce							
VYTÝČENÍ TRATI							
Venkovní vedení nn v nepřehledném terénu	km	0,10	0,00	0,00		2 580,00	258,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	0,00	0,00	0,00		225,00	0,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	0,00	0,00	0,00		95,30	0,00
Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	70,00	0,00	0,00		139,50	9 765,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	140,00	0,00	0,00		61,90	8 666,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
Do šířky 20cm	m	70,00	2,00	140,00		10,70	749,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	
Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	70,00	0,00	0,00	0,00	87,40	6 118,00	
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	39,00	0,00	0,00	0,00	33,50	1 306,50	
Zemní práce - celkem					140,00		26 862,50	

CELKEM

35 398,00

55 084,50

90 482,50

