





Dodatek č. 2 ke SoD č. 201700192/OR

číslo smlouvy objednatele: 201700289/OR

číslo smlouvy zhotovitele:



*uzavřena dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel: **Město Český Brod**
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kostkan, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **AVE Kolín, s.r.o.**
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02
zastoupený: Mgr.Věru Suchomelovou, Ing.Karlem Sovou, jednatelem
IČO: 25148117
DIČ: CZ 25148117
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Lichtenberg
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing.Aléla Vokounová

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 201700192 (dále jen „dodatek č. 2“).

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 31. 07. 2017 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201700192 (dále jen „smlouva“) a dne 19. 10. 2017 uzavřely dodatek č. 1



VZ Podzemní kontejnery Český Brod – Dodatek č. 2 ke SoD č. 01700192/OR

ke SoD č. 201700192 (dále jen „dodatek č. 1“, jejichž předmětem je realizace akce pod názvem: Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Českém Brodě.

Na základě geodetického zaměření dokončené stavby a skutečného plnění stavby dochází k ponížení konečné ceny díla o 35.309,-Kč bez DPH, tj. 42.724,-Kč včetně DPH.

2.

Článek III. Cena za dílo se mění ve znění bodu 3.1 a tento nově zní:

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele upravené dle skutečného provedení dohodou smluvních stran v celkové výši **1.266.637,- Kč** bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je specifikována položkovým rozpočtem, který je součástí konečné fakturace veřejné zakázky „Podzemní kontejnery Český Brod“ a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 265.994,- Kč.

Cena za dílo včetně DPH činí **1.532.631,- Kč**.

Z toho cena za jednotlivé stavební objekty činí:

Podzemní kontejnery U kostela	cena bez DPH	642.979,- Kč
	cena včetně DPH	778.005,- Kč
Podzemní kontejnery Za školou	cena bez DPH	623.658,- Kč
	cena včetně DPH	754.626,- Kč

Původní smluvní cena činila:

Podzemní kontejnery U kostela	<i>cena bez DPH</i>	<i>663.303,- Kč</i>
	<i>cena včetně DPH</i>	<i>802.597,- Kč</i>
Podzemní kontejnery Za školou	<i>cena bez DPH</i>	<i>638.643,- Kč</i>
	<i>cena včetně DPH</i>	<i>772.758,- Kč</i>
Cena celkem	<i>cena bez DPH</i>	<i>1.301.946,- Kč</i>
	<i>cena včetně DPH</i>	<i>1.575.355,- Kč</i>

3.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.



VZ Podzemní kontejnery Český Brod – Dodatek č. 2 ke SoD č. 01700192/OR

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Českém Brodě dne 28. 12. 2017

Objednatel

Zhotovitel:



Ing. Kateřina Ševčíková
jednatelka společnosti

MÍSTO PRO OVĚROVACÍ DOLOŽKY

Doložka: RM č. 412/2017, 20. 12. 2017
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.
Datum: 12. 1. 2018 Podpis V

12. 1. 2018
12. 1. 2018
12. 1. 2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba 1: Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Českém Brodě - stanoviště
"U kostela" a "Za školou"

Investor: Město Český Brod

Projektant

Datum:

	<i>Popis</i>	<i>Cena celkem v Kč</i>
	U kostela (stavba 1)	612 361
	Zařízení staveniště 3 %	18 371
	Provozní vlivy 2 %	12 247
	Celkem bez DPH	30 618
		<hr/>
		642 979
	Za školou (stavba 2)	593 960
	Zařízení staveniště 3 %	17 819
	Provozní vlivy 2 %	11 879
	Celkem bez DPH	29 698
		<hr/>
		623 658
	<u>Investiční náklady celkem bez DPH</u>	<u>1 266 637</u>
	DPH 21%	265 994
	<u>Investiční náklad celkem vč. DPH</u>	<u>1 532 631</u>

Stavba 1	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce					11 934,66
111101101	Odstranění trávníku	m2	0,000	3	0,00
121101103	Odstranění ornice pod trávníkem s uložením na mezideponii	m3	0,000	82	0,00
113201111	Vytrhání obrub kamenných ležatých	m	8,150	93	757,95
113201112	Vytrhání obrub parkových ležatých	m	13,100	108	1 414,80
131201201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,000	569	4 552,00
162701101	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	185	1 480,00
162701159	Příplatek ZKD 1000 m nad 10000 m u přemístění výkopku horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	22	0,00
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku	t	8,100	200	1 620,00
174101101	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, štěrkodrtř 0/63, hutnění po 0,3 m; vč. dodávky štř	m3	13,090	93	1 217,37
181301103	Zpětné rozhrutí ornice	m3	12,520	57	713,64
181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,890	10	178,90
Vodorovné konstrukce					2 576,16
451577777	Podklad štř vodorovný pod betonovou vanu kontejneru tl. do 100 mm	m2	17,890	64	1 144,96
451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl. nad 100 mm u podkladu štř	m2	178,900	8	1 431,20
Komunikace					57 353,49
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,660	143	2 954,38
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	35,930	18	646,74
	Podklad z hrubě drceného kameniva HDK 4/8 t. 40 mm	m2	35,930	38	1 365,34
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm	m2	35,930	250	8 982,50
591432111	Kladení dlažby komunikací pro pěší z mozaiky, lože z MV	m2	56,590	405	22 918,95
	mat. mozaika dlažební	m2	56,590	362	20 485,58
Ostatní konstrukce a práce-bourání					529 285,44
91624113a	Osazení chodníkového obrubníku parkového betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,180	145	896,10
	mat. obrubník betonový přímý	m	6,180	152	939,36
91624113a	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,750	250	8 187,50
	mat. obrubník kamenný přímý š. 250 mm	m	8,150	945	7 701,75

Stavba 1	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
mat	obrubník kamenný přímý š. 100 mm	m	24,600	480	11 808,00
	obnovení trávníku okolo podzemních kontejnerů	m2	41,710	105	4 379,55
	doprava technologie podzemních kontejnerů včetně naložení a vyložení na staveništi	km	30,000	185	5 550,00
	osazení technologie podzemních kontejnerů	kpl	1,000	44 400	44 400,00
	dodávka technologie podzemních kontejnerů	kpl	3,000	148 000	444 000,00
979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	5,360	180	964,80
979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,360	41	219,76
979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	0,000	10	0,00
797099155	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	2,910	82	238,62
	Přesun hmot				2 710,80
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	45,180	60	2 710,80
	Ostatní				8 500,00
ost	DIO	kpl	1,000	3 000	3 000,00
ost	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000	2 000,00
ost	Realizační a výrobní dokumentace	kpl	1,000	500	500,00
ost	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	3 000	3 000,00
	CELKEM				612 360,55

Stavba 2	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	Zemní práce				21 223,69
111101101	Odstranění trávníku	m2	0,000	3,00	0,00
121101103	Odstranění ornice pod trávníkem s uložením na mezideponii	m3	14,840	82,00	1 216,88
113201112	Vytrhání obrub parkových ležatých	m	10,490	93,00	975,57
131201201	Hloubení jam zapazených v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	21,400	569,00	12 176,60
162701101	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	21,400	185,00	3 959,00
162701159	Příplatek ZKD 1000 m nad 10000 m u přemístění výkopku horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	22,00	0,00
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku	t	8,100	120,00	972,00
174101101	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, štěrkodř 0/63, hutnění po 0,3 m; vč. dodávky štp	m3	13,410	93,00	1 247,13
181301103	Zpětné rozhrnutí ornice	m3	8,730	57,00	497,61
181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,890	10,00	178,90
	Vodorovné konstrukce				2 576,16
451577777	Podklad štp vodorovný pod betonovou vanu kontejneru tl. do 100 mm	m2	17,890	64,00	1 144,96
451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl. nad 100 mm u podkladu štp	m2	178,900	8,00	1 431,20
	Komunikace				48 777,06
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,760	143,00	1 109,68
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	45,220	18,00	813,96
	Podklad z hrubě drceného kameniva HDK 4/8 t. 40 mm	m2	45,220	38,00	1 718,36
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm	m2	45,220	250,00	11 305,00
591432111	Kladení dlažby komunikací pro pěší z mozaiky, lože z MV	m2	52,980	405,00	21 456,90
	mat mozaika dlažební	m2	34,180	362,00	12 373,16
	Ostatní konstrukce a práce-bourání				510 341,90
916241113a	Osazení chodníkového obrubníku parkového betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	145,00	0,00
	mat obrubník betonový přímý	m	0,000	152,00	0,00
916241113a	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,400	250,00	4 100,00
	mat obrubník kamenný přímý š. 100 mm	m	16,400	480,00	7 872,00
	obnovení trávníku okolo podzemních kontejnerů	m2	29,100	105,00	3 055,50

Stavba 2	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	doprava technologie podzemních kontejnerů včetně naložení a vyložení na staveništi	km	30,000	185,00	5 550,00
	osazení technologie podzemních kontejnerů	kpl	1,000	44 400,00	44 400,00
	dodávka technologie podzemních kontejnerů	kpl	3,000	148 000,00	444 000,00
979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	5,120	180,00	921,60
979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,120	41,00	209,92
979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	0,000	10,00	0,00
979099155	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	2,840	82,00	232,88
	Přesun hmot				2 541,60
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	42,360	60,00	2 541,60
	Ostatní				8 500,00
ost	DIO	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
ost	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
ost	Realizační a výrobní dokumentace	kpl	1,000	500,00	500,00
ost	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	CELKEM				593 960,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba 1: Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Českém Brodě - stanoviště "U kostela"
Investor: Město Český Brod
Projektant: KOMPRIN s.r.o.
Datum: 08/2016

	Popis	Cena celkem v Kč
	IN celkem bez DPH	-33 628
	NUZ	
	Zařízení staveniště 3 %	-1 009
	Provozní vlivy 2 %	-673
	NUZ celkem bez DPH	-1 681
	<u>Investiční náklad celkem bez DPH</u>	<u>-35 309</u>
	DPH 21%	-7 415
	<u>Investiční náklad celkem vč. DPH</u>	<u>-42 724</u>

Stavba 1	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	Zemní práce				-19 356,96
111101101	Odstranění trávníku	m2	-65,720	3	-164,30
121101103	Odstranění ornice pod trávníkem s uložením na mezideponii	m3	-19,720	82	-1 617,04
113201111	Vytrhání obrub kamenných ležatých	m	0,000	93	0,00
113201112	Vytrhání obrub parkových ležatých	m	0,000	108	0,00
131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-20,530	569	-11 681,57
162701101	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	-20,530	185	-3 798,05
162701159	Příplatek ZKD 1000 m nad 10000 m u přemístění výkopku horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	22	0,00
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku	t	-10,480	200	-2 096,00
174101101	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, šterkodrt 0/63, hutnění po 0,3 m; vč. dodávky štp	m3	0,000	93	0,00
181301103	Zpětné rozhrnutí ornice	m3	0,000	57	0,00
181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,000	10	0,00
	Vodorovné konstrukce		0,000		0,00
451577777	Podklad štp vodorovný pod betonovou vanu kontejneru tl. do 100 mm	m2	0,000	64	0,00
451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl. nad 100 mm u podkladu štp	m2	0,000	8	0,00
	Komunikace		0,000		0,00
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000	143	0,00
	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,000	18	0,00
	Podklad z hrubě drceného kameniva HDK 4/8 t. 40 mm	m2	0,000	38	0,00
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm	m2	0,000	250	0,00
591432111	Kladení dlažby komunikací pro pěší z mozaiky, lože z MV mat mozaika dlažební	m2	0,000	405	0,00
	Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,000		0,00
916241113a	Osazení chodníkového obrubníku parkového betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého mat obrubník betonový přímý	m	0,000	145	0,00
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého mat obrubník kamenný přímý š. 250 mm	m	0,000	152	0,00
916241113a	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého mat obrubník kamenný přímý š. 250 mm	m	0,000	250	0,00
		m	0,000	945	0,00

Stavba 1	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	mat.obrubník kamenný přímý š. 100 mm	m	0,000	480	0,00
	obnovení trávníku okolo podzemních kontejnerů	m2	0,000	105	0,00
	doprava technologie podzemních kontejnerů včetně naložení a vyložení na staveništi	km	0,000	185	0,00
	osazení technologie podzemních kontejnerů	kpl	0,000	44 400	0,00
	dodávka technologie podzemních kontejnerů	kpl	0,000	148 000	0,00
979082212	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	0,000	180	0,00
979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,000	41	0,00
979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	0,000	10	0,00
797099155	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	0,000	82	0,00
	Přesun hmot		0,000		0,00
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	0,000	60	0,00
	Ostatní		0,000		0,00
ost DIO		kpl	0,000	3 000	0,00
ost	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	0,000	2 000	0,00
ost	Realizační a výrobní dokumentace	kpl	0,000	500	0,00
ost	Zaměření skutečného provedení	kpl	0,000	3 000	0,00
	CELKEM				-19 356,96

Stavba 2	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	Zemní práce				-6 782,03
111101101	Odstranění trávníku	m2	-49,470	3,00	-148,41
121101103	Odstranění ornice pod trávníkem s uložením na mezideponii	m3	0,000	82,00	0,00
113201112	Vytrhání obrub parkových ležatých	m	0,000	93,00	0,00
131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-7,130	569,00	-4 056,97
162701101	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	-7,130	185,00	-1 319,05
162701159	Příplatek ZKD 1000 m nad 10000 m u přemístění výkopku horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	22,00	0,00
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku	t	-10,480	120,00	-1 257,60
174101101	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, šterkodrů 0/63, hutnění po 0,3 m; vč. dodávky štp	m3	0,000	93,00	0,00
181301103	Zpětné rozhrnutí ornice	m3	0,000	57,00	0,00
181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,000	10,00	0,00
	Vodorovné konstrukce		0,000		0,00
451577777	Podklad štp vodorovný pod betonovou vanu kontejneru tl. do 100 mm	m2	0,000	64,00	0,00
451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl. nad 100 mm u podkladu štp	m2	0,000	8,00	0,00
	Komunikace		0,000		-6 805,60
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000	143,00	0,00
	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,000	18,00	0,00
	Podklad z hrubě drceného kameniva HDK 4/8 t. 40 mm	m2	0,000	38,00	0,00
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm	m2	0,000	250,00	0,00
591432111	Kladení dlažby komunikací pro pěší z mozaiky, lože z MV	m2	0,000	405,00	0,00
	mozaika dlažební	m2	-18,800	362,00	-6 805,60
	Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,000		-683,10
916241113a	Osazení chodníkového obrubníku parkového betonového ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	-2,300	145,00	-333,50
	obrubník betonový přímý	m	-2,300	152,00	-349,60
916241113a	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	0,000	250,00	0,00
	obrubník kamenný přímý š. 100 mm	m	0,000	480,00	0,00
	obnovení trávníku okolo podzemních kontejnerů	m2	0,000	105,00	0,00

Stavba 2	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	doprava technologie podzemních kontejnerů včetně naložení a vyložení na staveništi	km	0,000	185,00	0,00
	osazení technologie podzemních kontejnerů	kpl	0,000	44 400,00	0,00
	dodávka technologie podzemních kontejnerů	kpl	0,000	148 000,00	0,00
979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,000	180,00	0,00
979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,000	41,00	0,00
979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	0,000	10,00	0,00
979099155	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	0,000	82,00	0,00
	Přesun hmot		0,000		0,00
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,000	60,00	0,00
	Ostatní		0,000		0,00
ost	DIO	kpl	0,000	3 000,00	0,00
ost	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	0,000	2 000,00	0,00
ost	Realizační a výrobní dokumentace	kpl	0,000	500,00	0,00
ost	Zaměření skutečného provedení	kpl	0,000	3 000,00	0,00
	CELKEM				-14 270,73