

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 17.5.2016 na realizaci stavby

III/4537 Bernartice – Buková - 2. etapa

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: KARETA & MADOSMT, Bernartice – Buková 2016

Správce společnosti: KARETA s. r. o.

Spisová značka: C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ 62360213

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti KARETA s.r.o., správce společnosti

Osoby oprávněné jednat

- technických:

Bankovní spojení:

Společník: MADOS MT s. r. o.

Spisová značka: C 13982 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ:	25297899
DIČ:	CZ 25297899
Zastoupený:	Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: č.ú.:	

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/01307/OVZI/DSM ze dne 17.5. 2016.

ČÁST A.

Dne 17.5.2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo č.: 2016/01307/OVZI/DSM na stavební práce „**III/4537 Bernartice – Buková - 2. etapa**“ v k.ú. Bernartice u Javorníka.

(dále jen „smlouva o dílo“).

ČÁST B.

V průběhu realizace stavby „III/4537 Bernartice – Buková - 2. etapa“ bylo zjištěno, že pro zdámou realizaci je nutno provést některé změny a dodatečné úpravy.

Nad rámec čl. II odst. 3 smlouvy o dílo se tedy na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

1) Odpočet odvodnění SO 208, SO 209 a SO 210, ZL 1

Při realizaci výkopových prací bylo zjištěno, že drenážní poměry za zdmi jsou dostatečně funkční, nejsou patrné sebemenší stopy výkvětů či výrony vlhkosti. Je proto navrženo upustit od realizace vrtaného odvodnění v celkové délce 545 m.

2) Obnažení paty stávajících opěrných zdí, odpočet záhozu z lomového kamene SO 208, SO 209, SO 210, ZL 2

Projekt uvažuje s provedením záhozu lomovým kamenem paty stávajících opěrných zdí. Od doby zpracování projektu v roce 2011 po vlastní realizaci však došlo k zanesení paty opěrných zdí naplaveninou. Je nutné tedy provést odkop naplaveniny v objemu 101,475 m³ u SO 208A, SO 209A a přemístit na skládku. Dále bylo navrženo neprovádět zához z lomového kamene paty opravovaných zdí u SO 209C a SO 210 v objemu 126 m³ z důvodu uspokojivého stavu stávajícího záhozu.

3) SO 208 a 209 Nová římsa opěrných zdí, odpočet reprofilace říms sanačními maltami, odpočet epoxidového nátěru říms, ZL 3

Projekt řeší opravy stávajících říms sanováním cementovými sanačními maltami tl. 40 mm. Současný stav říms však již neodpovídá navržené opravě v projektu zpracovaném v roce 2011. Bylo proto navrženo stávající betonové hlavy říms

očistit, osadit ocelovými trny a provést nové betonové římsy dle současných norem. Celková délka nových říms na jednotlivých zdech je 187 m. Z tohoto důvodu nebude provedena navržená reprofilace říms sanační maltou tl. 40 mm v ploše 11,79 m² a ochranný epoxidový nátěr v celkové výměře 104,613 m².

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.

IV. CENA DÍLA

Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku II. smlouvy o dílo a v souladu s položkovými rozpočty, které tvoří Přílohu: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ tohoto dodatku č. 1, bude činit:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Změny z důvodu chyby projektové dokumentace		
Ostatní změny		
1) Odpočet odvodnění SO 208, 209 a 210, ZL 1 Odpočet vrtaného odvodnění rubových stran opěrných zdí v délce 545 m.	0,00	-213 580,05
2) Obnažení paty stávajících opěrných zdí, odpočet záhozu z lomového kamene SO 208, 209, 210, ZL 2 Provedení odkopu naplaveniny v objemu 101,475 m ³ a přemístění na skládku, odpočet záhozu lomovým kamenem v objemu 126 m ³ .	81 121,58	- 55 318,17
3) SO 208 a 209 Nová římsa opěrných zdí, odpočet sanace a ochranného epoxidového nátěru říms, ZL 3 Provedení nové římsy na opravovaných zdech v celkové délce 187 m včetně souvisejících stavebních prací, odpočet reprofilace říms ve výměře 11,79 m ² , odpočet epoxidového nátěru v celkové výměře 104,613 m ² .	438 925,27	- 34 324,71
Zvýšené náklady celkem	520 046,85	-303 222,93
ZMĚNY DÍLA CELKEM	216 823,92	

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15 % (Kč)	DPH 21 % (Kč)	cena s DPH (Kč)
Cena za dílo dle SOD	5 448 000,04		1 144 080,01	6 592 080,05
dod. č. 1	216 823,92		45 533,02	262 357,00
cena SOD + dod.č. 1	5 664 824,00		1 189 613,00	6 854 437,00

(Cena SOD + dodatku č. 1 celkem vč. DPH slovy šestmilionůosmsetpadesátčtyřitisícčtyřistatřicetsedm korun českých/ nula haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne..... v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:17.10.2016

V Bruntále dne:17.10.2016

.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

.....
KARETA & MADOS MT, Bernartice – Buková
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti KARETA s.r.o.,
správce společnosti