

II/125, havarijní oprava mostu ev.č. 125-034, most přes Labe v Kolíně

č. pol.	Název popožky	m.j.	množství	cena za jedn. Kč	cena celkem Kč
1	Odřezání spodní části římsy (mostní pole 3 dl. 50,6 m přes trať ČD)	bm	101,20	3 254,00	329 304,80
2	Dočištění hran říms (sdobourání, ošetření výztuže)	bm	101,20	423,00	42 807,60
3	Broušení a dočištění pracovních spár NK (segmentů) 20 spár x 16,7 m	bm	334,00	647,00	216 098,00
4	Oprava záchytného systému (protidotyková zábrana)	bm	44,60	885,00	39 471,00
5	Ochrana železničního svršku a pojižděné koleje (dočasná) - plachty, sítě, zábrany	kpl	1,00	113 245,00	113 245,00
6	Ztížené podmínky, práce v nočních hodinách (osvětlení, centrály)	kpl	1,00	358 820,00	358 820,00
7	Pracovní lešení pro zajištění prací (vagony, plošiny, lokomotiva pro 7 kolejí)	kpl	1,00	214 470,00	214 470,00
8	DIO - omezení provozu na sil. II/125 a na MK pod mostem	kpl	1,00	67 320,00	67 320,00
9	Pomalé jízdy při dílčích výlukách	hod.	20,00	2 340,00	46 800,00
10	Výluky na elektrifikované trati (po jednotlivých kolejích)	hod.	20,00	47 500,00	950 000,00
11	VRN (projednání výluk, koordinace se správcem trati, zajištění ZS)	soub.	1,00	45 700,00	45 700,00
	Cena celkem bez DPH				2 424 036,40
	DPH 21 %				509 047,64
	Cena celkem s DPH				2 933 084,04

V Praze dne 4.1.2018

Ing. Tomáš Hajič
prokuristaIng. Renata Hamrská
prokurista