

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAKD - Labecká stezka v trase Nučnice - Okna, SO 110

Objednatel: Ústecký kraj Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		SO 110 Komunikace - část 8				
1.1.		001: Zemní práce				
1.1.01	572472	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	88,350	148,01	13 076,88
1.1.02	10371500	Substrát pro trávníky A VL	m3	12,936	805,19	9 691,27
1.1.03	103X1	Humózní zemina pro dokončovací práce	t	338,350	118,41	40 064,02
1.1.04	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	72,300	28,15	2 035,25
1.1.05	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	72,300	8,52	616,00
1.1.06	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	33,100	107,32	3 552,29
1.1.07	119001203	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm	m2	2 967,876	44,34	131 595,62
1.1.08	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	115,500	130,72	15 098,16
1.1.09	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	149,550	85,10	12 726,71
1.1.10	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	647,990	98,47	63 807,58
1.1.11	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	200,508	385,37	77 269,77
1.1.12	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	200,508	192,00	38 497,54
1.1.13	14033244	Trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375. 1 D530 tl 8 mm - podélně pušená	m	102,515	3 404,29	348 990,79
1.1.14	151101101	Zřízení příložného pažení a rozpeřeni stěn rýh hl do 2 m	m2	264,264	111,66	29 507,72
1.1.15	151101111	Odstranění příložného pažení a rozpeřeni stěn rýh hl do 2 m	m2	264,264	19,06	5 036,87
1.1.16	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	66,500	81,81	5 440,37
1.1.17	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	370,860	81,81	30 340,06
1.1.18	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	850,590	144,24	122 689,10
1.1.19	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	35,880	93,61	3 358,73
1.1.20	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	350,590	39,93	13 999,06
1.1.21	171101141	Uložení sypání do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	105,880	162,46	17 201,26
1.1.22	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	554,860	10,57	5 864,87
1.1.23	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	834,950	10,79	9 009,11
1.1.24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	1 071,708	33,74	36 159,43
1.1.25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	34,916	100,77	3 518,49
1.1.26	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženu do 3 m	m3	133,721	337,71	45 158,92

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAKD - Labská stezka v trase Nučnice - Okna, SO 110

Objednatel: Ústecký kraj Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	M,J	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.1.27	17511109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	24,304	200,17	4 864,93
1.1.28	180401211	Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 723,800	7,10	12 238,98
1.1.29	180401212	Založení lučního trávníku výševem ve svahu do 1:2	m2	613,490	9,47	5 809,75
1.1.30	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 723,800	21,31	36 734,18
1.1.31	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 723,800	16,58	28 580,60
1.1.32	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 946,460	17,87	88 393,24
1.1.33	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	58,630	47,90	2 808,38
1.1.34	182201101	Svahování násypů	m2	554,860	40,12	22 260,98
1.1.35	182301132	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	613,490	2,37	1 453,97
1.1.36	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 723,800	5,33	9 187,85
1.1.37	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	613,490	5,33	3 269,90
1.1.38	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 723,800	5,33	9 187,85
1.1.39	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	613,490	5,33	3 269,90
1.1.40	185802112	Hnojení půdy vířatunem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	5,171	994,65	5 143,34
1.1.41	185802122	Hnojení půdy vířatunem, kompostem nebo chlévskou mrvou ve svahu do 1:2	t	1,840	994,65	1 830,16
1.1.42	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 171,400	1,42	7 343,39
1.1.43	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 840,470	1,42	2 613,47
1.1.44	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	233,729	94,73	22 141,15
1.1.45	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	233,729	142,09	33 210,55
1.1.46	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	467,458	11,84	5 534,70
1.1.47	58337303	Stěrkopísek frakce 0-8	t	184,149	136,17	25 075,57
1.1.48	58530160	Vápro CL 90 JM mešašené VL	t	63,668	2 244,76	142 919,38
1.1.	Celkem	001: Zemní práce				1 558 177,89
1.2.		004: Vodotočivé konstrukce				
1.2.01	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	19,184	571,92	10 971,71
1.2.	Celkem	004: Vodotočivé konstrukce				10 971,71
1.3.		005: Komunikace				
1.3.01	564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	4 443,000	195,91	870 428,13
1.3.02	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	35,880	309,53	11 105,94
1.3.03	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4 443,000	8,15	36 210,45
1.3.04	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	4 443,000	209,45	930 586,35

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-ČAKD - Labská stezka v trase Nučnice - Okna, SO 110

Objednatel: Ústecký kraj Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	ČC [CZK]
1.3.05	577154211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tř. II tl 60 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 443,000	270,80	1 203 164,40
1.3.	Celkem	009: Komunikace				3 051 495,27
1.4.		009: Ostatní konstrukce a práce				
1.4.01	40444111	Značka svíslá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	8,000	935,44	7 483,52
1.4.02	40444290	Značka svíslá FeZn NK 700 x 200 mm	kus	2,000	698,62	1 397,24
1.4.03	40444316	Značka svíslá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	2,000	698,62	1 397,24
1.4.04	40444323	Značka svíslá FeZn NK 300 x 200 mm	kus	2,000	698,62	1 397,24
1.4.05	40444332	Značka svíslá FeZn NK 500 x 150 mm	kus	6,000	698,62	4 191,72
1.4.06	40445225	Sloupek Zh 60 - 350	kus	12,000	651,26	7 815,12
1.4.07	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	12,000	17,76	213,12
1.4.08	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	20,000	177,62	3 552,40
1.4.09	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	12,000	651,26	7 815,12
1.4.10	915211126	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	51,600	94,73	4 888,07
1.4.11	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	51,600	11,84	610,94
1.4.	Celkem	009: Ostatní konstrukce a práce				40 761,73
1.5.		023: Potrubí				
1.5.01	230200105	Montáž chrániček podélné púlených D 530 mm, tl 8 mm	m	101,500	7 993,87	811 377,81
1.5.	Celkem	023: Potrubí				811 377,81
1.6.		099: Přesun hmot HSV				
1.6.01	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	13,505	49,34	666,34
1.6.02	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	54,020	12,33	666,07
1.6.03	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,505	118,41	1 599,13
1.6.04	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 012,337	3,84	15 407,37
1.6.	Celkem	099: Přesun hmot HSV				18 338,91
1.7.		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
1.7.01	7	Zařízení staveniště	%	3,000	3 848,33	11 544,99
1.7.	Celkem	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				11 544,99
		Původní cena bez DPH dle SOD				5 502 668,31
		VÍCEPRÁCE/ MĚNEPRÁCE				
1.8.		1. Vícepráce /odolatečná pokládká AB vrstvy + obruby podél panelové plochy				
1.8.05		Rezáni spár v AB materiálu tl. do 5 cm	m	92,000	118,59	10 910,28
1.8.06		Vybourání AB materiálu tl. do 5 cm - vč.naložení a odvozu	m2	92,000	110,32	10 149,44
1.8.07		Podklad ze šterkodrtě SD tl. 210 mm	m2	92,000	238,76	21 965,92
1.8.08		Posiřk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	92,000	11,96	1 100,32
1.8.09		Penetrační makadám hrubý PMH tl. 90 mm	m2	92,000	209,45	19 269,40
1.8.10		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tř. II. 60 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - ruční pokládká	m2	92,000	321,40	29 568,60
1.8.11		Asfaltová zářivka spár s prořezáváním	m	92,000	118,59	10 910,28
1.8.12		Vybourání stávajících obrub s podkladem vč. naložení a odvozu	m	57,000	70,98	4 045,86

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAKD - Labská stezka v trase Nučnice - Okna, SO 110

Objednatel: Ústecký kraj Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.8.13		Pokládka nových silničních obrub	m	57,000	395,93	22 568,01
1.8.14		Vyrovnávka ACP 16 tl. 30 mm	m ²	4 443,000	134,48	597 494,64
1.8.15	57321111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	4 443,000	8,15	36 210,45
1.8.	Celkem bez DPH	1. Vícepráce (dodatečná pokládka AB vrstvy + obruby podél panelové plochy				764 193,40
1.9.		2. Vícepráce / nové práce na závláhách				
1.9.01	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	46,000	130,72	6 013,12
1.9.02	132301202	Hlubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	m ³	79,856	192,00	15 332,35
1.9.03	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	79,856	385,37	30 774,11
1.9.04		Trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D325 tl. 8 mm	m	46,000	2 690,00	123 740,00
1.9.05		Trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D325 tl. 8 mm - přechod osinkocement D 325	kus	6,000	26 500,21	159 001,26
1.9.06		Montáž potrubí D 325 mm, tl. 8 mm	m	46,000	1 506,00	69 276,00
1.9.07		Montáž přechodu potrubí D 325 mm ocel x osinkocement D 325	kus	6,000	2 480,00	14 880,00
1.9.08	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m ²	105,248	111,66	11 751,99
1.9.09	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m ²	105,248	19,06	2 006,03
1.9.10	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m ³	26,485	81,81	2 166,74
1.9.11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	10,937	100,77	1 102,12
1.9.12	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	53,257	337,71	17 985,42
1.9.13	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m ³	9,680	200,17	1 937,65
1.9.14	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8	t	73,339	136,17	9 986,57
1.9.15	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m ³	7,628	571,92	4 362,61
1.9.	Celkem bez DPH	2. Vícepráce / nové práce na závláhách				470 315,97
1.A.		3. Méněpráce / odečet z rozpočtu SOD - ovláka 115,5 m				
1.A.01	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	-115,500	130,72	-15 098,16
1.A.02	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	-200,508	385,37	-77 269,77
1.A.03	132301202	Hlubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	m ³	-200,508	192,00	-38 497,54
1.A.04	1403244	Trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm - podélně pětelná	m	-102,515	3 404,29	-348 990,79
1.A.05	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m ²	-264,264	111,66	-29 507,72

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAKD - Labská stezka v trase Nučnice - Okna, SO 110

Objednatel: Ústecký kraj Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
1.A.06	15110111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-264,264	19,06	-5 036,87
1.A.07	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-66,500	81,81	-5 440,37
1.A.08	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuňněním	m3	-34,916	100,77	-3 518,49
1.A.09	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	-133,721	337,71	-45 158,92
1.A.10	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypání, uloženo do 3 m	m3	-24,304	200,17	-4 864,93
1.A.11	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8	t	-184,149	136,17	-25 075,57
1.A.12	45157211	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého	m3	-19,184	571,92	-10 971,71
1.A.13	230200105	Montáž chrániček podélné pulených D 530 mm, tl 8 mm	m	-101,500	7 993,87	-811 377,81
1.A.	Celkem bez DPH	3. Méně práce / odečet z rozpočtu SOD - délka 115,5 m				-1 420 808,65
1.B.		4. Více práce - na sanacích				
1.B.01	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	353,640	98,47	34 822,93
1.B.02	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	353,640	144,24	51 009,03
1.B.03	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	353,640	10,79	3 815,78
1.B.04	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	459,730	33,74	15 511,29
1.B.05	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	1 684,000	17,87	30 093,08
1.B.06	584881112	Podklad ze štěrku SD tl 210 mm	m2	1 684,000	195,91	329 912,44
1.B.	Celkem bez DPH	4. Více práce - na sanacích				485 164,55
1.C.		5. Méně práce - na sanacích				
1.C.01	119001203	Úprava zemín vápnem tl vrstvy 400 mm	m2	-2 987,876	44,34	-131 595,62
1.C.02	58530160	Vápno CL 90 JM nehašené VI	t	-63,668	2 244,76	-142 919,38
1.C.	Celkem bez DPH	5. Méně práce - na sanacích				-274 515,00
1.D.		6. Více práce - geometrický plán				
1.D.01		Geometrický plán	kpl	1 000	85 432,98	85 432,98
1.D.	Celkem bez DPH	6. Více práce - geometrický plán				85 432,98
1.	Celkem bez DPH	SO 110 Komunikace - část 8 včetně víceprací a méněprací / bez DPH				5 592 451,56
		DPH 21 %				1 174 414,83
Projekt: 841-CAKD	Celkem s DPH	Labská stezka v trase Nučnice - Okna, SO 110				6 766 866,39



STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
Urbenská 31, 370 06 České Budějovice

STAVEBNÍ PRÁCE
ROUSSEL
400 01
Tel.: 727 927 31