

Celkový souhrn ZL

číslo ZL	Popis	Cena	Stav
ZL01	Odřezání ocelových desek		Za PT odsouhlaseno
ZL02	D+M unikových dveří do stěn přístřešku		Za PT odsouhlaseno
ZL03	Oprava soklů hangárové haly		Za PT odsouhlaseno
ZL04	Změna detailu - osazení panelů na sokl		Za PT odsouhlaseno
ZL05	Opláštění a zateplení vnitřních rohů ostění vrat		Za PT odsouhlaseno
ZL06	Oplechování nároží - záměna za PIR panel		Za PT odsouhlaseno
ZL07	Doplnění nároží o I140		Za PT odsouhlaseno
<i>ZL08</i>	<i>Dodávka šroubů mimo spáru</i>		<i>Za PT zamítnuto</i>
ZL09	Úprava a vevaření do podkonstrukce		Za PT odsouhlaseno
ZL10	Zateplení atiky		Za PT odsouhlaseno
ZL11	Samozavírače na unikové dveře		Za PT odsouhlaseno
<i>ZL12</i>	<i>Montáž plechů na vnitřní stranu atiky</i>		<i>Za PT zamítnuto</i>
ZL13	Elektrožlab		Za PT odsouhlaseno
Celkem			

SoD
Celkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Snížení	Zvýšení
	ZL - 01							
		Odřezání ocelových desek _ Celkem				Ks		
R01	R01	Odřezání ocelových podpěr pod jednotlivými skleněnými panely P 600x200/6 mm hmotnost 1kusu 5,7 kg. Kólice s navrhovanou kčí				kg		
20	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m				t		
2	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití řešení k pol.1051				m2		
5	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. 4011				m2		
6	R02	Odečet materiálu - sběrné suroviny				m3		
	ZL - 02							
		Ocelové dveře do přístavku _ Celkem						
40	76710-0010	M+D ocelové dveře 900/2000 vč. systém.zárubně, vč.kování.panik.zámku, povrch.úpravy				kus		
R02	R02	D+M dveřní rám jákl 80x80x3 mm: (2*3+1)*2				bm		
	ZL - 03							
		Oprava podezdívky _ Celkem						
R03	612481211RT2	Mtz výztužné sítě (perlinky) do stěrky vč výztužné sítě				m2		
R04	612451071R00	Vyspravení povrchu stěn maltou				m2		
R05	624602113R00	Tmelení spár tmel Sika				m		
R06	978013191R00	Otlučení omítek				m2		
R07	632411904R00	Penetrace podkladu, penetrace tmelu				m2		
R08	601011172R00	Omítka štuková_ univerzální				m2		
R09	R09	Oprava podezdívky				m2		
R10	R10	Akrylátový nátěr podezdívky				m2		
R24	783824120R00	Nátěr betonové podezdívky - vodorovná část, barva BETEX 2 S2852 . Vydatnost 5m2/ kg				m		
R25	R25	Oprava prasklin patky z 10 %				m		
R26	R26	Bourání betonové podezdívky a provedení nového schodišťového stupně do vchodových dveří				k		
	ZL - 04							
		Dodávka a usazení základního profilu pro PIR panely _ Celkem						
R11	R11	Dodávka a usazení L 100*65 základního profilu pro PIR panely vč.obroušení stávající pásoviny				bm		
44	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email				m2		
45	783125730R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní				m2		
23	764521000x01	Oplecování podezdívkyAl plech tl. 1 mm rš 400 mm vč příponek a kotvení _ kompletní dodávka				mb		
34	76710-0001	al 80/40/4: 41 x1,25x2				kg		
R12	764430310R00	Oplecování podezdívkyAl plech tl. 1 mm rš 250 mm vč příponek a kotvení _ kompletní dodávka				mb		
R12	624602111R00	Tmelení spáry na vnitřní straně				mb		
	ZL - 05							
		Obložení vnitřních rohových sloupů _ Celkem						
31	767134801x01	Demontáž kompletního oplechování příhrady - přední pilif konstrukce 2ks				m2		
44	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email				m2		
45	783125730R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní				m2		
46	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním				m2		
		Výpočet: (1.stojka l80 dl.16,9= 11,492m2) +(2.stojka 2xU180 dl. 16,9 = 10,816m2)+(3.stojka 2xU180 dl.16,9 =10,816m2) +(4.stojka l80 dl.16,9= 11,492m2) + (vnitřní horizontální výztuhy 8x U140 dl.1,28= 5,32m2)+(vnější horizontální výztuhy 8xU180 dl.1,28= 6,96m2)+(zavětřovací diagonály 14ks L65x65x2 dl.2,27 =12,712m2)+(kotevní desky 28ks 150x180= 0,76m2)+ zavětřování 14ks L80x80 dl.2,44 = 10,034m2)+(desky 28ks 290x150=0,61m2)+(pásky 7ks L40x40 dl 1,43 =1,6m2)+(jekl 40x20 9ks dl.1,5m =1,62m2) CELKEM 84,232m2 x 2ks nároží = 168,464m2						
33	767421111R00	Montáž plechů pro zateplení boků hangáru bez materiálu				m2		
		Výpočet: (12,03+4,86)*1,7*3*2 strany						
R12	mat	Ocelový plech - nízky trapéz RAL 5010				m2		
		Výpočet: (12,03+4,86)*1,7*2*2 strany						
R13	713131130R00	Vložení tepelné izolace do příhradové konstrukce				m2		
R14	mat	Izolace HARDSIL tl. 80 mm; (12,03+4,86)*1,7*2 strany				m2		
		Výpočet: (12,03+4,86)*1,7*2 strany						
	ZL - 06							
		Obložení vnějších rohových sloupů _ Celkem						
22	764510400x01	Oplechování parapetů vč.rohů z Al plechu tl.1 mm rš 200 mm, vč.příponek, kompletní dodávka				m		
R15	764430350R00	Oplechování rohu rš 600 mm				m		
41	76710-0001	D+M Opláštění fasády PIR panelů KS 1000				m2		
	ZL - 07							
		Dodatečné ztužení nároží _ Celkem						
R16	mat	Dodávka I 140: 6*1,7*2*14,3				kg		

34	76710-0001	M+D Úprava ocelové kce haly + ocel.podkonstrukce vč.provaření spojů se stávající ocel.kcí	kg
44	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2
45	783125730R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní	m2
ZL - 09			
Dodatečné úpravy ocelové konstrukce _ Celkem			
R 19	R 19	Úprava ocelové kce haly + ocel.podkonstrukce vč.provaření spojů se stávající ocel.kcí	ks
ZL - 10			
Zateplení atikové části nadpraží _ Celkem			
R19	R19	Zateplení atikové části nadpraží z PIR panelů	m2
R19a	mat	Dodávka minerální vaty tl. 180 mm	m2
R19b	713131130R	Vložení tepelné izolace do příhradové konstrukce	m2
33	767421111R	Montáž plechů pro zateplení boků hangáru bez materiálu	m2
R19c	mat	Ocelový plech - nízký trapéz RAL 5010	m2
R19d	mtž	Příplatek za ztíženou montáž- osové formátování plechu, nelze využít z VV pouze položku č. 33 cena je určená na délkový formát, vč plošiny	m2
R20	mat	Těsnící pás z tepelné izolace TL. 80-120 mm	mb
R20a	mat	Dodávka ucpávky mezery mezi venkovními kci střechy - PVC plachta	m2
R20b	R20b	Montáž ucpávky mezery mezi venkovními kci střechy - PVC plachta rozvin 1,5 m. vč plošiny	m2
R20c	mat	Výroba kotvení plachty pruhy TR plechem nítováním ke stávajícímu plášti	mb
R20d	R20d	Oplechování těsnícího pásu plechem r.š. 280mm	mb
R22	R22	Demontáž stávající plachty - odřezání přichytné pásoviny	m2
ZL - 11			
Dodatečné úpravy _ Celkem			
R	R	Dverní samozavírač GEZE TS4000 vč. příslušenství	ks
ZL - 13			
Dodatečné úpravy _ Celkem			
Elektromontáže			
R27	Mat	Drátěný žlab dodávka Kopus š 400	bm
R28	220060672R00	Uložení kabelu ztížená montáž	bm
R29	220550066R00	Montáž drátěného žlabu	bm
R30	220261111R00	Výložník z plechu kotveno k ocel. konstrukci	bm
Hodinové zúčtovací sazby			
R31		Vyvaření kovové konstrukce pro přívody vzduchu vč nátěru	hod
Doprava			
R33		Doprava a přesun hmot	kpl