

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200

se sídlem: Čelakovského 200/5, 397 01 Písek - Pražské Předměstí

IČ: 60869054

DIČ: CZ60869054

[REDACTED]

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

[REDACTED]

spisová značka: 1631 oddíl C vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 46679405

DIČ: CZ46679405

zastoupený:

[REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění:

II. Prohlášení

II.1 Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného organizačního předpisu nebo zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II.2 Osoby objednatelem pověřené:

a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků:

[REDACTED]

b) k jednáním o technických záležitostech:

[REDACTED]

c) k jednáním a úkony v rámci uzavřené smlouvy při realizaci stavby, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, kontroly soupisu provedených prací, podpisu zjišťovacích protokolů, kontroly a přejímky provedených prací (technický dozor investora – TDI):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

II.1 Osoby zhotovitelem pověřené:

a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků:

b) k jednáním o technických záležitostech:

II.2 Změny shora uvedených pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění postačí oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem, nebo zápisem ve stavebním/montážním deníku – v obou případech podepsáno osobou uvedenou v bodě 2.2. a 2.3. pod písm. a).

II.3 Objednatel prohlašuje, že na provedení díla má vyčleněné finanční prostředky. Dále SMLUVNÍ strany výslovně prohlašují, že jim není známo, že by na majetek kterékoli z nich byl v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona podán ke dni uzavření této smlouvy insolvenční návrh, že takový návrh samy nepodaly, že nejsou jakkoliv omezeny ve způsobilosti právně jednat, a že nejsou v úpadku, případně, že by proti kterékoli z nich byl veden výkon rozhodnutí nebo nařízena exekuce.

II.4 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetím osobám jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu **5 mil. Kč**, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

II.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly na tom, že způsobí-li zhotovitel objednateli škodu, odpovídá zhotovitel za tuto škodu pouze do výše ceny díla dle této smlouvy.

III. Předmět plnění

III.1 Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.

III.2 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovitelem na jeho náklady a nebezpečí zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

Hnojiště 3.000 m³ a jímka 200 m³

Školní statek – Střední zemědělská škola Písek

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace „Hnojiště 3.000 m³ a jímka 200 m³, Školní statek – Střední zemědělská škola Písek“; zpracoval: PROPROJEKT spol. s r.o., Čechova 59, 370 01 České Budějovice, IČ 25158112
- Soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů; zpracoval: PROPROJEKT spol. s r.o., Čechova 59, 370 01 České Budějovice, IČ 25158112
- zadávací podmínky zakázky
- a dle nabídky zhotovitele.

III.3 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem.

III.4 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

- III.5 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- III.6 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

IV. Změny díla

- IV.1 Dojde-li při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení. Dojde-li při realizaci díla ke změnám z podnětu zhotovitele z důvodů vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s. v cenové úrovni platné v době provádění víceprací (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení. Zástupcem objednatele odsouhlasená změna nedává sama o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- IV.2 Jakékoli změny díla požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, budou realizovány až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis změn a jejich ocenění, popřípadě změnu termínu dokončení díla.
- IV.3 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu (tzv. méněpráce), zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen včetně specifikací a přírážek jako v rozpočtu pro předmět smlouvy (dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla) a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.
- IV.4 Objednatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Za podstatnou se považuje taková změna, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu předmětu plnění.

V. Doba a místo plnění

- V.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště *
 - dokončení stavebních prací: nejpozději **do 30. 11. 2018**
 - vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla
- * K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván a to nejméně 5 pracovních dnů předem.*
- V.2 Místo plnění: areál Školního statku Střední zemědělské školy Písek, parc. č. 2639/9 v k.ú. Písek (720755)
- V.3 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení od smlouvy dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

- V.4 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.
- V.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

VI. Cena díla

- VI.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací zakázky a čl. IV této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH	4.234.760,15 Kč
DPH 21%	889.299,63 Kč
Celková cena díla vč. DPH	5.124.059,78 Kč

DPH bude v případě změny sazby připočtena podle platných předpisů.

- VI.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- VI.3 Pro ocenění případných víceprací a méněprací je stanoven závazný způsob oceňování, uvedený v čl. IV této smlouvy.
- VI.4 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.

VII. Fakturace a plnění

- VII.1 Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (technický dozor).
- VII.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- VII.3 Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami.
Splatnost dílčích daňových faktur je **30 kalendářních dnů** od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- VII.4 Konečný daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečný daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
Splatnost konečného daňového dokladu je **30 kalendářních dnů** od data doručení.
- VII.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majtkové sankce.

- VII.6 Všechny fakturované stavební práce, dodávky a služby budou v účetních dokladech členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle Dohody o poskytnutí dotace uzavřené k spolufinancování díla mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a objednatelem.
- VII.7 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- VII.8 Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.
- VII.9 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.
- VII.10 Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely rozlišení plnění v režimu reverse-charge od plnění mimo tento režim, jako i pro účely stanovení sazby DPH.
- VII.11 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Provádění díla

- VIII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VIII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisem zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti.
- VIII.3 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku, popřípadě v protokolech z kontrolních dnů, jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku nebo protokolech z kontrolních dnů vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VIII.4 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

- VIII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VIII.6 Zhotovitel v průběhu realizace celého díla zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VIII.7 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby. V případě poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušení dodávky el. energie, zhotovitel.
- VIII.8 Vytyčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VIII.9 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) budou uvedeni v zápisu o předání staveniště. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Objednatel nebo zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- VIII.10 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VIII.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel, resp. jím určený pracovník, který bude objednateli předem oznámen. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VIII.12 Zhotovitel zabezpečí případné projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných, event. dalších vymezených ploch, bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem. Zhotovitel zajistí na své náklady čištění příjezdových komunikací ke stavbě a ke stavěným objektům průběžně a před jejich předáním objednateli, včetně průběžného úklidu vlastní stavby a okolí včetně nákladů na provoz a pronájem mechanizace a nářadí určených k úklidu v potřebném počtu (kropící a metací vozy, průmyslové vysavače atd.).
- VIII.13 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a soz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace díla provizorní příjezd k domům a podnikatelským subjektům, které se nacházejí v dotčeném území.
- VIII.14 S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Způsob nakládání s vytěženým a vybouraným materiálem, mimo stavební suť, určí objednatel. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. Zhotovitel bude při převzetí díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

- VIII.15 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VIII.16 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- VIII.17 Pokud tak právní předpisy stanoví, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Této povinnosti se objednatel nemůže zprostit přenesením na zhotovitele ani jiným způsobem. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP ve věcech dodržování BP, a to po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. může vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob na staveništi.
- VIII.18 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VIII.19 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – poddodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.
- VIII.20 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele i poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví poddodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VIII.21 Pro veškerá dodaná zařízení předá zhotovitel individuální provozní předpisy s návodem na obsluhu, provoz a požadovaným plánem údržby a tyto předpisy předá objednateli při předání a převzetí díla. Zhotovitel zajistí zaškolení obsluhy a uvedení do provozu dodaných zařízení.
- VIII.22 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz oceněný soupis prací a dodávek a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).
- VIII.23 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
 - válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přivalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
 - nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující částečnou nebo úplnou nemožnost plnění obsahu smlouvy o dílo.

IX. Dodání díla a převímka

- IX.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- IX.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.
- IX.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- IX.4 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, předpisy k jednotlivým technickým zařízením a další dokumenty potřebné ke kolaudaci a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla, popř. předepsané projektovou dokumentací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu. Dále je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením.
- IX.5 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

X. Záruka na dílo

- X.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- X.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- X.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, na výzvy objednatele, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- X.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy elektronickou cestou, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- X.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

- X.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- X.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- X.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- X.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **7 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- X.10 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- X.11 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží
- X.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- XI.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení.
- XI.6 Strana povinná se musí vyjádřit k vyúčtování sankce nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- XI.7 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty uvedené v čl. X této smlouvy proti pohledávce zhotovitele.
- XI.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem jedenkrát písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XII.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného porušování povinností vyjma kvality dodávaného materiálu a provádění díla v nízké kvalitě, je objednatel povinen uhradit cenu za provedené práce do dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě a/nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality, uhradí objednatel pouze hodnotu těch prací a materiálů, které odpovídají dohodnuté kvalitě, a další není povinen hradit, nedohodnou-li se strany jinak.
- XII.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno předchozím písemným vyrozuměním druhé strany doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky a harmonogram postupu provádění díla.
- XIII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré podstatné písemnosti (např. odstoupení, upozornění na porušení povinnosti, oznámení změny sídla) budou zasílány druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví (není-li písemně oznámena jiná adresa) doporučenou poštou. Písemnost se považuje vždy za doručenu 3. pracovní den po jejím odeslání.
- XIII.4 Zhotovitel si je vědom, že je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne zhotoviteli k plnění zakázky určité věci či práva.
- XIII.5 Účastníci této smlouvy se dohodli, že v případě soudního sporu bude místně příslušný v prvním stupni Okresní soud v Písku.
- XIII.6 Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a to ani v omezeném rozsahu a objednatel je oprávněn zpřístupnit její obsah poskytovateli dotace a k jejímu uveřejnění dle požadavků Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XIII.7 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.8 Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 3 vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a 2 vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

XIII.9 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Písku dne 18.01.2018


V Písku dne 18.01.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA
Písek, Čelakovského 200
IČ: 608 69 054
DIČ: CZ60869054



UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradiště, Na Ryšavce 235
397 01 Písek
IČO 46679405 DIČ CZ46679405

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N17-SAL-139 Hnojiště 3.000 m3 a jímka 200 m3

Objednatel: Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200 IČO: 60869054
 Čelakovského 200/5 DIČ: CZ60869054
 39701 Písek-Pražské Předměstí

Zhotovitel: Libor Hejpetr IČO: 03404005
 Lčovice 52 DIČ:
 38481 Čkyně

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 610 739,66
PSV			542 207,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			81 813,06
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 234 760,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 234 760,15 CZK
Základní DPH	21 %	889 299,63 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 124 059,78 CZK

v

Pícku
UNIKO PÍSEK, s.r.o.
 Hradiště, Na Ryšavce 235
 397 01 PÍSEK
 IČO 46679405 DIČ CZ46679405

 Za zhotovitele

dne

18.1.2018

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA
 Písek, Čelakovského 200
 IČ: 608 69 054
 DIČ: CZ60869054

Usta

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
01	Stavební práce	0	4 234 760	889 300	5 124 060
SO 01	Hnojiště 3.000 m3	0	3 194 358	670 815	3 865 173
SO 02	Jímka 200 m3	0	1 040 403	218 485	1 258 887
Celkem za stavbu		0	4 234 760	889 300	5 124 060

Položkový rozpočet

S:	N17-SAL-139	Hnojiště 3.000 m3 a jímka 200 m3
O:	01	Stavební práce
R:	SO 02	Jímka 200 m3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				330 390,39
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl. 150 mm pr. výkopku 16,5 m : 0,15*(3,1415*(8,5*8,5))	m3	34,04601	71,20	2 424,08
2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ hl. výkopku 5,2 m, průměrná š. výkopu 14 m : 5,2*3,1415*(7,5*7,5)	m3	918,88875	70,00	64 322,21
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 Položka pořadí 2 : 918.88875	m3	918,88875	18,70	17 183,22
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	289,52850	190,00	55 010,42
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 výkopek : 918,88875 obsyp jímky : -629,36025	m3	289,52850	30,00	8 685,86
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	289,52850	15,20	4 400,83
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obsyp jímky bude proveden z přebytečného výkopku : vykopávka : 918,88875 odpočet podsypu ze štěrkodrti : -3,92688 odpočet za lože trativodu : -1,8849 odpočet za objem jímky pr. 8,5 m : -5*3,1415*(4,25*4,25)	m3	629,36025	190,00	119 578,45
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - úprava dna dno jámy - pr. výkopku 10 m : 3,1415*(5*5)	m2	78,53750	11,20	879,62
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	289,52850	200,00	57 905,70
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				144 122,39
10	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného vnější obvod jímky : 31,415*0,2*0,3	m3	1,88490	856,00	1 613,47
11	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože kontrolní systém - umístění za stěnou jímky D=10 : 2*3,1415*5	m	31,41500	67,30	2 114,23
12	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného podsyp tl. 50 mm - pr. podsypu 10 m, r=5m : 0,05*3,1415*(5*5)	m3	3,92688	1 019,00	4 001,49
13	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 podkladní beton pod betonovou jímku d= 8,5 : 0,1*3,1415*(4,25*4,25)	m3	5,67433	2 345,00	13 306,30
14	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 - vodonepropustný dno jímky - D=8,5 : 0,3*3,1415*(4,25*4,25)	m3	17,02300	2 540,00	43 238,42
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení podkladní beton pod betonovou jímku d= 8,5 : 0,1*(2*3,1415*4,25) dno jímky - D=8,5 : 0,3*(2*3,1415*4,25)	m2	10,68110	632,00	6 750,46
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	10,68110	94,90	1 013,64
17	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505 množství výztuže 110 kg/m3 : 17,023*0,11	t	1,87253	32 440,00	60 744,87

18	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI KARI KH 20 - 6/150/150 - 3,03 kg/m ² podkladní beton pod betonovou jímkou d= 8,5 3,1415*(4,25*4,25)*3,03/1000	t	0,17193	25 240,00	4 339,51
19	200901001	Snížení ve dně jímky o 100 mm pro umístění čerpadla	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
20	299001001	Kontrolní systém - PVC šachta pr. 150 mm, vč. napojení na drenážní trubku DN 125	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				388 119,15
21	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 - vodonepropustný stěna jímky D=8,5 m : 5*0,25*(2*3,14*4,25)	m ³	33,36250	2 810,00	93 748,63
22	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení stěny jímky D=8,5 m : 2*5*(2*3,14*4,25)	m ²	266,90000	456,00	121 706,40
23	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m ²	266,90000	194,00	51 778,60
24	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 množství výztuže 110 kg/m ³ : 33,3625*0,11	t	3,66987	32 940,00	120 885,52
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 203,16
25	451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 12/15 do 15 cm	m ²	26,70275	457,00	12 203,16
Díl: 5		Komunikace				29 725,26
26	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC okapový chodník podél jímky : 2*3,1415*4,25	m ²	26,70275	330,50	8 825,26
27	599001001	Výdejní plocha z vodonepropustného betonu	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00
28	592453320R	Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká, standard šedá	m ²	30,00000	330,00	9 900,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				14 706,19
29	939941112R00	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou obvod jímky - průměr 8,5 m : 2*3,14*4,25	m	26,69000	551,00	14 706,19
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 773,19
30	998142261R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské monolitické	t	187,73190	100,00	18 773,19
Díl: 711		Izolace proti vodě				44 762,85
31	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně kontrolní systém D=10 m : 3,1415*(5*5)	m ²	78,53750	134,50	10 563,29
32	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m ²	78,53750	33,30	2 615,30
33	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m ²	78,53750	41,40	3 251,45
34	711491175R00	Izolace tlaková, připevnění kotvicími pásy napojení na dno jímky kontrolní systém D=10 m : (2*3,1415*5) napojení mPVC na stěnu jímky : 31,415	m	62,83000	180,50	11 340,82
35	28322026R	Nevyztužená fólie mPvc tl.1,0, š. 1300 mm zemní 78,5375*1,1	m ²	86,39125	110,00	9 503,04
36	69366198R	Geotextilie 300 g/m ² š. 200cm 100% PP 2*78,5375*1,15	m ²	180,63625	33,00	5 961,00
37	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	407,45250	3,75	1 527,95
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				37 500,00
38	767001001	Ochranné zábradlí v. 1.800 mm opatřené výplní pletivem	m	25,00000	1 500,00	37 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 099,96
39	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,97000	10 203,03	20 099,96

Celkem

1 040 402,54

Položkový rozpočet

S:	N17-SAL-139	Hnojiště 3.000 m3 a jímka 200 m3
O:	01	Stavební práce
R:	SO 01	Hnojiště 3.000 m3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				261 237,45
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 <i>sejmutí původního terénu v místě hnojiště : 0,4*(46*23)</i> <i>sejmutí původního terénu v místě hnojné koncovky : 0,4*(6,5*23)</i>	m3	483,00000 <i>423,20000</i> <i>59,80000</i>	65,00	31 395,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	483,00000	19,00	9 177,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>odkopávky : 483</i> <i>obsyp : -69</i>	m3	414,00000 <i>483,00000</i> <i>-69,00000</i>	190,00	78 660,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	414,00000	16,30	6 748,20
5	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny <i>obsyp stěn hnojiště : 0,4*1,5*(46+23+46)</i>	m3	69,00000 <i>69,00000</i>	480,00	33 120,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním <i>sejmutí původního terénu v místě hnojiště : (46*23)</i> <i>sejmutí původního terénu v místě hnojné koncovky : (6,5*23)</i>	m2	1 207,50000 <i>1 058,00000</i> <i>149,50000</i>	11,20	13 524,00
7	182201101R00	Svahování násypů <i>obsyp stěn hnojiště : 1,5*(46+23+46)</i>	m2	172,50000 <i>172,50000</i>	33,70	5 813,25
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	414,00000	200,00	82 800,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				283 974,29
9	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného <i>podšyp pod základové pasy tl. 100 mm : 0,1*1,7*(43,3+21,6+43,3)</i>	m3	18,39400 <i>18,39400</i>	880,00	16 186,72
10	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 <i>šachta : 0,3*(1,2*0,7)</i>	m3	0,25200 <i>0,25200</i>	2 345,00	590,94
11	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI <i>KARI KH 30 - 100/100/6 - 4,44 kg/m2 : šachta : (1,2*0,7)*4,44/1000*1,15</i>	t	0,00429 <i>0,00429</i>	25 240,00	108,28
12	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37XC3, XA2 <i>základové pasy obvodového zdiva : 0,3*1,5*(43,3+21,6+43,3)</i>	m3	48,69000 <i>48,69000</i>	2 785,00	135 601,65
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení <i>základové pasy obvodového zdiva : 2*0,3*(43,3+21,6+43,3)</i>	m2	64,92000 <i>64,92000</i>	468,00	30 382,56
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	64,92000	94,90	6 160,91
15	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) <i>množství výztuže 60 kg/m3 : 48,96*0,06</i>	t	2,93760 <i>2,93760</i>	32 320,00	94 943,23
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				909 419,91
16	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC4, XF3, XA2 <i>0,3*3,2*(43,3+21,6+43,3)</i>	m3	103,87200 <i>103,87200</i>	2 810,00	291 880,32
17	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení <i>2*3,2*(43,3+21,6+43,3)</i>	m2	692,48000 <i>692,48000</i>	456,50	316 117,12
18	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	962,48000	194,00	186 721,12
19	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) <i>KARI KH 30 - 100/100/6 - 4,44 kg/m2 : 2*3,2*(43,3+21,6+43,3)*4,44/1000*1,15</i>	t	3,53580 <i>3,53580</i>	32 440,00	114 701,35
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				27 420,00
20	451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 12/15 do 15 cm	m2	60,00000	457,00	27 420,00

Díl: 5		Komunikace				37 460,13
21	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC 0,5*(44+22,5+44)	m2	55,25000	330,50	18 260,13
22	592453320R	Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká, standard šedá	m2	60,00000	320,00	19 200,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				938 022,28
23	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 XC4, XF3, XA3 0,2*(21*49,3)	m3	207,06000	2 970,00	614 968,20
24	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych. (21*49,3)	m2	1 035,30000	10,00	10 353,00
25	631317215R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton podélné : 2*49 příčné : 6*21	m	224,00000	100,00	22 400,00
26	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	207,06000	132,00	27 331,92
27	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	207,06000	73,60	15 239,62
28	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení kanálek : 2*0,2*22,1 hnojná koncovka : 0,2*(6,3+21+6,3)	m2	15,56000	275,00	4 279,00
29	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	15,56000	76,50	1 190,34
30	631571001R00	Násep z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující pískový podsyp pod izolaci vnitřního prostoru hnojiště a hnojné koncovky : 0,1*(21*49,3)	m3	103,53000	880,00	91 106,40
31	631571003R00	Násep ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující 0,4*(21*49,3)	m3	414,12000	365,00	151 153,80
Díl: 8		Trubní vedení				23 958,50
32	893152111R00	Montáž šachty plastové hranaté	kus	1,00000	881,00	881,00
33	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV hnojná koncovka : 1	kus	1,00000	6 865,00	6 865,00
34	899623151R00	Obetonování šachty betonem C16/20	m3	2,50000	2 485,00	6 212,50
35	28697269L	Šachta z polypropylenu 1200/700/1200 mm	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				32 368,00
36	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	224,00000	144,50	32 368,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				59 618,20
37	939941112R00	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou (43,3+21,6+43,3)	m	108,20000	551,00	59 618,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				99 221,17
38	998142261R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské monolitické	t	1 984,42334	50,00	99 221,17
Díl: 711		Izolace proti vodě				452 444,58
39	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně hnojiště : (46*23) hnojné koncovka : (6,5*23)	m2	1 207,50000	134,50	162 408,75
40	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	1 207,50000	33,30	40 209,75
41	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná základové pasy tl. 100 mm : 1,7*(43,3+21,6+43,3)	m2	183,94000	41,40	7 615,12
42	711491175R00	Izolace tlaková, připevnění kotvicími pásy hnojiště : (52,5+23+52,5+23)	m	151,00000	180,50	27 255,50
43	28322026R	Nevyztužená fólie mPvc tl.1,0, š. 1300 mm zemní 1207,5*1,1	m2	1 328,25000	110,00	146 107,50
44	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP (1207,5+183,94)*1,15	m2	1 600,15600	33,00	52 805,15
45	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	4 278,08190	3,75	16 042,81
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 500,00
46	767001001	Ocelové ochranné zábradlí šachta : 1,5+1+1,5+1	m	5,00000	1 500,00	7 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				61 713,10
47	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,97000	31 326,45	61 713,10

Celkem

3 194 357,61